

FORMULARIO 2
LISTA DE CANTIDADES Y PRECIOS

FORMULARIO 2.1
PLANILLA DE COTIZACIÓN

Referencia: Licitación Pública Nacional N° 88/2022 "RECONVERSION URBANA Y DESAGUES PLUVIALES BARRIO MALVINAS II"- SEPA: PROMEBA4-421-LPN-O-

A: Unidad Ejecutora Municipal de Quilmes, República Argentina, [día y mes] de 2022

Quilmes Barrio Malvinas Planilla de Cotización- FORMULARIO 2.1

Item	Descripción	U.	Cant.	\$ Unitario	\$ Subitem	\$ ítem	\$ Rubro
A.	OBRAS ESPECIFICAS						
A.5	Sistema de Desagües Pluviales						\$ -
A.5.5	Cámaras de Inspección y Sumideros						
A.5.5.10	Ejecución de anillo de cierre en Cámaras de Inspección	U	2.00				
A.5.5.11	Provision y colocacion de marco y tapa para camara de inspeccion	U	4.00				
A.5.5.21	Ejecución de sumideros Tipo S 2 LV2	U	4.00				
A.5.5.23	Provisión y colocación Ducto de drenaje 0,40mts x 0,50mts	mL	120.00				
A.5.5.24	Tapa ducto rejilla de hormigon o metal ancho 0,35mts	mL	120.00				
A.6	Red Vial						
A.6.1	Tareas previas						
A.6.1.10	Apertura de calles.	m2	1735.00				
A.6.1.20	Preparación de terreno + Compactación de subrasante + geotextil	m2	1735.00				
A.6.2	Calzadas						
A.6.2.80	Hormigón (simple H13 esp 10cm)	m2	1792.00				
A.6.2.85	Hormigón (simple H30 esp 20cm) (Sin Cordon Integral)	m2	1712.00				
A.9	Red Eléctrica y Alumbrado Público						\$ -
A.9.1	Estructura de sostén					\$ -	
A.9.1.35	Provisión y montaje de columna metálica tipo Botavara con luminarias Tipo I.E.P Modelo A.P. 101 con un de Protección I.P 65 c/equipamiento completo para lámpara Philips sodio 250W sobre columna de 7m Lb U 3 tramos de 110mm, 90mm, 76mm y con un espesor de 4mm c/brazos pescante de 1,50m. doble y doble		3.00				
A.9.2	Conductores					\$ -	
A.9.2.20	Provisión y colocación de cables aéreos de cobre	mL	229.00				
A.9.3	Tablero de Alumbrado Público						
A.9.3.10	Tablero de Alumbrado Público (I.P. 65)	U	1.00				
A.9.3.20	Javalina	U	3.00				
A.9.3.30	Contactores 63A	U	1.00				
A.9.4	Luminarias						
A.9.4.20	Provisión y colocación de luminarias de vapor de sodio (Philips sodio 250W)	U	3.00				
A.9.4.30	Provisión y colocación de luminarias (Farola) de vapor de sodio (Tipo BL7 con lampara Philips sodio 150	U	3.00				
A.9.4.40	Provisión y montaje de columna metálica y artefacto tipo Apolo c/ lampara de Mercurio Alogena de 250 W U	U	13.00				

C.	OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO								
C.1	Contenedores								\$ -
C.1.1	Contenedores de residuos								
C.1.1.11	Prov. y colocación de contenedores domiciliarios de residuos dobles	U	3.00						
C.2	Señalética urbana								\$ -
C.2.1	Nomencladores urbanos								
C.2.1.13	Prov. y coloc. de carteles	U	3.00						
C.2.1.14	Prov. y coloc. de señalizacion sobre pavimento	U	1.00						
C.4	Refugios								\$ -
C.4.1	Paradas de colectivos								
C.4.1.11	Provisión y colocación de pergola de hierro	U	3.00						
C.5	Parquización, Arbolado y Coberturas Verdes de Vía Pública								\$ -
C.5.1	Arbolado Público								
C.5.1.10	Provisión y plantación árbol con tutor especie: Tilos- tilia moltkei (h: 2,20mts)	U	10.00						
C.5.1.11	Provisión y plantación árbol con tutor especie: Pata de buey - Buahinia candicans (h: 1,80mts)	U	10.00						
C.5.1.12	Provisión y plantación árbol con tutor especie: Liquidambar – Liquidambers styraciflua (h: 2,20mts)	U	10.00						
C.6	Plazas, Espacios Verdes y Parques								\$ -
C.6.4	Senderos								\$ -
C.6.4.10	Ejecución de senderos de grava (sector juegos)	m2	62.00						
C.6.5	Bancos								
C.6.5.10	Provisión y colocación de bancos de hormigon premoldeado	U	8.00						
C.6.5.11	Provisión y colocación de bancos curvos de hormigon in situ	m3	3.50						
C.6.5.20	Mesas y asientos de H ^{PA}	U	1.00						
C.6.7	Juegos para plaza								
C.6.7.15	Provisión y colocación de Rejas (barandas de proteccion) sector juegos para chicos	mL	24.00						
E.	OBRAS DE MITIGACION								
E.11	Saneamiento de Pozos Ciegos								\$ -
E.11.2	Cámara séptica y pozo absorbente								
E.11.2.10	Excavación en terreno de cualquier categoría	m3	34.00						
E.11.2.20	Construcción de cámara séptica	U	6.00						
E.11.2.30	Construcción de pozo absorbente.	U	6.00						
H.	Honorarios (Pcia. de Buenos Aires)								
H.1	Honorarios Representante Técnico	GI	1.00						
	Monto Total del Contrato Valores 2022								

*Esta planilla es una muestra de la adjuntada al Pliego en formato excel.
**TODOS LOS CÁMPUTOS SON INDICATIVOS Y PODRÁN REEMPLAZARSE POR LOS
CONSIDERADOS POR EL OFERENTE***