

FORMULARIO 2
LISTA DE CANTIDADES Y PRECIOS

FORMULARIO 2.1
PLANILLA DE COTIZACIÓN

Licitación N°: 05/2016

Ubicación N°:

Provincia: MISIONES

Formulario 2
Lista de Cantidades y Precios

FORMULARIO 2.1

2.1 - PLANILLA DE COTIZACION

Referencia: Licitacion Publica N° 05 / 2016 "Ejecución de Infraestructura Pública y Obras Complementarias - B° El Buen Samaritano ARISTOBULO DEL VALLE"
A: Unidad Ejecutora Provincial de la Provincia de Misiones, Republica Argentina, Junio de 2016.-

ítem			Descripción	U.	Cant.	\$ Unitario	\$ Subítem	\$ ítem	% ítem s/Rubro	\$ Rubro	Incid % Rubro
A OBRAS ESPECIFICAS											
A.5. Sistema de desagües pluviales											
A.5.1			Cordón Cuneta								
A.5.	1	10	Ejecución de Cordón Cuneta de Hormigón de 0,75m	ml	1.858,90						
A.5.	1	13	Ejecución de Cordón de contención de hormigón	ml	50,00						
A.5.2			Badén								
A.5.	2	10	Ejecución de badén de hormigón ancho 2,00 m	m	80,00						
A.6. Red Vial											
A.6.1			Tareas Previas								
A.06.	1	20	Preparacion de terreno. Compactación de subrasante	m²	18.931,97						
A.6.2			Calzadas								
A.6.	2	60	Empedrado tipo brasileño	m²	18.931,97						
A.13 Red peatonal											
A.13.2			Vereda								
A.13.	2	10	Ejecución de contrapiso de 1.00 hormigón H17 Terminac rodillado	m²	4.922,43						
C OBRA DE EQUIPAMIENTO URBANO											
C.1			Contenedores								
C.1.1			Contenedores de residuos								
C.1.	1	10	Prov. y colocación de contenedores domiciliarios de residuos	Gl	72,00						
C.1.	2	20	Prov. y colocación de contenedores comunitarios de	Gl	4,00						

			residuos																				
C.2										Señaletica Urbana													
C.2.1										Nomencladores Urbanos													
C.2.	1	10	Prov. y colocación de señalética vial	Gl	30,00																		
C.6										Plazas, Espacios Verdes y Parques													
C.6	1		Arbolado																				
C.6	1	10	Provisión y plantación árbol con tutor	gl	10,00																		
C.6	1	40	Mantenimiento	gl	1,00																		
C.6	2		Coberturas Verdes																				
C.6	2	10	Preparación del Suelo	gl	750,00																		
C.6	2	20	Implantación o sembrado de césped	gl	1,00																		
C.6	3		Veredas																				
C.6	3	10	Ejecución de contrapiso de hormigón fratasado	mt2	600,00																		
C.6	3	20	Ejecución de contrapiso de hormigón	m2	450,00																		
C.6	3	30	Carpeta de cemento rodillado	mt2	344,98																		
C.6	3	31	Carpeta de cemento	mt2	32,00																		
C.6	4		Senderos																				
C.6	4	11	Senderos de adoquines	mt2	700,00																		
C.6	5		Bancos																				
C.6	5	10	Construcción de bancos de plaza	un	30,00																		
C.6	5	20	Mesas y asientos de HºAº	un	6,00																		
C.6	5	21	Basureros	un	10,00																		
C.6	6		Alumbrado plaza																				
C.6	6	10	Provisión y montaje de farolas completas	un	30,00																		
C.6	6	20	Provisión y montaje de columnas metálicas	un	1,00																		
C.6	6	40	Provisión e instalación de conductor aéreo	gl	1,00																		
C.6	6	50	Provisión y colocación de cables subterráneos	gl	1,00																		
C.6	6	60	Tablero de Alumbrado Público	un	1,00																		
C.6	6	91	Postes 6m alt + art TRIAL c/ lampara bajo consumo	un	20,00																		
C.6	7		Juegos para Plaza																				
C.6	7	10	Juegos de niños	gl	1,00																		
C.6	7	11	Movimiento de Suelos p/fundacion de juegos	gl	1,00																		
C.6	7	12	Hormigon p/fundacion de juegos	un	1,00																		
C.6	7	14	Juegos saludables	un	5,00																		
C.6	7	15	Graderías	gl	1,00																		
D										OBRAS COMPLEMENTARIAS													
D.3										Nexo de Desgues Pluviales													
D.3.1										Cordón Cuneta													
D.3.	1	10	Ejecución de Cordón Cuneta de	ml	1.884,00																		

			Hormigón de 0,75m					
D.3.	1	40	Ejecución de Cordón de contención de hormigón	ml	56,00			
D.3.2 Badén								
D.3.	2	10	Ejecución de badén de hormigón ancho 2,00 m	m	13,20			
D.4 Nexo Vial								
D.4.1 Tareas Previas								
D.4.	1	20	Preparación de terreno. Compactación de subrasante	m ²	8.358,03			
D.4.2 Calzadas								
D.4.	2	60	Empedrado tipo brasileño	m ²	8.358,03			
D.8 Red peatonal								
D.8.2 Vereda								
A.13.	2	10	Ejecución de contrapiso de 1.00 hormigón H17 Terminac rodillado	m ²	633,19			

NOTA: TODOS LOS CÁLCULOS SON INDICATIVOS Y PODRÁN REEMPLAZARSE POR LOS CONSIDERADOS POR EL OFERENTE
La planilla de cotización deberá presentarse con redondeo a dos dígitos en todos los valores.