

FORMULARIO 2 LISTA DE CANTIDADES Y PRECIOS

FORMULARIO 2.1 PLANILLA DE COTIZACIÓN

Referencia: Licitación Pública Nacional N° 02/2016 - Ejecución de Infraestructura Pública y Obras Complementarias – 2ª Etapa, en el Barrio Santa Rosa, Zona Zaimán, Posadas, Provincia de Misiones.

FORMULARIO 2											
LISTA DE CANTIDADES Y PRECIOS											
FORMULARIO 2.1											
2.1.- PLANILLA DE COTIZACION											
Referencia: Licitación Publica N° 02/2016 "Ejecución de Infraestructura Publica y Obras Complementarias -2° etapa Zona Zaiman, Barrios San Lorenzo"- Posadas Misiones											
A: Unidad Ejecutora Provincial del P.S.F. y D.E.P.A. de la Provincia de Misiones (2), Republica Argentina, 28 de Septiembre de 2016.											
Item	Descripción			U.	Cant.	\$ Unitario	\$ Subitem	\$ ítem	% ítem s/Rubro	\$ Rubro	Incid % Rubro
A OBRAS ESPECÍFICAS											
Sistema de desagües pluviales											
A.5.											
A.5.1	Cordon Cuneta										
A.5.1	1	10	Ejecución de Cordon Cuneta de Hormigón de 0.75m	ml	905,60						
A.5.1	1	13	Ejecución de Cordon de contención de hormigón	ml	50,00						
A.5.2	Badén										
A.5.2	1	10	Ejecución de badén de hormigón ancho 2,00 m	m	36,25						
A.6.	Red Vial										
A.6.1	Tareas Previas										
A.6.1	1	20	Preparación de terreno. Compactación de subras ante	m²	4.385,50						
A.6.2	Calzadas										
A.6.2	2	60	Empedrado tipo brasileño	m²	4.385,50						
A.13	Red peatonal										
A.13.2	Vereda										
A.13.2	2	10	Ejecución de contrapiso de 1,00 hormigón H17 Terminac rodillado	m³	3.625,37						
B OBRAS DE EQUIPAMIENTO COMUNITARIO											
Construccion del S.O.S											
B.1.											
B.1.1	Abastecimiento de agua potable										
B.1.1	1	10	Conexión interna de agua potable	gl	1,00						
B.1.3	Camara Septica y pozo absorbente										
B.1.3	3	10	Excavacion en terreno de cualquier categoria	m3	12,06						
B.1.3	3	20	Ejecucion de camara Septica	un	1,00						
B.1.3	3	30	Ejecucion de Pozo Absorbente	un	1,00						
B.1.4	Conexión de gas										
B.1.4	4	30	Casilla de gas con instalacion	gl	1,00						
B.1.5	Estructura resistente										
B.1.5	5	10	Movimiento de suelos para fundaciones	m3	5,84						
B.1.5	5	20	Zapata corrida	m3	3,60						
B.1.5	5	40	Encadenado superior He Ae	m3	3,60						
B.1.5	5	80	Losa de HP Ae	m3	0,40						
B.1.5	5	90	Columnas vigas y porticos de H'A*	m3	1,43						
B.1.6	Mamposteria										
B.1.6	6	20	Ladrillos comunes 0,15 m	m2	29,82						
B.1.6	6	21	Ladrillos comunes 0,30 m	m2	51,51						
B.1.7	Cubierta y delorraso										
B.1.7	7	20	Chapa galvanizada con estructura metalica c/ zingueria y aislacion TB2.	m2	99,89						
B.1.7	7	50	Cielorraso de madera machimbada	m2	99,89						
B.1.8	Contrapiso										
B.1.8	8	10	Contrapiso HP Pobre / cascote	m2	91,13						
B.1.9	Capa Aisladora										
B.1.9	9	10	Capa aisladora cajón p/muros	m2	52,56						
B.1.9	9	20	Capa aisladora horizontal s/contrapiso	m2	91,13						
B.1.10	Revoques y revestimientos										
B.1.10	10	10	Exterior hidrofugo y grueso pañeado	m2	140,42						
B.1.10	10	20	Interior grueso pañeado	m2	145,85						
B.1.10	10	40	Grueso bajo revestimiento	m2	26,70						
B.1.10	10	70	Ceramica esmaltada	m	26,70						
B.1.11	Pisos										
B.1.11	11	20	Piso de ceramicos	m2	91,13						
B.1.11	11	40	Zócalo cerámico	m2	85,30						
B.1.11	11	70	Zócalo cemento	m2	1,92						

B.1.12		Carpintería							
B.1	20	Prov y coloc. P2 Puerta Placa marco Che 0,80x2,05 m	un	2,00					
B.1	12	Prov. y coloc. de puerta P1 de aluminio semi. pesado 0,80x2,05	un	4,00					
B.1	12	Prov. y coloc. de puerta PV1 de aluminio semi. pesado 2 hojas 1,80x3,10	un	2,00					
B.1	12	Prov. y coloc. V1 ventana de aluminio con rejas 1,20 X 1,15	un	2,00					
B.1	12	Prov. y coloc. V2 ventana de aluminio con rejas 1,80x2,20	un	4,00					
B.1	12	Prov. y coloc. V3 vent. de aluminio con rejas 0,80 X 0,50	un	2,00					
B.1	12	Prov. y coloc. V4 vent. de aluminio con rejas 1,80 X 1,05	un	2,00					
B.1	12	Prov. y coloc. de vidrios	m2	43,70					
B.1.13		Instalación Sanitaria							
B.1	13	Distribución de agua fría	gl	1,00					
B.1	13	Desagues cloacales	gl	1,00					
B.1	13	Prov. y coloc. De Griferías	un	1,00					
B.1	13	Prov. y coloc. De tanque de reserva	un	1,00					
B.1	13	Prov. y coloc. De inodoro con valvula automatica	un	2,00					
B.1	13	Prov. y colocación de inodoro completo p/discapacitado con valvula automatica	un	1,00					
B.1	13	Prov y coloc. De Lavatorio	un	2,00					
B.1	13	Prov y colocación del lavatorio p/discapacitado	un	1,00					
B.1	13	Prov y coloc. De accesorios	gl	1,00					
B.1	13	Prov y coloc. de accesorios p/discapacitado inc. Barrales	un	1,00					
B.1.14		Instalación eléctrica							
B.1	14	Provisión y colocación de bocas	gl	1,00					
B.1	14	Provisión y colocación de tablero principal y seccional	gl	1,00					
B.1	14	Provisión y colocación de artefactos	gl	1,00					
B.1.15		Instalación de gas							
B.1	15	Provisión y colocación de cañerías c/ provisión garra 10 kg y accesorios	gl	1,00					
B.1.16		Pintura							
B.1	16	Látex exterior	m2	140,42					
B.1	16	Látex interior	m2	145,85					
B.1	16	Esma. lte Sintetico sobre rejas y columnas	m2	76,80					
B.1	16	Barniz o esmalte sobre ciclo-raso y puertas, placas	m2	76,80					
B.1	16	Silicona sobre la drilllos vistos	m2	95,95					
B.1.17		Equipamiento Se de							
B.1	17	Prov y coloc mesada de cocina c/estantes.	gl	1,00					
B.1	17	Provisión de heladera con freezer	un	1,00					
B.1	17	Prov. De Campana y cond. de vent. de chapa plegada	un	1,00					
B.1	17	Provisión y colocación de cocina 4 hornallas a gas	un	1,00					
B.1	17	Ejecucion mesada y pileta lava olla	gl	1,00					
B.1.18		Obras complementarias							
B.1	17	Cerco perimetral h=2,20 m, con portones de acceso	ml	120,00					
B.1	17	Portones de acceso	gl	1,00					
B.1.19		Varios							
B.1	17	Limpieza general	gl	1,00					
C OBRA DE EQUIPAMIENTO URBANO									
C.1		Contenedores							
C.1.1		Contenedores de residuos							
C.1	1	Prov. y colocación de contenedores domiciliarios de residuos	Gl	164,00					
C.1	2	Prov. y colocación de contenedores comunitarios de residuos	Gl	6,00					
C.2		Señalética Urbana							
C.2.1		Nomendadores Urbanos							
C.2	1	Prov. y colocación de indicadores de calle	Gl	20,00					
TOTALES				\$	8.072.738,22				1