

PROYECTO Bº LOS INTENDENTES

MALARGÜE - MENDOZA

Planilla de Cotización

FINANCIAMIENTO PROMESA

Item	Descripción	U.	Cant.	\$ Unitario	\$ Subítem	\$ ítem
A. OBRAS ESPECIFICAS						
A.1. Sistema de Abastecimiento de Agua Potable						
A.1.1.10	Excavación de zanja en terreno de cualquier Categoría (60x1,20)	m3	255,60			
A.1.1.20	Relleno 1ra etapa	m3	76,68			
A.1.1.30	Relleno 2da etapa	m3	178,92			
A.1.1.40	Retiro de Material Sobrante	m3	76,68			
A.1.1.50	Rotura de pavimento y repavimentación Hº-30 de 60 Cm.de ancho	m2	116,40			
A.1.1.70	Prov. y coloc. cañerías PVC 75 mm	ml	213,00			
A.1.2. Válvulas						
A.1.2.10	Prov. y coloc. V.E. 80 mm, incluye Construcción de Cámara	Un.	4,00			
A.1.2.20	Nudos - ramales Tee - Juntas bridadas	Un.	4,00			
A.1.3. Hidrantes						
A.1.3.10	Prov. y coloc.de Hidrante 63 mm, incluye Construcción de Cámara	Un.				
A.2. Conexiones domiciliarias de agua a red						
A.2.1. Conexiones de agua						
A.2.1.10	Ejecución de Conexión Domiciliaria de agua Potable con kit de medición	Un.	81,00			
A.2.1.20	Rotura de pavimento y repavimentación Hº-30 de 60 Cm.de ancho	m2				
A.3. Sistema de Desagües Cloacales						
A.3.1. Cañerías						
A.3.1.10	Excavaciones Zanja en terreno de cualquier Categoría (0.60m x 1.60m)	m3	10.083,80			
A.3.1.20	Relleno de Zanja 1º Etapa	m3	3.025,10			
A.3.1.21	Relleno de Zanja 2º Etapa	m3	7.058,60			
A.3.1.22	Retiro de Material Sobrante	m3	3.025,10			
A.3.1.31	Provision y Colocacion Cañeria PVC Ø 160 mm.	ml	6.722,50			
A.3.1.40	Remoción y recolocación de intertrabado	ml	2.560,25			
A.3.2. Bocas de registro						
A.3.2.30	Bocas de Registro con Cojinete de h menor de 2,50 m	Un.	59,00			
A.4. Conexiones domiciliarias de cloaca a red						
A.4.1. Conexión cloacal						
A.4.1.10	Conexiones Domiciliarias de Cloaca a Red + Caño Camara de Inspección	Un.	321,00			
A.4.1.40	Rotura de pavimento 0,70 de ancho y Repavimentacion	ml	643,50			
A.6. Red Vial						
A.6.1. Tareas previas						
A.6.1.10	Movimiento de suelo Desmonte	m3	1.326,00			
A.6.1.20	Movimiento de suelo Relleno	m3	7.454,00			
A.6.1.30	Compactacion de Subrasante	m2	41.251,36			
A.6.1.50	Pintura reflexiva Calle Martín Zapata	Gl	1,00			
A.6.3. Boulevard						
A.6.3.10	Cordón banquina	ml	671,22			
A.6.3.20	Material de relleno	m3	251,65			
A.6.3.30	Ejecucion de Senda Peatonal	m2	489,48			
A.6.3.40	Provisión y Colocacion de Bancos	Un.	17,00			
A.6.3.50	Provisión y Colocacion de Papeleros	Un.	12,00			
A.6.4. Ciclovía						
A.6.4.10	Relleno y compactación e= 25 cm	m3	225,24			
A.6.4.20	Ejecución de carpeta asfáltica	m2	902,18			
A.6.4.30	Cordones premoldeados	ml	603,17			
A.6.4.40	Bolardas	U	18,00			
A.6.4.50	Nomencladores	U	15,00			
A.9. Red Eléctrica y Alumbrado Público						
A.9.5. Varios						
A.9.5.10	Replanteo	m.	720,00			
A.9.5.20	Excavación	m3.	70,00			
A.9.5.30	Fundación	m3.	2,50			
A.9.1. Estructura de sostén						
A.9.1.70	Poste madera 8 mts susp. RBT y AP= c/her.y morset.	u.	20,00			
A.9.1.200	Poste HºAº 8 /900 reten. RBT y AP=c/her+mor.	u.	3,00			
A.9.1.300	Poste HºAº 8 /900 reten.c/deriv.ochava RBT y AP=c/her+mor.	u.	2,00			
A.9.1.400	Riendas RBT	m.	6,00			
A.9.2. Conductores						
A.9.2.10	Conductores para líneas de red de B. T. 3*35+50+25AP	m.	670,00			
A.9.2.40	Luminarias RBT = 150W vapor de Na	u.	50,00			
A.9.2.50	Puesta a tierra en columnas	u.	20,00			

PROYECTO Bº LOS INTENDENTES

MALARGÜE - MENDOZA

Planilla de Cotización

FINANCIAMIENTO PROMESA

Item	Descripción	U.	Cant.	\$ Unitario	\$ Subítem	\$ ítem
A.10	Conexión Domiciliaria de electricidad a red					
A.10.1	Conexión eléctrica					
A.10.1.10	Provision de Pilares de Acometida (nueva+traslado)	Un.	66,00			
A.10.1.30	Reconexión en pilares existentes	Un.	6,00			
A.10.1.40	Retiro de líneas existentes	Un.	1,00			
A.10.1.50	Cableado subterráneo 3x25+16cu	mts.	250,00			
A.10.1.60	Caño PVC Ø 50	Un.	30,00			
A.10.1.70	Columnas dobles	Un.	10,00			
A.10.1.80	Brazo MN 28	Un.	20,00			
A.11.	Red de Gas Natural					
A.11.1	Cañería de distribución					
A.11.1.10	Excavación de zanja en terreno de cualquier categoría 0,40 X 0,80	m3	488,00			
A.11.1.20	Relleno 1ra etapa	m3	146,40			
A.11.1.30	Relleno 2da etapa	m3	341,60			
A.11.1.40	Retiro de material sobrante	m3	146,40			
A.11.1.50	Provisión y colocación cañerías 50 mm	ml	610,00			
A.11.1.70	Cuplas - ramales fusionales de 50 mm	U	10,00			
A.11.1.90	Tapas extremo de red de 50 mm	U	10,00			
A.12	Conexiones domiciliarias de gas a red					
A.12.1	Conexión de gas					
A.12.1.10	Conexión domiciliaria de gas. Incluye gabinete con medidor y accesorios	Un.	103,00			
B.	OBRAS DE EQUIPAMIENTO COMUNITARIO					
B.1.	Construcción, Ampliación y Mejoramiento de Sede Vecinal					
B.1.5	Estructura resistente					
B.1.5.10	Movimiento de suelos para fundaciones. Nivelación y replanteo (Excavación)	m3	20,89			
B.1.5.20	Hormigón Ciclopeo de cimient	m3	8,29			
B.1.5.30	Bases	m3	11,20			
B.1.5.40	Encadenado inferior Hº Aº	m3	1,66			
B.1.5.50	Encadenado superior Hº Aº	m3	2,68			
B.1.5.60	Losas alivianadas L1	m2	6,82			
B.1.5.70	Columnas. Vigas de Hº Aº	m3	3,55			
B.1.5.80	Aleros de Hº Aº	m3	1,01			
B.1.6	Mampostería					
B.1.6.20	Ladrillo común de 0,18m	m2	144,24			
B.1.6.70	Tabique Placa de Yeso tipo Durlock	m2	36,25			
B.1.6.80	Demolición	m3	6,87			
B.1.7	Cubierta y cielorraso					
B.1.7.10	Cubierta de Chapa galvanizada con estructura metálica (Cabriadas)	m2	171,42			
B.1.8	Contrapiso					
B.1.8.40	Contrapiso Hº	m2	154,85			
B.1.8.50	Banquina bajo mesada en cocina	m2	4,85			
B.1.8.60	Contrapiso de Hº en accesos	m2	46,65			
B.1.8.70	Demolición de contrapiso existente	m2	110,22			
B.1.10	Revoques y revestimientos					
B.1.10.10	Exterior hidrófugo, grueso y fino.	m2	278,01			
B.1.10.30	Interior grueso y fino	m2	244,44			
B.1.10.40	Grueso bajo revestimiento	m2	71,76			
B.1.10.70	Cerámica esmaltada	m2	71,76			
B.1.11	Pisos					
B.1.11.10	Carpeta de nivelación	m2	201,50			
B.1.11.20	Piso cerámico	m2	201,50			
B.1.11.50	Zócalo cerámico	m	75,92			
B.1.12	Carpinterías					
B.1.12.10	Prov. y coloc. de ventana de chapa 1,20x2,10 (V1) Incl. Rejas	Un.	5,00			
B.1.12.20	Prov. y coloc. de ventana de chapa 1,20x0,80 (V2) Incl. Rejas	Un.	6,00			
B.1.12.30	Prov. y coloc. de ventana de chapa 0,60x0,60 (V3) Incl. Rejas	Un.	3,00			
B.1.12.40	Prov. y coloc. de ventana de chapa 1,80x0,80 (V4) Incl. Rejas	Un.	3,00			
B.1.12.50	Prov. y coloc. de puerta ventana de chapa 1,80x2,10 (PV1) Incl. Rejas	Un.	1,00			
B.1.12.60	Prov. y coloc. de puerta chapa de 0,90 x 2,10(P1)	Un.	2,00			
B.1.12.70	Prov. y coloc. de puerta corrediza placa de 0,80 x 2,10(P2)	Un.	2,00			
B.1.12.80	Puerta placa marco metálico 0,80x2,10 (P3)	Un.	5,00			
B.1.12.90	Puerta placa marco metálico 0,75x2,10 (P4)	Un.	4,00			
B.1.12.100	Prov. y coloc. de puerta corrediza placa de 0,90 x 2,10(P5)	Un.	1,00			
B.1.12.110	Prov. y coloc. de vidrios float de 4 mm	m2	20,22			
B.1.13	Instalación sanitaria					
B.1.13.10	Distribución de agua fría	Gl.	1,00			
B.1.13.20	Distribución agua caliente	Gl.	1,00			
B.1.13.30	Desagües cloacales	Gl.	1,00			
B.1.13.40	Prov. y coloc. de griferías	Gl.	1,00			
B.1.13.50	Prov. y coloc. de tanque de reserva	Gl.	1,00			
B.1.13.60	Prov. y coloc. de inodoros	Gl.	1,00			
B.1.13.61	Prov. y coloc. de inodoro para discapacitados con depósito	Gl.	1,00			
B.1.13.70	Prov. y coloc. de bacha para lavatorio	Gl.	1,00			
B.1.13.71	Prov. y coloc. de lavatorio para discapacitados	Gl.	1,00			
B.1.13.90	Prov. y coloc. de accesorios	Gl.	1,00			
B.1.14	Instalación eléctrica					
B.1.14.10	Provisión y colocación de bocas	Un.	24,00			
B.1.14.20	Provisión y colocación de tablero ppal.	Gl.	1,00			
B.1.14.21	Provisión y colocación de tablero seccional	Gl.	1,00			
B.1.14.30	Provisión y colocación de Artefactos	Un.	24,00			
B.1.14.40	Cableado	Gl.	1,00			

Item	Descripción	U.	Cant.	\$ Unitario	\$ Subítem	\$ ítem
B.1.15	Instalación de gas					
B.1.15.10	Prov. y coloc. de cañerías y accesorios	Gl.	1,00			
B.1.15.20	Prov. y coloc. de termotanque	Un.	1,00			
B.1.15.30	Prov. y coloc. de cocina	Un.	1,00			
B.1.15.40	Prov. y coloc. de estufa de tiro balanceado de 5000 Kcal.	Un.	4,00			
B.1.15.41	Prov. y coloc. de estufa de tiro balanceado de 3000 Kcal.	Un.	1,00			
B.1.16	Pinturas					
B.1.16.10	Látex exterior	m2	278,01			
B.1.16.20	Látex interior	m2	244,44			
B.1.16.30	Barniz ó esmalte sobre carpintería de madera	m2	44,31			
B.1.16.40	Esmalte sobre carpintería de chapa	m2	53,04			
B.1.17	Equipamiento de Sede					
B.1.17.20	Provisión y colocación mesada churrasquera con bacha	m2	3,30			
B.1.17.30	Provisión y colocación de mesada de baño	m2	1,23			
B.1.17.40	Provisión y colocación de mueble bajo mesada	ml	4,30			
B.1.17.50	Provision y colocacion de Mobiliario	Gl.	1,00			
B.1.18	Obras complementarias					
B.1.18.10	Cierre perimetral de malla romboidal	ml	20,00			
B.1.19	Varios					
B.1.19.20	Desagües pluviales	Gl	1,00			
C.	OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO					
C.1.	Contenedores					
C.1.1	Contenedores de residuos					
C.1.1.20	Provisión y colocación de cotenedores domiciliarios de residuos	Un.	283,00			
C.1.1.10	Prov. y colocación de contenedores comunitarios de residuos	Un.	6,00			
C.4.	Refugios					
C.4.1	Paradas de colectivos					
C.4.1.10	Ejecución de Paradas de Colectivos con conexión electrica	Un.	5,00			
C.7	Playón Polideportivo					
C.7.1	Ejecución de sub-base y base					
C.7.1.10	Limpieza y preparación de terreno	m2	405,00			
C.7.1.20	Compactación de sub rasante	m2	405,00			
C.7.1.30	Ejecución de sub base	m3	40,50			
C.7.1.30	Base estabilizada granular	m3	81,00			
C.7.3	Paquete estructural					
C.7.3.10	Contrapiso hormigon armado con malla metalica Ø 6 15x15 incl. Juntas de dilatación y pasa	m2	240,45			
C.7.4	Superficie de terminación					
C.7.4.10	Construcción de Carpeta de Hormigón llaneado	m2	240,45			
C.7.5	Demarcación de canchas					
C.7.5.10	Demarcación de canchas para basquet y voley	Gl	1,00			
C.7.6	Iluminación					
B.7.6.10	Provisión y montaje de columnas metálicas	U	4,00			
B.7.6.11	Provisión y montaje de puesta a tierra	U	4,00			
B.7.6.12	Boquilla de protección	U	0,00			
B.7.6.21	Provisión e instalacón de conductor subterráneo	ml	80,00			
B.7.6.30	Provisión e instalacón de un tablero de comando	U	1,00			
B.7.6.41	Provisión y colocación de luminarias de cuarzo	U	4,00			
C.7.7	Accesorios y cerco					
C.7.7.20	Provisión de 2 columnas extraibles de vóley con su respectiva red	U	1,00			
C.7.7.40	Provisión y colocación de canilla de agua (con conex) en murete	U	2,00			
C.7.7.50,	Arcos de futbol de salón	U	2,00			
C.7.7.60	Aros Basket (Base de Hº Aº + Columna metalica + Blindex + aros + red)	U	2,00			
D.	OBRAS COMPLEMENTARIAS					
D.1.	Nexo Cloacal Av. San Martín c/Municipal y Los Intendentes					
D.1.1	Cañería de interconexión					
D.1.1.10	Excavaciones Zanja en terreno de cualquier Categoría (0.60m x 1.60m)	m3	2.333,80			
D.1.1.20	Relleno de Zanja 1º Etapa	m3	700,10			
D.1.1.30	Relleno de Zanja 2º Etapa,	m3	1.633,60			
D.1.1.40	Retiro de Material Sobrante	m3	700,10			
D.1.1.50	Provision y Colocacion Cañería PVC Ø 250 mm.	ml	1.372,80			
D.1.1.60	Remoción y recolocación de intertrabado	ml	950,00			
D.1.2	Bocas de registro					
D.1.2.10	Bocas de Registro con Cojinete de h menor de 2,50 m	Un.	11,00			
D.1.3	Conexión cloacal					
D.1.3.10	Conexiones Domiciliarias de Cloaca a Red + Caño Camara de Inspección	Un.	104,00			
D.1.3.20	Rotura de pavimento 0,70 de ancho y Repavimentacion	ml	306,00			
SUB TOTAL PRO.ME.BA.						

Planilla de Cotización

Item	Descripción	U.	Cant.	\$ Unitario	\$ Subítem	\$ ítem
FINANCIAMIENTO PROVINCIA						
A.	OBRAS ESPECIFICAS					
A.5	Sistema de desagües pluviales					
A.5.1	Cordón, cuneta y banquina					
A.5.1.10	Ejecucion de Cordon	ml	5.893,70			
A.5.1.20	Ejecucion de Banquina	ml	6.358,70			
A.5.1.30	Excavacion y perfilado de cunetas (0,80x 1m)	ml	9.581,55			
A.5.1.40	Revestimiento de cunetas	ml	1.302,93			
A.5.2	Alcantarillas					
A.5.2.10	Excavación de zanja en terreno de cualquier categoría.	m3	245,25			
A.5.2.40	Construcción de alcantarillas de HºAº sección tipo A1	m	80,00			
A.5.2.50	Construcción de alcantarillas de HºAº sección tipo A2	m	206,25			
A.5.2.60	Rejas de Alcantarilla (70x70)upn 50x38x5+planch 38x8+pnl 2x5/16	Un.	41,00			
A.5.2.70	Alcantarillas a demoler	m3	28,00			
A.5.3	Desagües pluviales domiciliarios					
A.5.3.10	Const. de B.A. 20 x20 , reja hierro fundido, Incluye 4m cañería PVC 110	Un.	283,00			
A.5.3.20	Const. Trinchera de infiltración y micropozo de infiltración	Un.	6,00			
A.5.4	Erradicación de árboles					
A.5.4.10	Erradicacion de Arboles	Un.	82,00			
A.13	Red peatonal					
A.13.1	Vereda					
A.13.1.10	Ejecución de contrapiso de hormigón fratasado 1.20m x 0.12m	m2	11.363,99			
A.13.1.20	Cabezales de esquina Tipo de Hº, rejillas y 2 Rampas	Un.	99,00			
A.13.1.30	Cabezales de esquina Grandes de Hº, con rejillas y 2 Rampas	Un.	7,00			
A.13.1.40	Rampas Complementarias	Un.	31,00			
A.13.1.50	Demolición y reejecución de vereda	m2	354,02			
A.13.1.60	Demolición de vereda	m2	299,70			
A.13.1.70	Ejecución de vereda	m2	999,00			
A.13.2	Puentes peatonales					
A.13.2.10	Construcción de puente peatonal p/equipamiento comunitario	U	7,00			
A.13.2.20	Ejecución de contrapiso de hormigón fratasado 1.50 x 0.10 p/equipamiento comunitario	m2	354,02			
A.13.3	Puentes vehiculares					
A.13.3.10	Construcción de puente vehicular de HºAº de 3,00 m con tramo de cuneta Hº	Un.	277,00			
A.13.3.20	Construcción de puente vehicular de HºAº discapacitados de 4,00m con tramo cuneta en Hº	Un.	13,00			
A.13.4	Calles Peditonales					
A.13.4.1	Calle Martin Zapata entre Palau y Quer y Jara					
A.13.4.10	Losa sobre acequia	m2	212,98			
A.13.4.20	Rejilla para losa sobre acequia	Un.	22,00			
A.13.4.30	Nicho para arbolado	Un.	17,00			
A.13.4.40	Cantero de Hº de 0,90 x 2,75 x 0,85	Un.	12,00			
SUB TOTAL PROVINCIA						
TOTAL FINANCIACION PRO.ME.BA. + FINANCIACION PROVINCIA						