Programa de Inversiones Municipales
Municipalidad de Cerro Azul
Obra: "Ejecución de Vialidad Urbana

Anexo I.b

PLANILLA DE COTIZACION

Valores de referencia 30/04/2016

Rubro	Item		Descripción	U.	Cantidad	$ Unitario	$ TOTAL
A .1 - SISTEMA DE DESAGUES PLUVIALES SUPERFICIALES							**$ 0,00**
A .1	**1 - Cordón cuneta**						
	1	1	Ejecución de Cordón Cuneta de Hormigón de 0,65m H21	ml	2.024,62		$ 0,00
	1	2	Ejecución de cordón de cierre H21	ml	17,00		$ 0,00
	2 - Baden						
	2	1	Ejecución de badén de hormigón H21	m^2	240,00		$ 0,00
B.1 - RED VIAL							**$ 0,00**
B.1	**1 - Red vial**						
	1	1	Preparación de terreno y compactación de subrasante	m^2	16.208,48		$ 0,00
	1	2	Empedrado tipo brasileño	m^2	16.208,48		$ 0,00
	1	3	Señaletica Urbana	U	24,00		$ 0,00
C .1 - RED PEATONAL							**$ 0,00**
C.1	**1 - Veredas**						
	1	1	Ejecución de contrapiso de H° H17 fratasado e=7 cmx 1,20 m	ml	8.071,13		$ 0,00
OBRAS DE NEXO VIAL							
A.2 - SISTEMA DE DESAGUES PLUVIALES SUPERFICIALES							**$ 0,00**
A .2	**1 - Cordón cuneta**						
	1	1	Ejecución de Cordón Cuneta de Hormigón de 0,65m H21	ml	2.049,52		$ 0,00
	1	2	Ejecución de cordón de cierre H21	ml	17,00		$ 0,00
	2 - Baden						
	2	1	Ejecución de badén de hormigón H21	m^2	168,00		$ 0,00
B.2 - RED VIAL							**$ 0,00**
	1 - Red vial						