

**PROVINCIA DE BUENOS AIRES**  
**UNIDAD EJECUTORA MUNICIPAL PROVINCIAL**

PROYECTO: BARRIO 2 DE ABRIL - CIUDAD DE RAFAEL CALZADA - Pdo. ALMIRANTE BROWN  
"Promeba IV- Cicatrización Margen del Arroyo San Francisco - Santa Ana a El Condor  
Obras de Infraestructura Pública y Equipamiento Urbano -

Item	DESCRIPCIÓN					
		U.	Cant.	\$ Unitario	\$ Ítem	Incidencia
<b>A</b>	<b>OBRAS ESPECIFICAS</b>					
<b>A.1</b>	<b>Sistema de Desagües Pluviales</b>					
<b>A.1.10</b>	Movimientos de suelos en terreno	m³	3.570,00			
<b>A.2</b>	<b>RED VIAL</b>					
<b>A.2.1</b>	<b>Tareas previas</b>					
<b>A.2.1.1</b>	Apertura de calles	m²	18.100,00			
<b>A.2.1.2</b>	Preparación de terreno. Compactación de subrasante	m²	18.100,00			
<b>A.2.1.3</b>	Sanearamiento de Subrasante - Geotextil+Sub base S°S° 0,20m	m²	18.100,00			
<b>A.2.2</b>	<b>Calzadas</b>					
<b>A.2.2.1</b>	Suelo Cal	m²	18.100,00			
<b>A.6.2.2</b>	Pavimento de Hormigon Simple Integral	m2	15.900,00			
<b>A.3</b>	<b>RED ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO</b>					
<b>A.3.1</b>	<b>Estructura de sosten</b>					
<b>A.3.1.1</b>	Provisión y montaje de columna metálica recta doble	u	22,00			
<b>A.3.1.2</b>	Provisión y montaje de columna metálica curva	u	73,00			
<b>A.3.2</b>	<b>Conductores</b>					
<b>A.3.2.1</b>	Provisión y colocación de cables subterrneos	gl	1,00			
<b>A.4</b>	<b>Red Peatonal</b>					
<b>A.4.2</b>	<b>Vereda</b>					
<b>A.4.2.1</b>	Cordón de borde	m	920,00			
<b>A.4.2.2</b>	Rampas para discapacitados	u	46,00			
<b>C</b>	<b>OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO</b>					
<b>C.1</b>	<b>Contenedores</b>					
<b>C.1.1</b>	<b>Contenedores de residuos</b>					
<b>C.1.1.1</b>	Prov. y colocación de contenedores comunitarios de residuo	u	27,00			
<b>C.2</b>	<b>Señalética urbana</b>					
<b>C.2.1</b>	Prov. y coloc. de indicadores de calles y/o nomenclador pla	u	10,00			
<b>C.3</b>	<b>Puentes Peatonales</b>					
<b>C.3.1.</b>	Ejecución de puentes peatonales	u	6,00			
<b>D</b>	<b>OBRAS COMPLEMENTARIAS</b>					
<b>D.1</b>	<b>Desagüe pluvial por conducto</b>					
<b>D.1.1</b>	Excavación de zanja en terreno de cualquier categoría.	m³	1.570,00			
<b>D.1.2</b>	Prov. y coloc. de caños de 500 mm	m	820,00			
<b>D.1.3</b>	Prov. y coloc. de caños de 800 mm	m	230,00			
<b>D.1.4</b>	Prov y coloc. De caños de 1200 mm	m	105,00			
<b>D.1.5</b>	Ejecución Cámaras de Inspección (Tipo CIA DIPSOH)	u	16,00			
<b>D.1.6</b>	Ejecución de sumideros Tipo 1 (SP - DIPSOH)	u	16,00			
<b>D.1.7</b>	Ejecución de sumideros Tipo 2 (S2 - DIPSOH)	u	31,00			
<b>D.1.8</b>	Ejecución de sumideros Tipo 3 (S3 - DIPSOH)	u	2,00			
<b>E</b>	<b>OBRAS DE MITIGACION</b>					
<b>E.1</b>	<b>Obras de Cicatrización</b>					
<b>E.1.2</b>	<b>Arbolado</b>					
<b>E.1.2.1</b>	Provisión y plantación árbol	u	65,00			
<b>E.1.2.2</b>	Provisión y plantación arbusto	u	370,00			
<b>E.1.3</b>	<b>Coberturas verdes</b>					
<b>E.1.3.1</b>	Preparación del suelo	m²	735,00			
<b>E.1.4</b>	<b>Senderos</b>					
<b>E.1.4.1</b>	Ejecución de senderosy pisos de hormigón fratasado	m²	6.224,00			
<b>E.1.4.2</b>	Ejecución de senderos de baldosa roja	m²	535,00			
<b>E.1.5</b>	<b>Bancos</b>					
<b>E.1.5.1</b>	Construcción de bancos de plaza	u	52,00			
<b>E.1.5.2</b>	Mesas y asientos de Hº Aº	u	12,00			
<b>E.1.6</b>	<b>Juegos para plaza</b>					
<b>E.1.6.1</b>	Provisión y colocación de juegos para chicos	gl	1,00			
<b>E.2</b>	<b>Modulos de materiales</b>					
<b>E.2.1</b>	Modulos de materiales	gl	6,00			
<b>F</b>	<b>OBRAS ESPECIALES</b>					
<b>F.1</b>	<b>Construcción de Puentes Vehiculares de Hº Aº</b>					
<b>F.1.1</b>	Replanteo de obras	gl	2,00			
<b>F.1.2</b>	Obras provisionarias, paso peatonal, iluminación y señalización	gl	2,00			
<b>F.1.3</b>	Desvío de curso de agua	gl	2,00			
<b>F.1.4</b>	Demolición y desvío alcantarilla existente	gl	1,00			
<b>F.1.5</b>	Excavación para las fundaciones de la obra de arte y los pa	m³	300,00			
<b>F.1.6</b>	Terrapien de acceso a la obra de arte y vereda peatonal	m³	200,00			
<b>F.1.7</b>	Construcción de losas de acceso de HºAº (d=20cm)	m²	190,00			
<b>F.1.8</b>	Tareas complementarias de la obra de arte y muros	gl	2,00			
<b>F.1.9</b>	ala, otros	m³	235,00			
<b>F.1.10</b>	otros	kg	13.600,00			
<b>F.1.11</b>	Barandas de caño hierro galvanizado Ø 1 1/2" y Ø 3/4"	gl	2,00			

**PROVINCIA DE BUENOS AIRES**  
**UNIDAD EJECUTORA MUNICIPAL PROVINCIAL**

**PROYECTO: BARRIO 2 DE ABRIL - CIUDAD DE RAFAEL CALZADA - Pdo. ALMIRANTE BROWN**  
**"Promeba IV- Cicatrización Margen del Arroyo San Francisco - Santa Ana a El Condor**  
**Obras de Infraestructura Pública y Equipamiento Urbano -**

Item	DESCRIPCIÓN					
		U.	Cant.	\$ Unitario	\$ Ítem	Incidencia
F.1.12	Juntas de dilatación horizontal y vertical	gl	2,00			
F.1.13	mantenimiento	gl	2,00			
<b>F.2</b>	<b>Construcción de Muros de Defensa costera</b>					
F.2.1	Replanteo de obras	gl	2,00			
F.2.2	Desvío de curso de agua	gl	2,00			
F.2.3	Excavación para las fundaciones de la obra de arte	m <sup>3</sup>	620,00			
F.2.4	Terraplen de la obra de arte	m <sup>3</sup>	496,00			
F.2.5	Tareas complementarias de la obra de arte	gl	1,00			
F.2.6	Hormigón para bases , tabiques, otros	m <sup>3</sup>	133,00			
F.2.7	Acero para bases, tabiques, otros	kg	4.092,00			
<b>H</b>	<b>HONORARIOS PROFESIONALES (Pcia. de Buenos Aires)</b>					
H.1	Honorarios Representante Técnico	gl	1,00			
<b>MONTO DE OBRA</b>						