UNIDAD EJECUTORA PROVINCIAL - ENTRE RIOS

OBRA: "CONCORDIA NOROESTE" - PROVINCIA DE ENTRE RIOS

Planilla de Cotización

1 - PARQUE INTERBARRIAL

Ítem	Descripción	U.	Cant.	$ Unitario	$ Subítem	$ ítem	% ítem s/Rubro	$ Rubro	% Rubro s/Total
A	**OBRAS ESPECIFICAS**								
A.10	**Conexión Domiciliaria de electricidad a red**								
A.10.1	**Conexión eléctrica**								
A.10.1.10	Prov. y coloc. de pilar de acometida	U	1						
A.10.1.20	Provisión y colocación fusibles, medidor y conexión a red domiciliaria	U	1						
B	**OBRAS DE EQUIPAMIENTO COMUNITARIO**								
B.1	**Vestuarios Villa Cresto - Refacción**								
B.1.5	**Estructura Resistente**								
B.1.5.25	Bases de Hº Aº	m3	0,15						
B.1.6	**Mamposterías**								
B.1.6.21	Ladrillo común espesor 0.30	m2	3,50						
B.1.7	**Cubierta y Cielorraso**								
B.1.7.65	Cielorraso suspendido de placas de roca de yeso desmontables	m2	56,00						
B.1.8	**Contrapisos**								
B.1.8.30	Contrapiso de Hº de cascotes exteriores	m2	50,00						
B.1.10	**Revoques y revestimientos**								
B.1.10.10	Exterior hidrófugo, grueso y fino	m2	85,00						
B.1.10.30	Interior grueso y fino	m2	84,00						
B.1.10.40	Grueso bajo revestimiento con hidrófugo	m2	72,00						
B.1.10.70	Cerámica esmaltada	m2	50,00						
B.1.11	**Pisos**								
B.1.11.10	Carpeta de nivelación	m2	56,00						
B.1.11.20	Piso de cerámicos	m2	56,00						
B.1.11.50	Zócalo cerámico	m2	5,00						
B.1.11.90	Piso Exterior de cemento rodillado	m2	50,00						
B.1.12	**Carpintería**								
B.1.12.44	Provisión y colocación de Ventana 2 hojas corredizas de aluminio (V1); 1.20x1.10, con reja metal desplegado y cortina enrollar PVC super reforzado	Nº	2						
B.1.12.47	Provisión y colocación de Ventana guillotina de aluminio (V4); 1.20x1.10	Nº	4						
B.1.12.90	Prov. y coloc. de vidrios de seguridad 3+3mm	m2	22,00						
B.1.12.110	Reja Metálica en Acceso (RP1); 2.75x2.30	Nº	1						
B.1.13	**Instalación Sanitaria**								
B.1.13.10	Distribución de agua fría	Gl	1						
B.1.13.30	Desagües cloacales	Gl	1						
B.1.13.40	Prov. y coloc. de grifería en lavatorio	Nº	4						
B.1.13.41	Prov. y coloc. de canilla de servicio	Nº	1						
B.1.13.60	Prov. y coloc. de inodoro c/ mochila	Nº	4						
B.1.13.70	Prov. y coloc. de lavatorio	Nº	4						
B.1.13.90	Prov. y coloc. de accesorios	Gl	4						
B.1.13.120	Desagües pluviales	Gl	1						
B.1.14	**Instalación eléctrica**								
B.1.14.10	Provisión y colocación de bocas	U	30						
B.1.14.20	Provisión y colocación de tablero principal / seccional	U	1						
B.1.14.30	Provisión y colocación de artefactos	U	15						
B.1.14.40	Provisión y colocación de ventiladores	U	4						
B.1.15	**Instalación de gas**								
B.1.15.10	Prov. y coloc. de cañerías y accesorios	Gl	1						
B.1.16	**Pintura**								
B.1.16.10	Látex exterior	m2	85,00						
B.1.16.20	Látex interior	m2	84,00						
B.1.16.30	Barniz ó esmalte sobre carpintería de madera	m2	15,00						
B.1.16.40	Esmalte sobre rejas metálicas	m2	20,00						

UNIDAD EJECUTORA PROVINCIAL - ENTRE RIOS

OBRA: "CONCORDIA NOROESTE" - PROVINCIA DE ENTRE RIOS

Planilla de Cotización

B.1.19	**Varios**								
B.1.19.10	Limpieza parcial y final de obra	Gl	1						
B.1.19.17	Retiro de Aberturas existentes (8)	Gl	1						
B.1.19.19	Picado revoque en fachada, altura de zócalo a revestir	m2	169,00						
B.1.19.21	Demolición de piso y carpeta en Nuevo Consultorio	m2	56,00						
B.1.19.23	Apertura de vanos en muro de 0.15, incluyendo adintelamiento 2 PNI 8	gl	1						
B.1.19.24	Apertura de vano en muro de actual acceso, incluyendo adintelamiento 2 PNI 12.	gl	1						
C	**OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO**								
C.1	**Contenedores**								
C.1.1	**Contenedores de residuos**								
C.1.1.30	Prov. y colocación de cestos metálicos con laterales de hormigón	U	40						
C.6	**Plazas, Espacios Verdes y Parques**								
C.6.1	**Arbolado**								
C.6.1.10	Provisión y plantación árbol con tutor (incluye riego y mantenimiento)	U	150,00						
C.6.1.20	Provisión y plantación arbusto (incluye riego y mantenimiento)	U	100,00						
C.6.3	**Vereda**								
C.6.3.10	Contrapiso de hormigón fratasado (veredas perimetrales)	m2	1600,00						
C.6.3.60	Rampas para discapacitados	U	20,00						
C.6.3.80	Contrapiso de hormigón con terminación de piedra lavada (Senda peatonal)	m2	1.570,00						
C.6.3.90	Contrapiso de hormigón con terminación de cemento alisado (Bicisenda)	m2	2.000,00						
C.6.5	**Bancos**								
C.6.5.20	Mesas y asientos de HºAº	U	3,00						
C.6.5.30	Construcción de bancos simple de Hº	U	100,00						
C.6.5.40	Construcción de bancos doble de Hº	U	5,00						
C.6.5.50	Construcción de bancos cilíndricos	u	20,00						
C.6.5.60	Banco semicircular	u	14,00						
C.6.6	**Alumbrado plaza**								
C.6.6.10	Provisión y montaje de farolas completas (ornamentales) Incluye artefacto	U	100,00						
C.6.6.50	Provisión y colocación de cables subterráneos	m	2.700,00						
C.6.6.60	Tablero de Alumbrado Público	U	3,00						
C.6.6.80	Provisión e instalación de luminarias de vapor de sodio	U	32,00						
C.6.6.100	Provisión y montaje de columnas metálicas de 4 brazos (incluye artefacto)	U	8,00						
C.6.6.110	Provisión e instalación de luminarias MH 150 ovoidal con rosca E40 (Long Life) Para columnas ornamentales	u	100,00						
C.6.7	**Juegos para plaza**								
C.6.7.10	Provisión y colocación de juegos para chicos	Gl	1,00						
C.6.8	**Campo deportivo**								
C.6.8.10	Cancha de Futbol, movimiento de suelo y arcos metálicos	Gl	1,00						
C.6.9	**Pérgolas (sector de estar)**								
C.6.9.10	Bases	u	128,00						
C.6.9.20	Columnas	u	128,00						
C.6.9.30	Vigas Curvas	u	32,00						
C.6.9.40	Vigas Rectas	u	208,00						
C.6.9.50	Contrapiso de Hº de cascotes exteriores	m2	880,00						
C.6.10	**Anfiteatro**								
C.6.10.10	Ejecución de anfiteatro completo con escenario	gl	1,00						
C.6.11	**Cancha de Bochas**								
C.6.11.10	Ejecución de dos canchas de bochas	Gl	1,00						
C.6.12	**Circuito de salud**								
C.6.12.10	Provisión y colocación de aparatos deportivos	gl	1,00						

UNIDAD EJECUTORA PROVINCIAL - ENTRE RIOS									
OBRA: "CONCORDIA NOROESTE" - PROVINCIA DE ENTRE RIOS									
Planilla de Cotización									
C.7	**Playón Polideportivo**								
C.7.4	**Superficie de terminación**								
C.7.4.10	Construcción de carpeta de HºAº con terminación	m2	510,00						
C.7.5	**Demarcación de canchas**								
C.7.5.10	Demarcación de canchas para basquet y voley	Gl	1,00						
C.7.7	**Accesorios y cerco**								
C.7.7.10	Provisión y colocación de 2 arcos de papi-fútbol	Gl	1,00						
C.7.7.20	Provisión de 2 columnas extraíbles de vóley con su respectiva red	Gl	1,00						
C.7.7.30	Provisión y colocación de 2 aros fijos de básket	Gl	1,00						
E	**OBRAS DE MITIGACION**								
E.6	**Muros de Contención**								
E.6.1	**Movimiento de suelos**								
E.6.1.10	Excavación	m3	95,00						
E.6.1.50	Relleno y compactación	m3	95,00						
E.6.2	**Muros**								
E.6.2.21	Muros de contención de H° A°	m3	10,00						
E.7	**Obras Estabilizadoras de Taludes**								
E.7.1	**Movimiento de suelos**								
E.7.1.10	Preparación y compactación del terreno.	m2	500,00						
E.7.2	**Revestimientos de taludes**								
E.7.2.20	Coberturas Verdes	m2	500,00						
	Total Parcial								

2 - DON JORGE COVIESA - PLAYON Y REEQUIPAMIENTO PLAZA									
Item	Descripción	U.	Cant.	$ Unitario	$ Subítem	$ ítem	% ítem s/Rubro	$ Rubro	% Rubro s/Total
A.	**OBRAS ESPECIFICAS**								
A.03	**Sistema de Desagües Pluviales**								
A.03.1.	**Cordón cuneta**								
A.03.1.10	Desmonte, perfilado y compactación de subrasante	m3	51,00						
A.03.1.20	Base de Suelo Seleccionado de 15cm con 6% de Cemento	m2	189,50						
A.03.1.30	Ejecución de cordón cuneta de Hormigón Armado de 0,80 m	ml	189,50						
A.03.2.	**Badén**								
A.03.2.10	Desmonte, perfilado y compactación de subrasante	m3	25,50						
A.03.2.20	Base de Suelo Seleccionado de 15cm con 6% de Cemento	m2	85,00						
A.03.2.30	Ejecución de Badén de Hormigón Armado	m2	85,00						
A.04	**Red Vial**								
A.04.30.	Apertura de calles. D = 10 cm (Calles internas a enripiar)	m2	541,50						
A.04.60.	Enripiados (Espesor 15cm)	m2	541,50						
A.13	**Red Peatonal**								
A.13.1.05	Desmonte, perfilado y compactación de subrasante	m2	119,00						
A.13.2.11	Ejecución de contrapiso de hormigón	m2	119,00						
A.13.2.20	Carpeta de cemento rodillado	m2	119,00						
C.6	**Plazas, Espacios Verdes y Parques**								
C.6.7	**Juegos para plaza**								
C.6.7.10	Provisión y colocación de juegos para chicos	Gl	1,00						
C.7	**Playón Polideportivo**								
C.7.1	**Ejecución de sub base y base**								
C.07.1.10	Excavación y compactación de subrasante (incluye vinculación con gradas y gradas en sector desnivel)	m3	540,00						
C.07.1.20	Ejecución de Ub base de ripio compactado (15 cm)	m2	558,00						
C.7.4	**Superficie de terminación**								
C.07.4.10	Pavimento HºAº esp. 10 cm., terminación llaneada	m2	558,00						

UNIDAD EJECUTORA PROVINCIAL - ENTRE RIOS									
OBRA: "CONCORDIA NOROESTE" - PROVINCIA DE ENTRE RIOS									
Planilla de Cotización									
C.07.4.11	Ejecución Piso vinculación a Gradas (HºAº H 17 10 cm esp. c/ carpeta cement.rodillada 2,5 cm.)	m^2	35,00						
C.07.4.12	Hº Aº Sector Gradas	m3	12,04						
C.7.5	**Demarcación de canchas**								
C.05.12.10.	Demarcación de canchas para basquet y voley	gl	1,00						
C.7.6	**Iluminación**								
C.07.6.10.	Instalación columnas metálicas 8 m libres c/brazo 1.00m y artefacto y lámpara SAP 150W	u	4,00						
C.07.6.10.	Instalación columnas metálicas 9 m libres c/brazo 2.00m y artefacto y lámpara SAP 250W	u	2,00						
C.7.6.21	Conductor subterraneo de 2x4mm2, en zanjeo normalizado	m	165,00						
C.7.6.50	Bajada de energía	gl	1,00						
C.7.7	**Accesorios**								
C.07.7.10	Provisión y colocación de 2 arcos de papi futbol con redes, 2 columnas extraibles de voley con red, 2 soportes jirafa para basquet.	gl	1,00						
C.07.7.40	Provisión y colocación de canilla de agua con murete	u	2,00						
C.07.7.60	Desagüe pluvial completo (cañerías y bocas de desagüe)	gl	1,00						
C.07.7.70	Desagüe pluvial completo (cañerías y bocas de desagüe)	gl	1,00						
	Total Parcial								

3 - CENTRO DE SALUD BARRIO CAPRICORNIO -AMPLIACIÓN Y REFORMA

Ítem	Descripción	U.	Cant.	$ Unitario	$ Subítem	$ ítem	% ítem s/Rubro	$ Rubro	% Rubro s/Total
A	**OBRAS ESPECIFICAS**								
A.10	**Conexión Domiciliaria de electricidad a red**								
A.10.1	**Conexión eléctrica**								
A.10.1.10	Prov. y coloc. de pilar de acometida	U	1						
A.10.1.20	Provisión y colocación fusibles, medidor y conexión a red domiciliaria	U	1						
B	**OBRAS DE EQUIPAMIENTO COMUNITARIO**								
B.1	**Construcción / Ampliación de "Centro de Salud Capricornio"**								
B.1.5	**Estructura Resistente**								
B.1.5.10	Movimiento de suelos para fundaciones	m3	29,77						
B.1.5.20	Zapata corrida de Hº Pobre	m3	5,78						
B.1.5.25	Bases de Hº Aº	m3	3,64						
B.1.5.30	Encadenado inferior de Hº Aº	m3	2,98						
B.1.5.40	Encadenado superior de Hº Aº	m3	1,16						
B.1.5.80	Losa de Hº Aº	m3	1,43						
B.1.5.85	Losa de Viguetas (lad 12.5 + 5 capa comp)	m2	92,48						
B.1.5.90	Columnas, vigas y pórticos de Hº Aº	m3	7,75						
B.1.6	**Mamposterías**								
B.1.6.11	Ladrillo hueco espesor 0.12	m2	90,11						
B.1.6.12	Ladrillo hueco espesor 0.18	m2	49,04						
B.1.6.20	Ladrillo común espesor 0.15	m2	62,46						
B.1.6.21	Ladrillo común espesor 0.30	m2	10,00						
B.1.6.22	Ladrillo común espesor 0.20	m2	15,14						
B.1.6.30	Tabique doble placa de yeso ambas caras	m2	6,00						
B.1.7	**Cubierta y Cielorraso**								
B.1.7.30	Cielorraso aplicado a la cal	m2	12,50						
B.1.7.65	Cielorraso suspendido de placas de roca de yeso desmontables	m2	92,23						
B.1.7.70	Tratamiento de losa seg. Espec. Técnicas	m2	101,60						
B.1.8	**Contrapisos**								
B.1.8.10	Contrapiso de Hº de cascotes interiores	m2	80,17						
B.1.8.30	Contrapiso de Hº de cascotes exteriores	m2	75,78						
B.1.9	**Capa Aisladora**								
B.1.9.10	Capa aisladora cajón p/ muros	m2	70,75						
B.1.10	**Revoques y revestimientos**								
B.1.10.10	Exterior hidrófugo, grueso y fino	m2	109,74						

UNIDAD EJECUTORA PROVINCIAL - ENTRE RIOS

OBRA: "CONCORDIA NOROESTE" - PROVINCIA DE ENTRE RIOS

Planilla de Cotización

B.1.10.30	Interior grueso y fino	m2	265,66				
B.1.10.40	Grueso bajo revestimiento con hidrófugo	m2	46,17				
B.1.10.70	Cerámica esmaltada	m2	46,17				
B.1.10.80	Azotado impermeable	m2	45,00				
B.1.11	**Pisos**						
B.1.11.10	Carpeta de nivelación	m2	86,53				
B.1.11.20	Piso de cerámicos	m2	86,53				
B.1.10.30	Piso de mosaico granitico antideslizante	m2	14,96				
B.1.11.50	Zócalo cerámico	m2	72,91				
B.1.11.90	Piso Exterior de cemento rodillado	m2	60,82				
B.1.12	**Carpintería**						
B.1.12.40	Provisión y colocación de Puerta 2 hojas de abrir de aluminio (P1); 2.75x2.25	Nº	1				
B.1.12.41	Provisión y colocación de Puerta 2 hojas de abrir de aluminio (P2); 1.30x2.03	Nº	1				
B.1.12.42	Provisión y colocación de Puerta 1 hoja de abrir de aluminio (P3), 0.85x2.03	Nº	9				
B.1.12.43	Provisión y colocación de Puerta 1 hoja de abrir de aluminio (P4), 0.65x2.03	Nº	1				
B.1.12.44	Provisión y colocación de Ventana 2 hojas corredizas de aluminio (V1); 1.20x1.10, con reja metal desplegado y cortina enrollar PVC super reforzado	Nº	5				
B.1.12.45	Provisión y colocación de Ventana 1 hoja de abrir de aluminio (V2); 0.60x1.10, con reja metal desplegado y cortina enrollar PVC super reforzado	Nº	3				
B.1.12.46	Provisión y colocación de Ventana hojas corredizas de aluminio (V3); 1.80x1.10, con reja metal desplegado y cortina enrollar PVC super reforzado	Nº	2				
B.1.12.47	Provisión y colocación de Ventana guillotina de aluminio (V4); 1.20x1.10	Nº	2				
B.1.12.48	Provisión y colocación de Puerta Ventana 4 hojas corredizas de aluminio (PV1) , con paño fijo superior; 2.55x2.65	Nº	1				
B.1.12.49	Provisión y colocación de Puerta Ventana 2 hojas corredizas de aluminio (PV2) ; 1.80x2.03	Nº	1				
B.1.12.90	Prov. y coloc. de vidrios de seguridad 3+3mm	m2	30,19				
B.1.12.110	Reja Metálica en Acceso (RP1); 2.75x2.30	Nº	1				
B.1.12.111	Reja Metálica (R PV1); 2.55x2.65	Nº	1				
B.1.13	**Instalación Sanitaria**						
B.1.13.10	Distribución de agua fría	Gl	1				
B.1.13.30	Desagües cloacales	Gl	1				
B.1.13.40	Prov. y coloc. de grifería en lavatorio	Nº	1				
B.1.13.41	Prov. y coloc. de canilla de servicio	Nº	2				
B.1.13.60	Prov. y coloc. de inodoro c/ mochila	Nº	1				
B.1.13.70	Prov. y coloc. de lavatorio	Nº	1				
B.1.13.90	Prov. y coloc. de accesorios	Gl	1				
B.1.13.110	Prov. y coloc. de grifería en mesada	Nº	1				
B.1.13.111	Prov. y coloc. de mesada acero 1.20m, bacha, sobre muretes c/revest. cerámico	Nº	1				
B.1.13.120	Desagües pluviales	Gl	1				
B.1.14	**Instalación eléctrica**						
B.1.14.10	Provisión y colocación de bocas	U	54				
B.1.14.20	Provisión y colocación de tablero principal / seccional	U	4				
B.1.14.30	Provisión y colocación de artefactos	U	35				
B.1.14.40	Provisión y colocación de ventiladores	U	5				

UNIDAD EJECUTORA PROVINCIAL - ENTRE RIOS									
OBRA: "CONCORDIA NOROESTE" - PROVINCIA DE ENTRE RIOS									
Planilla de Cotización									
B.1.15	**Instalación de gas**								
B.1.15.10	Prov. y coloc. de cañerías y accesorios	Gl	1						
B.1.16	**Pintura**								
B.1.16.10	Látex exterior	m2	258,69						
B.1.16.20	Látex interior	m2	776,64						
B.1.16.30	Barniz ó esmalte sobre carpintería de madera	m2	57,17						
B.1.16.40	Esmalte sobre rejas metálicas	m2	56,27						
B.1.16.50	Barniz o Sintético sobre cielorraso de madera	m2	12,97						
B.1.19	**Varios**								
B.1.19.10	Limpieza parcial y final de obra	Gl	1						
B.1.19.11	Demolición de actual Acceso Semicubierto	Gl	1						
B.1.19.12	Extracción de árboles	Gl	1						
B.1.19.13	Demolición cerco de frente	Gl	1						
B.1.19.14	Desafectar Gabinete de gas, hablitación de servicio y demolición	Gl	1						
B.1.19.15	Desafectar cámara séptica y pozo absorbente y relleno	Gl	1						
B.1.19.16	Desafectar pilar electricidad	Gl	1						
B.1.19.17	Retiro de Aberturas existentes (8)	Gl	1						
B.1.19.18	Demolición de vereda municipal	m2	27,60						
B.1.19.19	Picado revoque en fachada, altura de zócalo a revestir	m2	16,25						
B.1.19.20	Reparación rajaduras en mamposterías existente (incluye ambas caras)	gl	1,00						
B.1.19.21	Demolición de piso y carpeta en Nuevo Consultorio	m2	6,36						
B.1.19.22	Demolición de contrapiso en pasillo exterior Sector Norte	m2	18,59						
B.1.19.23	Apertura de vanos en muro de 0.15, incluyendo adintelamiento 2 PNI 8	gl	1						
B.1.19.24	Apertura de vano en muro de actual acceso, incluyendo adintelamiento 2 PNI 12.	gl	1						
B.1.19.25	Completar hormigón en rebaje existente en cordón sobre vereda Sur	Gl	1						
B.1.19.26	Reubicación de dos unidades exteriores de equipos split y puesta en funcionamiento.	Gl	1						
B.1.19.27	Taparrollos	m2	7,97						
B.1.19.28	Barra atención público	gl	1,00						
B.1.19.29	Protección chapa en cañería de agua	ml	15,00						
	Total Parcial								

4 - RED PEATONAL J. J. VALLE									
Item	Descripción	U.	Cant.	$ Unitario	$ Subítem	$ ítem	% ítem s/Rubro	$ Rubro	% Rubro s/Total
A.13	**Red Peatonal**								
A.13.1	**Tratamiento base**								
A.13.1.05	Desmonte, perfilado y compactación de subrasante	m2	1.579,00						
A.13.1.15	Demolición de contrapisos existentes	m2	37,70						
A.13.2	**Vereda**								
A.13.2.10	Ejecución de contrapiso de hormigón fratasado	m2							
A.13.2.11	Ejecución de contrapiso de hormigón	m2	1.531,00						
A.13.2.12	Ejecución de contrapiso de HºAº	m2	48,00						
A.13.2.20	Carpeta de cemento rodillado	m2	1.579,00						
A.13.2.70	Tabique de H°A° de contención	m3	6,72						
	Total Parcial								

5 - BARRIO LOS PÁJAROS									
Completamiento Sistema Hidráulico, Trama Vial y Red Iluminación									

UNIDAD EJECUTORA PROVINCIAL - ENTRE RIOS

OBRA: "CONCORDIA NOROESTE" - PROVINCIA DE ENTRE RIOS

Planilla de Cotización

Item	Descripción	U.	Cant.	$ Unitario	$ Subítem	$ ítem	% ítem s/Rubro	$ Rubro	% Rubro s/Total
A.	**OBRAS ESPECIFICAS**								
A.01	**Sistema de Abastecimiento de Agua Potable**								
A.01.4.	**Conexiones domiciliarias de agua a red**								
A.01.4.10	**Ejecución de conexión domiciliaria de agua**	**un**	**20,00**						
A.02	**Sistema de Desagües cloacales**								
A.02.3.	**Conexiones domiciliarias de cloaca a red**								
A.03.1.10	Ejecución de conexión domiciliaria cloacal completa	un	20,00						
A.03	**Sistema de Desagües Pluviales**								
A.03.1.	**Cordón cuneta**								
A.03.1.05	Relleno con compactación especial	m3	147,00						
A.03.1.10	Desmonte, perfilado y compactación de subrasante	m3	1.347,00						
A.03.1.20	Base de Suelo Seleccionado de 15cm con 6% de Cemento	m2	4.490,30						
A.03.1.30	Ejecución de cordón cuneta de Hormigón Armado de 0,80 m	ml	4.490,30						
A.03.1.50	Demolición cordones existentes	ml	21,00						
A.03.2.	**Badén**								
A.03.2.05	Relleno con compactación especial	m3	44,00						
A.03.2.10	Desmonte, perfilado y compactación de subrasante	m3	403,50						
A.03.2.20	Base de Suelo Seleccionado de 15cm con 6% de Cemento	m2	1.345						
A.03.2.30	Ejecución de Badén de Hormigón Armado	m2	1.345						
A.03.3.	**Conductos y Cámaras de Captación**								
A.03.3.10	Excavación de zanja en terreno de cualquier categoría.	m3	264,42						
A.03.3.20	Tapado y compactación de zanja.	m3	264,42						
A.03.3.30	Prov. y coloc. de caños de 600 mm	ml	293,80						
A.03.3.40	Prov. y coloc. de caños de 800 mm	ml	0,00						
A.03.3.50	Ejecución Cámaras de captación	u	4,00						
A.03.3.60	Ejecución Cámaras de inspección	u	5,00						
A.04	**Red Vial**								
A.04.1.05	Relleno con compactación especial	m3	598,00						
A.04.20.	Apertura de calles. D = 19 cm (Calles internas a pavimentar)	m2	7.124,90						
A.04.30.	Apertura de calles. D = 10 cm (Calles internas a enripiar)	m2	14.597,72						
A.04.40.	Suelo cemento. Base suelo selecc. 15 cm c/6% de cemento bajo calzada concr.asfáltico	m2	7.124,90						
A.04.60.	Enripiados (Espesor 15cm)	m2	14.597,72						
A.04.80.	Concreto asfáltico (incluye riego de imprimación) 4 cm de espesor	m2	7.124,90						
A.04.100.	Base de Suelo Seleccionado de 15cm con 6% de Cemento (bajo calzadas de Hº)	m2	0,00						
A.04.120.	Ejecución de calzada de HºAº (Espesor 15 cm)	m2	0,00						
A.07	**Red Eléctrica y Alumbrado Público**								
	Instalación columnas metálicas 8 m libres c/brazo 1.00m y artefacto y lámpara SAP 150W	u	24,00						
	Instalación columnas metálicas 9 m libres c/brazo 2.00m y artefacto y lámpara SAP 250W	u	11,00						
	Poste maduro 8.00m salinizado con morsetería	u	69,00						
	Brazo para alumbrado público sobre poste con artefacto perita	u	78,00						
	Tendido conductor preensamblado3x50/50+1x25 mm²	m	2.410,00						
	Tendido conductor preensamblado3x95/50+1x25 mm²	m	700,00						

UNIDAD EJECUTORA PROVINCIAL - ENTRE RIOS									
OBRA: "CONCORDIA NOROESTE" - PROVINCIA DE ENTRE RIOS									
Planilla de Cotización									
	Instalación poste Hº Aº 8,5 m R1500	Nº	19,00						
	Subestación Transforamdora Aérea	Nº	1,00						
	Instalación sistema de Aº Pº	Nº	1,00						
	Total Parcial								

6 - BARRIO VILLA GOBº CRESTO ESTE									
Cordones Cunetas, Redes de Cloaca y Agua, Enripiados									
Item	Descripción	U.	Cant.	$ Unitario	$ Subítem	$ ítem	% ítem s/Rubro	$ Rubro	% Rubro s/Total
A.	**OBRAS ESPECIFICAS**								
A.01	**Sistema de Abastecimiento de Agua Potable**								
A.01.1.	**Cañerías de distribución**								
A.01.1.10	Excavación de zanja en terreno de cualquier categoría.	m3	365,04						
A.01.1.20	Tapado y compactación de zanja.	m3	365,04						
A.01.1.30	Provisión y colocación de cama de arena	m3	169,00						
A.01.1.40	Provisión y coloc. Cañerías PVC 75 mm	m	676,00						
A.01.2.	**Hidrantes**								
A.01.2.10	Provisión y coloc. Hidrantes 75 mm, incluye construcción de cámara	un	2,00						
A.01.3.	**Piezas especiales y accesorios**								
A.01.3.10	Nudo Tipo (Ø90 a Ø75)	un	6,00						
A.01.4.	**Conexiones domiciliarias de agua a red**								
A.01.4.10	Ejecución de conexión domiciliaria de agua	un	92,00						
A.02	**Sistema de Desagües cloacales**								
A.02.1.	**Cañerías**								
A.02.1.10	Excavación de zanja en terreno de cualquier categoría.	m3	537,60						
A.02.1.20	Tapado y compactación de zanja	m3	537,60						
A.02.1.30	Provisión y colocación de cama de arena apta cloacal p/ 160mm	m3	192,00						
A.02.1.40	Prov. y coloc. cañerías PVC 160 mm	ml	640,00						
A.02.2.	**Bocas de Registro**								
A.02.2.10	Excavación de zanja en terreno de cualquier categoría.	m3	89,60						
A.02.2.20	Ejecución de boca de registro en calzada h menor 2,50 m	un	8,00						
A.02.3.	**Conexiones domiciliarias de cloaca a red**								
A.03.1.10	Ejecución de conexión domiciliaria cloacal completa	un	92,00						
A.03	**Sistema de Desagües Pluviales**								
A.03.1.	**Cordón cuneta**								
A.03.1.05	Relleno con compactación especial	m3	220,00						
A.03.1.10	Desmonte, perfilado y compactación de subrasante	m3	561,62						
A.03.1.20	Base de Suelo Seleccionado de 15cm con 6% de Cemento	m2	1.872,00						
A.03.1.30	Ejecución de cordón cuneta de Hormigón Armado de 0,80 m	ml	1.872,00						
A.03.2.	**Badén**								
A.03.2.05	Relleno con compactación especial	m3	69,00						
A.03.2.10	Desmonte, perfilado y compactación de subrasante	m3	105,84						
A.03.2.20	Base de Suelo Seleccionado de 15cm con 6% de Cemento	m2	352,80						
A.03.2.30	Ejecución de Badén de Hormigón Armado	m2	352,80						
A.04	**Red Vial**								
A.04.10	Relleno con compactación especial	m3	1.089,00						
A.04.30.	Apertura de calles. D = 10 cm (Calles internas a enripiar)	m2	630,12						
A.04.60.	Enripiados (Espesor 15cm)	m2	6.301,15						
	Total Parcial								

UNIDAD EJECUTORA PROVINCIAL - ENTRE RIOS

OBRA: "CONCORDIA NOROESTE" - PROVINCIA DE ENTRE RIOS

Planilla de Cotización

7 - BARRIO PANCHO RAMÍREZ

Completamiento Sistema Hidráulico (cordones y conductos) y Trama Vial

Item	Descripción	U.	Cant.	$ Unitario	$ Subítem	$ ítem	% ítem s/Rubro	$ Rubro	% Rubro s/Total
A.	**OBRAS ESPECIFICAS**								
A.01	**Sistema de Abastecimiento de Agua Potable**								
A.01.4.	**Conexiones domiciliarias de agua a red**								
A.01.4.10	Ejecución de conexión domiciliaria de agua	un	6,00						
A.03	**Sistema de Desagües Pluviales**								
A.03.1.	**Cordón cuneta**								
A.03.1.05	Relleno con compactación especial	m3	22,00						
A.03.1.10	Desmonte, perfilado y compactación de subrasante	m3	164,10						
A.03.1.20	Base de Suelo Seleccionado de 15cm con 6% de Cemento	m2	547,00						
A.03.1.30	Ejecución de cordón cuneta de Hormigón Armado de 0,80 m	ml	547,00						
A.03.2.	**Badén**								
A.03.2.05	Relleno con compactación especial	m3	5,00						
A.03.2.10	Desmonte, perfilado y compactación de subrasante	m3	34,23						
A.03.2.20	Base de Suelo Seleccionado de 15cm con 6% de Cemento	m2	114,10						
A.03.2.30	Ejecución de Badén de Hormigón Armado	m2	114,10						
A.03.3.	**Conductos y Cámaras de Captación**								
A.03.3.10	Excavación de zanja en terreno de cualquier categoría.	m3	222,00						
A.03.3.20	Tapado y compactación de zanja.	m3	222,00						
A.03.3.30	Prov. y coloc. de caños de 600 mm	ml	52,00						
A.03.3.40	Prov. y coloc. de caños de 800 mm	ml	146,00						
A.03.3.60	Ejecución Cámaras de inspección	u	6,00						
A.04	**Red Vial**								
A.04.10	Relleno con compactación especial	m3	105,00						
A.04.20.	Apertura de calles. D = 19 cm (Calles internas a pavimentar)	m2	2.626,00						
A.04.40.	Suelo cemento. Base suelo selecc. 15 cm c/6% de cemento bajo calzada concr.asfáltico	m2	2.626,00						
A.04.80.	Concreto asfáltico (incluye riego de imprimación) 4 cm de espesor	m2	2.626,00						

Total Parcial		

8 - BARRIO CONSTITUCIÓN ESTE

Cordones Cunetas y Trama Vial

Item	Descripción	U.	Cant.	$ Unitario	$ Subítem	$ ítem	% ítem s/Rubro	$ Rubro	% Rubro s/Total
A.	**OBRAS ESPECIFICAS**								
A.03	**Sistema de Desagües Pluviales**								
A.03.1.	**Cordón cuneta**								
A.03.1.05	Relleno con compactación especial	m3							
A.03.1.10	Desmonte, perfilado y compactación de subrasante	m3	322,80						
A.03.1.20	Base de Suelo Seleccionado de 15cm con 6% de Cemento	m2	1.076,00						
A.03.1.30	Ejecución de cordón cuneta de Hormigón Armado de 0,80 m	ml	1.076,00						
A.03.1.35	Reconstrucción de cordón cuneta de Hormigón Armado de 0,80 m	ml	10,00						
A.03.2.	**Badén**								
A.03.2.10	Desmonte, perfilado y compactación de subrasante	m3	21,81						
A.03.2.20	Base de Suelo Seleccionado de 15cm con 6% de Cemento	m2	72,70						
A.03.2.30	Ejecución de Badén de Hormigón Armado	m2	72,70						

UNIDAD EJECUTORA PROVINCIAL - ENTRE RIOS									
OBRA: "CONCORDIA NOROESTE" - PROVINCIA DE ENTRE RIOS									
Planilla de Cotización									
A.03.3.	**Conductos y Cámaras de Captación**								
A.03.3.50	Ejecución Cámaras de captación	u	2,00						
A.04	**Red Vial**								
A.04.10.	Apertura de calles. D = 22 cm (Semipeatonal)	m2	644,10						
A.04.20.	Apertura de calles. D = 19 cm (Calles internas a pavimentar)	m2	3.086,20						
A.04.40.	Suelo cemento. Base suelo selecc. 15 cm c/6% de cemento bajo calzada concr.asfáltico	m2	3.086,20						
A.04.70.	Concreto asfáltico (incluye riego de imprimación) 7 cm de espesor	m2	1.109,00						
A.04.80.	Concreto asfáltico (incluye riego de imprimación) 4 cm de espesor	m2	3.086,20						
A.04.100.	Base de Suelo Seleccionado de 15cm con 6% de Cemento (bajo calzadas de Hº)	m2	644,10						
A.04.120.	Ejecución de calzada de HºAº (Espesor 15 cm)	m2	644,10						
	Total Parcial								

9 Y 10 - NEXO BV Nº 60									
Accesibilidad - Relleno, cordones cuneta, asfalto, guardarrail									
Item	Descripción	U.	Cant.	$ Unitario	$ Subítem	$ ítem	% ítem s/Rubro	$ Rubro	% Rubro s/Total
A.	**OBRAS ESPECIFICAS**								
A.03	**Sistema de Desagües Pluviales**								
A.03.1.	**Cordón cuneta**								
A.03.1.05	Relleno con compactación especial	m3	41,56						
A.03.1.10	Desmonte, perfilado y compactación de subrasante	m3	21,57						
A.03.1.20	Base de Suelo Seleccionado de 15cm con 6% de Cemento	m2	187,35						
A.03.1.30	Ejecución de cordón cuneta de Hormigón Armado de 0,80 m	ml	187,35						
A.03.1.50	Demolición cordones existentes excepto cuneta, para apertura paso	ml	30,00						
A.03.2.	**Badén**								
A.03.1.05	Relleno con compactación especial	m3	19,44						
A.03.2.20	Base de Suelo Seleccionado de 15cm con 6% de Cemento	m2	54,00						
A.03.2.30	Ejecución de Badén de Hormigón Armado	m2	54,00						
A.04	**Red Vial**								
A.04.1.05	Relleno con compactación especial	m3	147,96						
A.04.30.	Apertura de calles. D = 10 cm (Calles internas a enripiar)	m2	208,56						
A.04.40.	Suelo cemento. Base suelo selecc. 15 cm c/6% de cemento bajo calzada concr.asfáltico	m2	411,00						
A.04.60.	Enripiados (Espesor 15cm)	m2	208,56						
A.04.70.	Concreto asfáltico (incluye riego de imprimación) 7 cm de espesor	m2	411,00						
A.04.140.	Provision y colocacion de Defensa metálica (guardrail)	m	1,00						
	Total Parcial								

11 - ROTONDA ACCESO INTERBARRIAL									
Ordenamiento Accesibilidad (Cordones cuneta, conductos hidráulicos, pavimento de hormigón)									
Item	Descripción	U.	Cant.	$ Unitario	$ Subítem	$ ítem	% ítem s/Rubro	$ Rubro	% Rubro s/Total
A.	**OBRAS ESPECIFICAS**								
A.03	**Sistema de Desagües Pluviales**								
A.03.1.	**Cordón cuneta**								
A.03.1.10	Desmonte, perfilado y compactación de subrasante	m3	62,70						
A.03.1.20	Base de Suelo Seleccionado de 15cm con 6% de Cemento	m2	418,00						

UNIDAD EJECUTORA PROVINCIAL - ENTRE RIOS

OBRA: "CONCORDIA NOROESTE" - PROVINCIA DE ENTRE RIOS

Planilla de Cotización

A.03.1.30	Ejecución de cordón cuneta de Hormigón Armado de 0,80 m	ml	418,00						
A.03.3.	**Conductos y Cámaras de Captación**								
A.03.3.10	Excavación de zanja en terreno de cualquier categoría.	m3	135,20						
A.03.3.20	Tapado y compactación de zanja.	m3	135,20						
A.03.3.33	Prov. y coloc. de caños de 800 mm	ml	30,00						
A.03.3.34	Prov. y coloc. de caños de 1000 mm	ml	46,00						
A.03.3.60	Ejecución Cámaras de inspección	u	2,00						
A.04	**Red Vial**								
A.04.1.05	Relleno con compactación especial	m3	465,00						
A.04.10.	Apertura de calles. D = 33 cm	m2	3.135,00						
A.04.50.	Base de ripio 15 cm c/6% de cemento bajo calzada de hormigón 18 cm	m2	3.135,00						
A.04.120.	Ejecución de calzada de HºAº (Espesor 18 cm). Incluye cordon montable y Señalización	m2	3.135,00						
A.04.130.	Demolición de concreto asfaltico	m2	750,00						
A.04.140.	Señalización Horizontal por extrusión	gl	1,00						
A.04.150.	Señalización Vertical	gl	1,00						
A.09	**Red Eléctrica y Alumbrado Público**								
A.9.5.10	Construcción de cámara de derivación 0.40x0.40x1.00; espsor 0.10m; Hormigón H17	u	9,00						
A.9.5.11	Provisión y colocación caño PVC 110x3.2 para futuro cableado, según detalle adjunto.	u	175,00						
	Total Parcial								

12 - CANAL HIDRÁULICO AL SUR DE AV. ILLIA

Canal a cielo abierto y nexo vial desde CIC V. Oppel para mantenimiento red cloacal

Item	Descripción	U.	Cant.	$ Unitario	$ Subítem	$ ítem	% ítem s/Rubro	$ Rubro	% Rubro s/Total
A	**OBRAS ESPECIFICAS**								
A.5	**Sistema de Desagües Pluviales**								
A.5.3	**Alcantarillas**								
A.5.3.10	Excavación de zanja en terreno de cualquier categoría.	m3	4,50						
A.5.3.40	Construcción de alcantarillas de HºAº	m3	6,50						
A.5.3.50	Ejecución de cabezales	m3	2,75						
	Hormigón de limpieza H4	m3	1,30						
A.5.8	**Revestimiento y construcción de canales**								
A.5.8.10	Excavación de zanja en terreno de cualquier categoría.	m3	2.590,53						
A.5.8.50	Canal de H°A° de sección rectangular	m3	123,82						
A.5.8.60	Canal de H°A° de sección trapecial	m3	553,39						
	Hormigón de limpieza H4	m3	6,47						
	Relleno y compactación común	m3	549,04						
E	**OBRAS DE MITIGACION**								
E.8	**Obras de Protección**								
E.8.2	**Barandas de protección**								
E.8.2.10	Construcción y colocación de barandas de protección en alcantarilla Nº 1	m	7,50						
	Total Parcial								

Total General	**$60.297.260,56**	

Nota: TODOS LOS CÓMPUTOS SON INDICATIVOS Y PODRÁN REEMPLAZARSE POR LOS CONSIDERADOS POR EL OFERENTE.