

PLANILLA DE COTIZACION  
**PROYECTO SAN ROQUE SECTOR ESTE**

"Urbanización, Infraestructura Pública, Equipamiento Urbano, Obras Complementarias Sector Este,  
 Ampliación Polideportivo Bº Dumit y Terraplén Bº Flores"

**PROMEBA IV**

LOTES: 725

Precios a Agosto 2016

Item	Descripción	U.	Cant.	\$ Unitario	\$ Subítem	% ítem s/Rubro	\$ Rubro
<b>A. OBRAS ESPECIFICAS</b>							<b>\$ 0,00</b>
<b>A.1.</b>	<b>Sistema de Abastecimiento de Agua Potable</b>				<b>\$ 0,00</b>		
<b>A.1.1</b>	<b>Cañerías de distribución nuevas</b>						
A.1.1.10	Excavación en terreno de cualquier categoría	m3	1162,86		\$ 0,00		
A.1.1.20	Tapado y compactación de zanja	m3	1.162,86		\$ 0,00		
A.1.1.32	Prov. y coloc. cañerías PVC 90 mm	ml	850,44		\$ 0,00		
<b>A.1.4</b>	<b>Cañerías de distribución recambio</b>						
A.1.4.10	Excavación en terreno de cualquier categoría	m3	6555,18		\$ 0,00		
	Tapado y compactación de zanja	m3	5936,19		\$ 0,00		
A.1.4.32	Prov. y coloc. cañerías PVC 90 mm	ml	5570,45		\$ 0,00		
A.1.4.33	Prov. y coloc. cañerías PVC 110 mm	ml	2146,52		\$ 0,00		
A.1.4.34	Prov. y coloc. cañerías PVC 160 mm	ml	576		\$ 0,00		
<b>A.1.5</b>	<b>Válvulas</b>						
A.1.5.11	Prov. y coloc. V.E. 75 mm, incluye construcción de cámara	U.	10		\$ 0,00		
A.1.5.13	Prov. y coloc. V.E. 110 mm, incluye construcción de cámara	U.	3		\$ 0,00		
<b>A.1.6</b>	<b>Hidrantes</b>						
A.1.6.11	Prov. y coloc. hidrante 75 mm, incluye construcción de cámara	U.	5		\$ 0,00		
<b>A.2</b>	<b>Conexiones domiciliarias de agua a red</b>				<b>\$ 0,00</b>		
<b>A.2.1</b>	<b>Conexión de agua</b>						
A.2.1.10	Ejecución de conex. dom. de agua 1/2" (con kit de medic.) incl. caballete, LLp Ø 19 mm y canilla de serv.	U.	40		\$ 0,00		
A.2.1.11	Ejecución de conexión domiciliar de agua- recambios	U.	482		\$ 0,00		
<b>A.3</b>	<b>Sistema de Desagües Cloacales</b>						
<b>A.3.1</b>	<b>Cañerías</b>						
A.3.1.10	Excavación de zanja en terreno de cualquier categoría.	m3	3112,99		\$ 0,00		
A.3.1.20	Tapado y compactación de zanja	m3	3112,99		\$ 0,00		
A.3.1.31	Prov. y coloc. cañerías PVC 160 mm	ml	2515,35		\$ 0,00		
<b>A.3.2</b>	<b>Bocas de Registro</b>						
A.3.2.22	Ejecución de boca de registro en calzada h menor 2,50 m , incluye excavación	U.	37,00				
<b>A.4</b>	<b>Conexiones domiciliarias de cloaca a red</b>				<b>\$ 0,00</b>		
<b>A.4.1</b>	<b>Conexión cloacal</b>						
A.4.1.10	Ejecución de conexión domiciliar cloacal, incluye cañería, C.I.y ventilac.	U.	69		\$ 0,00		
<b>A.5</b>	<b>Sistema de Desagües Pluviales</b>				<b>\$ 0,00</b>		
<b>A.5.1</b>	<b>Cordón cuneta banquina</b>						
A.5.1.14	Ejecucion de cordón de HªAº	ml	10725		\$ 0,00		
A.5.1.15	Ejecucion de banquina hormigon	ml	11345		\$ 0,00		
A.5.1.16	Ejecucion de cuneta 0,75 m ( incluye Excavación y Perfilado de Cunetas)	ml	10205		\$ 0,00		
A.5.3.40	Construcción de alcantarillas de HªAº incluye boca de limpieza cubierta con loza de hormigon	ml	416		\$ 0,00		
<b>A.9</b>	<b>Red Eléctrica y Alumbrado Público</b>				<b>\$ 0,00</b>		
<b>A.9.1</b>	<b>Estructura de Sostén</b>						
A.9.1.20	Prov. Y montaje de postes de eucaliptos tratado en sales h=8 m	U.	29		\$ 0,00		
A.9.1.30	Prov. Y montaje de columna metálica curva simple mn-590	U.	64		\$ 0,00		
A.9.1.40	Prov. Y montaje de columna de acero 4,5 mt, c/soporte estrella para proyectores y su fundación de Hº	U.	20,00		\$ 0,00		
A.9.1.50	Prov. Y montaje de columna de acero 6 mt c/ su fundación de Hº	U.	87		\$ 0,00		
A.9.1.60	luminaria	U.	14		\$ 0,00		
A.9.1.70	Prov. Y montaje de rienda baja tensión	U.	18		\$ 0,00		
A.9.1.80	Prov. Y montaje de brazo metálico galvanizado MN-27	U.	213		\$ 0,00		
A.9.1.90	Brazo 1200 galvanizado	U.	64		\$ 0,00		
A.9.1.100	Prov. Y montaje de brazo tipo J metálico	U.	125		\$ 0,00		
<b>A.9.2</b>	<b>Conductores</b>						
A.9.2.10	Prov. Y coloc. de cables aéreos preensamblados 2x4 mm2 BT	ml	1510		\$ 0,00		
A.9.2.20	Prov. Y coloc. de cables aéreos preensamblados 4x16 mm2 BT	ml	4800		\$ 0,00		
A.9.2.50	Prov. y coloc. de cables aéreos 35 mm2, desnudo	ml	900		\$ 0,00		
A.9.2.60	Prov. y coloc. de cables aéreos 35 mm2, forrado	ml	3300		\$ 0,00		
<b>A.9.3</b>	<b>Tablero de Alumbrado Público</b>						
A.9.3.10	Tablero de Alumbrado Público	U.	13		\$ 0,00		
A.9.3.20	Comando de encendido de AP con tablero metálico con termica Y D.D.	U.	5		\$ 0,00		
<b>A.9.4</b>	<b>Luminarias</b>						
A.9.4.30	Provisión y colocación de luminarias tipo siemens de vapor de sodio Alta presión 250W	U.	355		\$ 0,00		
A.9.4.40	Provisión y colocación de luminarias ande a tope de vapor de sodio Alta presión 150W	U.	125		\$ 0,00		
A.9.4.50	Provisión y colocación de luminarias tipo perita de vapor de sodio Alta presión 150W	U.	64		\$ 0,00		

PLANILLA DE COTIZACION  
**PROYECTO SAN ROQUE SECTOR ESTE**

<b>A.13</b>	<b>Red Peatonal</b>				<b>\$ 0,00</b>	
<b>A.13.2</b>	<b>Vereda</b>					
A.13.2.10	Ejecución de contrapiso de hormigón fratasado	m2	16047		\$ 0,00	
A.13.2.11	Ejecución de contrapiso de hormigón plaza San Roque	m2	849		\$ 0,00	
A.13.2.40	Provisión y colocación de calcáreo 20x20, plaza San Roque	m2	358		\$ 0,00	
A.13.3.12	Puentes vehiculares para cuneta 60 x 40	U.	725		\$ 0,00	
A.13.2.50	Rampas para discapacitados	U.	211		\$ 0,00	
<b>B.</b>	<b>OBRAS DE EQUIPAMIENTO COMUNITARIO</b>					<b>\$ 0,00</b>
<b>B.1</b>	<b>AMPLIACION POLIDEPORTIVO BARRIO DUMIT</b>				<b>\$ 0,00</b>	
<b>B.1.5</b>	<b>Estructura resistente</b>					
B.1.5.10	Movimiento de suelos para fundaciones	m3	38,00		\$ 0,00	
B.1.5.20	Zapata corrida	m3	38,00		\$ 0,00	
B.1.5.30	Encadenado inferior H A	m3	0,89		\$ 0,00	
B.1.5.40	Encadenado superior H A	m3	5,60		\$ 0,00	
B.1.5.90	Columnas, vigas y pórticos de H A	m3	6,00		\$ 0,00	
B.1.5.100	Torre Tanque	U	1,00		\$ 0,00	
<b>B.1.6</b>	<b>Mampostería</b>					
B.1.6.12	Ladrillo hueco espesor 0,18	m2	250,00		\$ 0,00	
B.1.6.50	Cerramiento de Chapa c/ estructura Metalica	m2	179,00		\$ 0,00	
<b>B.1.7</b>	<b>Cubierta y cielorraso</b>					
B.1.7.20	Chapa galvanizada con estructura metálica/ aislacion	m2	300,00		\$ 0,00	
<b>B.1.9</b>	<b>Capa aisladora</b>					
B.1.9.10	Capa aisladora cajón p/muros	m2	66,00		\$ 0,00	
<b>B.1.10</b>	<b>Revoques y revestimientos</b>					
B.1.10.10	Exterior hidrófugo, grueso	m2	170,00		\$ 0,00	
B.1.10.20	Grueso Fratazado sobre Sector Existente	m2	700,00		\$ 0,00	
B.1.10.30	Interior grueso y fino a la cal	m2	330,00		\$ 0,00	
B.1.10.35	Grueso bajo revestimiento	m2	160,00		\$ 0,00	
B.1.10.70	Cerámica esmaltada	m2	160,00		\$ 0,00	
<b>B.1.11</b>	<b>Pisos</b>					
B.1.11.10	Contrapiso con hidrófugo y rípió de limpieza	m2	320,00		\$ 0,00	
B.1.11.30	Piso de cerámicos	m2	320,00		\$ 0,00	
B.1.11.35	zocalo mdh h=57mm e=12mm	ml	76,00		\$ 0,00	
B.1.11.40	Piso de cemento alisado Perimetral	m2	160,00		\$ 0,00	
<b>B.1.12</b>	<b>Carpintería</b>					
B.1.12.10	Prov. y coloc. de porton de chapa 5,00 x 4,00 m	U	1,00		\$ 0,00	
B.1.12.20	Prov. y coloc. de puerta placa 0,70x2,05	U	7,00		\$ 0,00	
B.1.12.30	Prov. y coloc. de puerta Placa 0,90 x 2,10	U	6,00		\$ 0,00	
B.1.12.60	Prov. y coloc. de venilux aluminio 0,80 x 0,80	U	10,00		\$ 0,00	
B.1.12.70	Prov. y coloc. de ventana de aluminio 1,60 x 1,20	U	45,00		\$ 0,00	
B.1.12.90	Prov. y coloc. de vidrios	m2	92,80		\$ 0,00	
B.1.12.100	Divisiones con marco aluminio y placa melamina en boxes sanitarios	m2	56,20		\$ 0,00	
<b>B.1.13</b>	<b>Instalación sanitaria</b>					
B.1.13.10	Desagües cloacales, distribución agua fría y caliente	gl	1,00		\$ 0,00	
B.1.13.20	artefactos, griferías y accesorios	gl	1,00		\$ 0,00	
<b>B.1.14</b>	<b>Instalación eléctrica</b>					
B.1.14.10	Cableado, bocas y artefactos	gl	1,00		\$ 0,00	
<b>B.1.15</b>	<b>Instalación de gas</b>					
B.1.15.10	Cañerías, accesorios y artefactos	gl	1,00		\$ 0,00	
<b>B.1.16</b>	<b>Pintura</b>					
B.1.16.10	Látex exterior	m2	840,00		\$ 0,00	
B.1.16.20	Látex interior	m2	250,00		\$ 0,00	
B.1.16.40	Esmalte sobre carpintería de chapa	m2	37,82		\$ 0,00	
<b>B.1.18</b>	<b>Obras complementarias</b>					
B.1.18.20	Rejas exteriores	m2	31,10		\$ 0,00	
B.1.18.30	Veredas	m2	70,00		\$ 0,00	
<b>C.</b>	<b>OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO</b>					<b>\$ 0,00</b>
<b>C.1</b>	<b>Contenedores</b>				<b>\$ 0,00</b>	
<b>C.1.1</b>	<b>Contenedores de residuos</b>					
C.1.1.11	Prov. y colocación de contenedores domiciliarios de residuos dobles	U	357,50		\$ 0,00	
<b>C.2</b>	<b>Señalética urbana</b>				<b>\$ 0,00</b>	
<b>C.2.1</b>	<b>Nomencladores urbanos</b>					
C.2.1.10	Prov. y coloc. de cartel de ciclovía (Precaución)	U	10		\$ 0,00	
C.2.1.12	Prov. y Col. Cartelería y estructura denominación de calles varias	U	140		\$ 0,00	
<b>C.6</b>	<b>Plazas, Espacios Verdes y Parques ( PLAZA FLORES)</b>				<b>\$ 0,00</b>	
<b>C.6.1</b>	<b>Arbolado</b>					
C.6.1.10	Provisión y plantación árbol con tutor	U	51		\$ 0,00	
C.6.1.20	Provisión y plantación arbusto	U	60		\$ 0,00	
<b>C.6.2</b>	<b>Coberturas verdes</b>					
C.6.2.10	Preparación del suelo	m2	3734,59		\$ 0,00	
C.6.2.20	Implantación o sembrado de césped	m2	3734,59		\$ 0,00	
<b>C.6.3</b>	<b>Vereda</b>					
C.6.3.10	Ejecución de contrapiso de hormigón fratasado	m2	722,4		\$ 0,00	
C.6.3.80	Preparacion de Terreno	m3	72,24		\$ 0,00	
<b>C.6.4</b>	<b>Senderos</b>					
C.6.4.20	Ejecución de senderos de hormigón fratasado	m2	498,3		\$ 0,00	
C.6.4.40	Preparacion de Terreno	m3	49,83		\$ 0,00	
<b>C.6.5</b>	<b>Bancos y Equipamientos</b>					
C.6.5.10	Construcción de bancos de plaza in situ (Long.= 1,50 ancho=0,50 h=0,45 e= 0,12)	U	9,00		\$ 0,00	
C.6.5.30	Papeleros Metalicos	U	3,00		\$ 0,00	
C.6.5.40	Pergolas Metalicas	U	1,00		\$ 0,00	
C.6.5.50	Cartel Indicativo	U	1,00		\$ 0,00	
<b>C.6.6</b>	<b>Alumbrado plaza</b>					
C.6.6.10	Provisión y montaje de farolas completas	U	20,00		\$ 0,00	
C.6.6.50	Provisión y colocación de cables subterráneos	GL	1,00		\$ 0,00	

PLANILLA DE COTIZACION  
**PROYECTO SAN ROQUE SECTOR ESTE**

<b>C.6.7</b>	<b>Juegos para plaza</b>					
<b>C.6.7.10</b>	<b>Provisión y colocación de juegos para chicos</b>					
C.6.7.20	Provisión y colocación de juegos para chicos - portico integrador 3 elementos	Gl	1,00			\$ 0,00
C.6.7.30	Provisión y colocación de juegos para chicos- portico columpio grande	Gl	1,00			\$ 0,00
C.6.7.40	Provisión y colocación de juegos para chicos- tobogan metálico	Gl	1,00			\$ 0,00
C.6.7.50	Colocacion de granza para espacios de juego y cordon de confinacion	m2	522,00			\$ 0,00
C.6.9.10	Ejecución de Trabajos Preliminares	Gl	1,00			\$ 0,00
<b>C.6.10</b>	<b>Zona de Ceremonias</b>					
C.6.10.10	Ejecución de Trabajos en Zona de Ceremonias					
C.6.10.20	Colocación de mástil	U	1,00			\$ 0,00
C.6.10.30	ejecución basamento, piso de laja	m2	10,00			\$ 0,00
C.6.10.40	Ejecución de contrapiso de hormigón	m2	53,00			\$ 0,00
C.6.10.50	Provisión y colocación de baldosas	m2	53,00			\$ 0,00
<b>C.6.11</b>	<b>Zona de Estar</b>					
C.6.11.10	Ejecución de Trabajos en Zona de Estar					
C.6.11.20	Ejecución de contrapiso de hormigón	m2	156,52			\$ 0,00
C.6.11.30	Provisión y colocación de baldosas	m2	156,52			\$ 0,00
<b>D.</b>	<b>OBRAS COMPLEMENTARIAS</b>					<b>\$ 0,00</b>
<b>D.3</b>	<b>Nexos Desagües Pluviales</b>					<b>\$ 0,00</b>
<b>D.3.7</b>	<b>Perfilado de Canales</b>					
D.3.7.40	Limpieza y perfilado de canal Layera y lateral ruta 7	ml	2900,00			\$ 0,00
<b>D.3.8</b>	<b>Revestimiento Canal San Roque</b>					
D.3.8.60	Canal de HªA de sección 1,00x1,20	ml	1403,00			\$ 0,00
D.3.8.70	Losas de tapado de canal 1,20 x1,20x0,17 m	ml	220,00			\$ 0,00
<b>D.4</b>	<b>Nexo Vial calle San Pedro</b>					<b>\$ 0,00</b>
<b>D.4.1</b>	<b>Tareas previas</b>					
D.4.1.20	Preparación de terreno. Compactación de subrasante	m2	8100,00			\$ 0,00
<b>D.4.2</b>	<b>Calzadas</b>					
D.4.2.40	Base granular	m2	8100,00			\$ 0,00
D.4.2.70	Concreto asfáltico (incluye riego de imprimación)	m2	8100,00			\$ 0,00
<b>D.8</b>	<b>Nexo Peatonal - Ciclovía sobre Ruta Prov. N°50</b>					<b>\$ 0,00</b>
<b>D.8.2</b>	<b>Vereda</b>					
D.8.2.60	Prov. y Col . pintura( demarcacion de Carril separador de ciclovía )	m2	510,00			\$ 0,00
D.8.2.70	Senda Peatonal ( Tachas tipo 1 -Pintura )	U	2285,00			\$ 0,00
D.8.2.80	Senda Peatonal ( Tachastipo 2 -Pintura )	U	3860,00			\$ 0,00
<b>E</b>	<b>OBRAS DE MITIGACION</b>					<b>\$ 0,00</b>
<b>E.5</b>	<b>Defensa Contra Inundaciones y/o Aluviones</b>					<b>\$ 0,00</b>
<b>E.5.1</b>	<b>Terraplén Bº FLORES</b>					
E.5.1.10	Refuerzo terraplen existente:ejecucion de base granular	m3	600,00			\$ 0,00
E.5.1.11	Refuerzo terraplen existente: colocacion de piedras, geomembrana y enrocados	m3	500,00			\$ 0,00
E.5.1.12	Construccion de terraplen: colocacion de piedras, geomembrana y enrocados	m3	3000,00			\$ 0,00
E.5.1.13	Proteccion lateral con enrocado: colocacion de piedras, geomembrana y enrocados	m3	1250,00			\$ 0,00
E.5.1.14	Terminacion y limpieza	gl	1,00			\$ 0,00

**TOTAL A FINANCIAR POR PROMESA**

100,00%

**\$ 76.995.580,85**