FORMULARIO 2
LISTA DE CANTIDADES Y PRECIOS

FORMULARIO 2.1
PLANILLA DE COTIZACIÓN[1]

Referencia: **Licitación Pública Nacional Nº** 005/17

A: Unidad Ejecutora Municipal de San Carlos de Bariloche , República Argentina, 29 de mayo de 2017.

	Descripción	U.	Cant.	$ Unitario	$ Subítem	$ ítem	% ítem s/Rubro	$ Rubro	UNIDAD RUBRO
	OBRAS ESPECÍFICAS								
	Red Desagues Pluviales Barrio Nahuel Hue Malvinas Cuarta etapa								ml
A.5.1	**Cordon Cuneta**								
A.5.2	Movimiento de suelos para corrección de subrasante de calles	m3	1830,75						
A.5.3	Enripìado de calles según especificaciones	M2	9454,00						
A.5.4	Preparación de subrasante de cordon cuneta, para cuneta de 50 cm	ml	1528,00						
A.5.5	Ejecución de cordon cuneta especial de Hormigón de 50 cm	ml	1528,00						
A.5.2	**Baden**								
A.5.2.1	Preparación de subrasante y base de badenes u baberos	M2	669,00						
A.5.2.2.	Ejecución de badén de hormigón	M2	669,00						
A.5.3	**Alcantarillas**								
A.5.3.1	Excavación en cualquier tipo de terreno y a cualquier profundidad, incluso depresión de napa si la hubiera para tubos de desague pluvial, incluso ejecución de cama de asiento, tapado , compactación sin reposición de enripiado	m3	392,20						
A.5.3.2	Prov. Y colocación de caños PVC de 400 mm	ml	80,00						
A.5.3.31	Prov y colocación de caños PVC de 1200 mm pead	ml	215,00						
A.5.4	**Desague Pluvial por conducto**								
A.5.4.10	Excavación en cualquier tipo de terreno y a cualquier profundidad, incluso depresión de napa si la hubiera para tubos de desague pluvial, incluso ejecución de cama de asiento, tapado , compactación sin reposición de enripiado	m3	11983,3						
A.5.4.11	Ejecución de conducto de Hº Aº a cielo abierto 1,2 x 0,5	ml	32,00						
A.5.4.33	Ejecución de conducto de Hº Aº a cielo abierto 2 x 2	ml	485,00						
A.5.4.34	Ejecución de conducto de Hº Aº a cielo abierto 2,5x 2	ml	227,00						
A.5.5	**Camaras de inspección y sumideros**								
A.5.5.10	Ejecución de Cámaras de Inspección	U	6,00						
A.5.5.11	Ejecución de Camaras de inspección sobre caño pead diam 1200 mm	u	3,00						
A.5.5.20	Ejecución de Sumideros tipo 1	U	10,00						
A.5.11	**Remoción y reposición de servicios**								
A.5.11	Remoción y reposición de otros servicios públicos (agua, gas y cloacas) por modificación de niveles de rasante o interferencia de pluviales	gl	1,00						
F	**OBRAS ESPECIALES**								
F.1.-	Provisión de **un portal simple** con servicios , conformado con dos contenedores ensamblados de acuerdo a pliego	u	1						

[1] En este formulario la UEP/UEM incluirá todos los rubros que se liciten, siguiendo el itemizado (ítems y subítems) que se indica y respetando la unidad de medida de este modelo. Se completarán las cantidades previstas para cada uno de los ítems o subítems.
En el caso de que alguno de los ítems o subítems del listado no integraran la obra que se licita, la UEP/UEM, al reconfeccionar la planilla deberá respetar los códigos de identificación de cada ítem o subítem, dado que los mismos son utilizados por la UCN integrando una Base de Datos, que permite el control y seguimiento del avance de las obras a nivel nacional.
En caso de licitaciones por **Ajuste Alzado** agregar la siguiente nota: "TODOS LOS CÓMPUTOS SON INDICATIVOS Y PODRÁN REEMPLAZARSE POR LOS CONSIDERADOS POR EL OFERENTE".
En caso de Licitaciones por **Unidad de Medida**, agregar la siguiente nota: "LOS CÓMPUTOS OFICIALES NO PODRÁN MODIFICARSE POR EL OFERENTE".
En caso de **sistema Mixto** aplicar ambas notas a los rubros correspondientes. La UEP/UEM completará según el caso.
Se adjunta en archivo excel "Planilla de Cotización" para ser adaptada por la UEP/UEM.

Esta planilla es una muestra de la adjuntada al Pliego en formato excel.

TODOS LOS CÓMPUTOS SON INDICATIVOS Y PODRÁN REEMPLAZARSE POR LOS CONSIDERADOS POR EL OFERENTE".