

OBRA: INFRAESTRUCTURA PUBLICA, OBRAS DE MITIGACION PARA EL BARRIO ISLAS MALVINAS INCLUYENDO LOS SECTORES ESPARTACO, YUPANQUI Y ARIAS – ETAPA 1.

Planilla de Cotización

Ítem	Descripción	U.	Cant.	\$ Unitario	\$ Subítem	\$ ítem	% ítem s/Rubro	\$ Rubro
A OBRAS ESPECIFICAS								
A.1	Sistema de Abastecimiento de Agua Potable							
A.1.1	Cañerías de distribución							
A.1.1.10	Excavación de zanja en terreno de cualquier categoría	m3	2513					
A.1.1.20	Tapado y compactación de zanja	m3	2513					
A.1.1.31	Prov. y coloc. cañerías PVC 75 mm	m	6979					
A.1.2	Válvulas							
A.1.2.11	Prov. y coloc. V.E. 75 mm, incluye construcción de cámara	U	33					
A.1.3	Hidrantes							
A.1.3.11	Prov. y coloc. hidrante 75 mm, incluye construcción de cámara	U	29					
A.2	Conexiones domiciliarias de agua a red							
A.2.1	Conexión de agua							
A.2.1.10	Ejecución de conexión domiciliaria de agua	U	178					
A.3	Sistema de Desagües Cloacales							
A.3.1	Cañerías							
A.3.1.10	Excavación de zanja en terreno de cualquier categoría.	m3	1371					
A.3.1.20	Tapado y compactación de zanja.	m3	1371					
A.3.1.31	Prov. y coloc. cañerías PVC 160 mm	m	5908					
A.3.2	Bocas de Registro							
A.3.2.10	Excavación en terreno de cualquier categoría	m3	495					
A.3.2.23	Ejecución de boca de registro en calzada h mayor 2,50 m	U	76					
A.3.4	Limpieza y desobstrucción cañerías	Gl	1					
A.4	Conexiones domiciliarias de cloaca a red							
A.4.1	Conexión cloacal							
A.4.1.10	Ejecución de conexión domiciliaria cloacal	U	328					
A.5	Sistema de Desagües Pluviales							
A.5.1	Cordón cuneta							
A.5.1.10	Ejecución de cordón cuneta de hormigón de 0,75 m	m	22000					
A.5.2	Badén							
A.5.2.10	Ejecución de Badén de hormigón	m2	4000					
A.6	Red Vial							
A.6.1	Tareas previas							
A.6.1.10	Apertura de calles.	m2	902					
A.6.1.20	Preparación de terreno. Compactación de subrasante	m2	902					
A.6.2	Calzadas							
A.6.2.50	Enripiado	m2	36654					
A.7	Red Primaria de Media Tensión							
A.7.1	Estructura de sostén							
A.7.1.10	Prov. y montaje de columna de H A	U	4					
A.7.2	Conductores							
A.7.2.10	Prov. y coloc. de cables aéreos preensamblados	m	1590					
A.8	Subestación Transformadora							
A.8.1	Estructura de sostén							
A.8.1.10	Provisión y montaje de columnas o postes	U	30					
A.8.2	Transformador							
A.8.2.10	Provisión y montaje de transformador	U	2					
A.9	Red Eléctrica y Alumbrado Público							
A.9.1	Estructura de sostén							
A.9.1.20	Provisión y montaje de poste de eucalipto creosotado	U	163					
A.9.2	Conductores							
A.9.2.10	Provisión y colocación de cables aéreos preensamblados	m	4957					
A.9.4	Luminarias							
A.9.3.20	Provisión y colocación de luminarias de vapor de sodio	U	163					
A.10	Conexión Domiciliaria de electricidad a red							
A.10.1	Conexión eléctrica							
A.10.1.10	Prov. y coloc. de pilares de acometida	U	447					
A.10.1.20	Prov. y coloc. Fusibles, medidor y conexión a red domiciliaria	U	447					

A.11	Red de Gas Natural							
A.11.1	Cañerías de distribución							
A.11.1.10	Excavación de zanja en terreno de cualquier categoría	m3	4170					
A.11.1.20	Tapado y compactación de zanja.	m3	4170					
A.11.1.32	Provisión y colocación cañerías 90 mm	m	6514					
A.12	Conexiones domiciliarias de gas a red							
A.12.1	Conexión de gas.							
A.12.1.10	Conexión domiciliaria de gas. Incluye gabinete con medidor y accesorios	U	471					
C	OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO							
C.1	Contenedores							
C.1.1	Contenedores de residuos							
C.1.1.10	Prov. y colocación de contenedores domiciliarios de residuos	U	860					
C.5	Parquización, Arbolado y Coberturas Verdes de Vía Pública							
C.5.1	Arbolado Público							
C.5.1.10	Provisión y plantación árbol con tutor	U	860					
C.5.1.30	Riego - durante la obra	GI	1					
C.5.1.40	Mantenimiento - durante la obra	GI	1					
H	Varios							
H.1	Limpieza de obra	GL	1					
				TOTAL				