

FORMULARIO 2  
LISTA DE CANTIDADES Y PRECIOS

FORMULARIO 2.1  
PLANILLA DE COTIZACIÓN

Referencia: Licitación Pública Nacional N° ..... [Indicar el número y nombre de la licitación correspondiente]

A: Unidad Ejecutora Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina, [día y mes] de 20...

OBRA: SECTOR CONSOLIDADO VILLA 20 RED PEATONAL Y ALUMBRADO  
PLANILLA DE COTIZACIÓN

Descripción		U.	Cant.	\$ Unitario	\$ Subítem	\$ Ítem	% Incidencia Rubro	\$ Rubro
<b>A OBRAS ESPECIFICAS</b>								
<b>A.5</b>	<b>Sistema de Desagües Pluviales</b>							
<b>A.5.4</b>	<b>Desagüe pluvial por conducto</b>							
A.5.4.3	Demolición de calzada	m2	202,50					
A.5.4.5	Prov. y coloc. de caños de PVC de 160 mm. . Incluye relleno de zanja, carga y retiro de suelo sobrante con camión	m	405,00					
A.5.4.11	Reparación calzada sobre zanja, con terminación similar a la existente	m2	202,50					
A.5.4.12	Rejilla Indupac 1,20x0,30m. Incluye cajón de HºAº	u	30,00					
<b>A.5.5</b>	<b>Cámaras de Inspección y Sumideros</b>							
A.5.5.4	Cámara de Inspección pluvial (60x60x120cm) de mampostería in situ. Incluye excavación.	U	2,00					
A.5.5.5	Cámara de Inspección pluvial para conductos circulares (100x100x200cm) de HºAº. Altura variable 170 a 200cm. Incluye excavación.	U	2,00					
<b>A.9</b>	<b>Red Eléctrica y Alumbrado Público</b>							
<b>A.9.1</b>	<b>Estructura de sostén</b>							
A.9.1.3	Retiro de luminarias existentes	U	10,00					
<b>A.9.4</b>	<b>Luminarias</b>							
A.9.4.2	Philips Greenway Ledgine G3.1 a 3.20m adosada a columna existente	U	49,00					
A.9.4.3	Columna nueva de 9m con 2 Farolas Philips Greenway Ledgine G3.1, una a 9m y otra a 3.20m	U	51,00					
A.9.4.4	Farola Philips Metronomis Ledgine 3.1. Incluye columna de 3m con fundación	U	62,00					
A.9.4.6	Alimentación eléctrica, incluye caja de toma y conexión	U	162,00					
<b>A.13</b>	<b>Red Peatonal</b>							
<b>A.13.1</b>	<b>Tratamiento base</b>							
A.13.1.1	Replanteo de la superficie, planimetría y cateos	m2	23280,78					
A.13.1.2	Demolición y retiro de vereda. Incluye escalones, rampas y plataformas existentes. . Incluye carga y retiro de suelo sobrante con camión	m2	23280,78					
A.13.1.5	Perfilado y nivelación de superficie	m2	23280,78					
<b>A.13.2</b>	<b>Vereda</b>							
A.13.2.1	Contrapiso de hormigón con malla sobre terreno natural (e=12cm)	m2	9089,53					
A.13.2.3	Piso baldosas graníticas 64 panes 40x40. Considera 10% de desperdicio	m2	8725,67					

A.13.2.5	Solado de Hº 21 con armadura de Ø 4.20mm (esp. 12cm) Term. alisado manual	m2	3119,11					
A.13.2.6	Solado de Hº 21 con armadura de Ø 4.20mm (esp. 12cm) Term. Peinado	m2	5181,53					
A.13.2.7	Solado de Hº 21 con armadura de Ø 4.20mm (esp. 12cm) Term. Peinado color	m2	1220,51					
A.13.2.9	Juntas de dilatación c/2.5m en veredas	m	1670,30					
A.13.2.11	Baldosas 40x40 podotáctil con botones. Considera 10% de desperdicio	m2	363,86					
A.13.2.14	Cazoleta a nivel de suelo, compuesta por un cordón perimetral de HºAº.	U	454,00					
A.13.2.17	Pavimento articulado, intertrabado de hormigón de 10x20x8cm sobre cama de arena	m2	4670,10					
A.13.2.18	Ejecución de viga de contención de hormigón de 15x30cm para solado articulado	m	2426,12					
<b>C OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO</b>								
<b>C.1</b>	<b>Contenedores</b>							
<b>C.1.1</b>	<b>Contenedores de residuos</b>							
C.1.1.3	Prov. y colocación de cestos herrería	U	35,00					
<b>C.5</b>	<b>Parquización, Arbolado y Coberturas Verdes de Vía Pública</b>							
<b>C.5.1</b>	<b>Arbolado Público</b>							
C.5.1.1	Excavación para plantación	m3	61,80					
C.5.1.3	Provisión y plantación árbol con tutor	U	206,00					
<b>C.6</b>	<b>Plazas, Espacios Verdes y Parques</b>							
C.6.5.3	Banco Rosario chico Ø45, h=44cm	U	20,00					
	<b>TOTAL</b>							

TODOS LOS CÓMPUTOS SON INDICATIVOS Y PODRÁN REEMPLAZARSE POR LOS CONSIDERADOS POR EL OFERENTE