

PROVINCIA DE BUENOS AIRES
UNIDAD EJECUTORA MUNICIPAL PROVINCIAL

PROYECTO: BARRIO 2 DE ABRIL - CIUDAD DE RAFAEL CALZADA - Pdo. ALMIRANTE BROWN
"Promeba IV- Cicatrización Margen del Arroyo San Francisco - Santa Ana a El Condor
Obras de Infraestructura Pública y Equipamiento Urbano -

Item	DESCRIPCIÓN					
		U.	Cant.	\$ Unitario	\$ Ítem	Incidencia
A	OBRAS ESPECIFICAS					
A.1	Sistema de Desagües Pluviales					
A.1.10	Movimientos de suelos en terreno	m³	3.570,00			
A.2	RED VIAL					
A.2.1	Tareas previas					
A.2.1.1	Apertura de caja	m²	18.100,00			
A.2.1.2	Preparación de terreno. Compactación de subrasante	m²	18.100,00			
A.2.1.3	Saneamiento de Subrasante - Geotextil+Sub base S²S² 0,20m	m²	18.100,00			
A.2.2	Calzadas					
A.2.2.1	Suelo Cal 20 cm esperor	m²	18.100,00			
A.6.2.2	Pavimento de Hormigon Simple Integral 15 cm espesor	m2	15.900,00			
A.3	RED ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO					
A.3.1	Estructura de sosten					
A.3.1.1	Provisión y montaje de columna metálica recta doble de 7m con artefacto Led	u	22,00			
A.3.1.2	Provisión y montaje de columna metálica curva de 7m con artefacto Led	u	73,00			
A.3.2	Conductores					
A.3.2.1	Provisión y colocación de cables subterrneos	gl	1,00			
A.4	Red Peatonal					
A.4.2	Vereda					
A.4.2.1	Cordón de borde	m	920,00			
A.4.2.2	Rampas para discapacitados	u	46,00			
C	OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO					
C.1	Contenedores					
C.1.1	Contenedores de residuos					
C.1.1.1	Prov. y colocación de contenedores comunitarios de residuo	u	27,00			
C.2	Señalética urbana					
C.2.1	Prov. y coloc. de indicadores de calles y/o nomenclador pla	u	10,00			
C.3	Puentes Peatonales					
C.3.1.	Ejecución de puentes peatonales	u	6,00			
D	OBRAS COMPLEMENTARIAS					
D.1	Desagüe pluvial por conducto					
D.1.1	Excavación de zanja en terreno de cualquier categoría. (incluye tapado y compactacion)	m³	1.570,00			
D.1.2	Prov. y coloc. de caños de 500 mm	m	820,00			
D.1.3	Prov. y coloc. de caños de 800 mm	m	230,00			
D.1.4	Prov y coloc. De caños de 1200 mm	m	105,00			
D.1.5	Ejecución Cámaras de Inspección (Tipo CIA DIPSOH)	u	16,00			
D.1.6	Ejecución de sumideros Tipo 1 (SP - DIPSOH)	u	16,00			
D.1.7	Ejecución de sumideros Tipo 2 (S2 - DIPSOH)	u	31,00			
D.1.8	Ejecución de sumideros Tipo 3 (S3 - DIPSOH)	u	2,00			
E	OBRAS DE MITIGACION					
E.1	Obras de Cicatrización					
E.1.2	Arbolado					
E.1.2.1	Provisión y plantación árbol	u	65,00			
E.1.2.2	Provisión y plantación arbusto	u	370,00			
E.1.3	Coberturas verdes					
E.1.3.1	Preparación del suelo	m²	735,00			
E.1.4	Senderos					
E.1.4.1	Ejecución de senderos y pisos de hormigón fratasado	m²	6.224,00			
E.1.4.2	Ejecución de senderos de baldosa roja	m²	535,00			
E.1.5	Bancos					
E.1.5.1	Construcción de bancos de plaza	u	52,00			
E.1.5.2	Mesas y asientos de Hº Aº	u	12,00			
E.1.6	Juegos para plaza					
E.1.6.1	Provisión y colocación de juegos para chicos	gl	1,00			
E.2	Modulos de materiales					
E.2.1	Modulos de materiales (cercos y muros de patios en ocho sectores). Pg 85 Seccion VI	gl	6,00			
F	OBRAS ESPECIALES					
F.1	Construcción de Puentes Vehiculares de Hº Aº					
F.1.1	Replanteo de obras	gl	2,00			
F.1.2	Obras provisorias, paso peatonal, iluminación y señalización	gl	2,00			
F.1.3	Desvío de curso de agua	gl	2,00			
F.1.4	Demolición y desvío alcantarilla existente	gl	1,00			
F.1.5	Excavación para las fundaciones de la obra de arte y los paramentos	m³	300,00			

PROVINCIA DE BUENOS AIRES
UNIDAD EJECUTORA MUNICIPAL PROVINCIAL

PROYECTO: BARRIO 2 DE ABRIL - CIUDAD DE RAFAEL CALZADA - Pdo. ALMIRANTE BROWN
"Promeba IV- Cicatrización Margen del Arroyo San Francisco - Santa Ana a El Condor
Obras de Infraestructura Pública y Equipamiento Urbano -

Item	DESCRIPCIÓN					
		U.	Cant.	\$ Unitario	\$ Ítem	Incidencia
F.1.6	Terraplen de acceso a la obra de arte y vereda peatonal	m³	200,00			
F.1.7	Construcción de losas de acceso de HºAº (d=20cm)	m²	190,00			
F.1.8	Tareas complementarias de la obra de arte y muros	gl	2,00			
F.1.9	Hormigón para bases , estribos, pilares, losas, muros de ala, otros	m³	235,00			
F.1.10	otros	kg	13.600,00			
F.1.11	Barandas de caño hierro galvanizado Ø 1 1/2" y Ø 3/4"	gl	2,00			
F.1.12	Juntas de dilatación horizontal y vertical	gl	2,00			
F.1.13	mantenimiento	gl	2,00			
F.2	Construcción de Muros de Defensa costera					
F.2.1	Replanteo de obras	gl	2,00			
F.2.2	Desvío de curso de agua	gl	2,00			
F.2.3	Excavación para las fundaciones de la obra de arte	m³	620,00			
F.2.4	Terraplen de la obra de arte	m³	496,00			
F.2.5	Tareas complementarias de la obra de arte	gl	1,00			
F.2.6	Hormigón para bases , tabiques, otros	m³	133,00			
F.2.7	Acero para bases, tabiques, otros	kg	4.092,00			
H	HONORARIOS PROFESIONALES (Pcia. de Buenos Aires)					
H.1	Honorarios Representante Técnico	gl	1,00			
MONTO DE OBRA				\$	-	0,00%