



REFERENCIAS

- Calzada de Hormigón Existente.
- Calzada c/Cordón Cuneta y Ripio Existente
- Calzada Projectada A Ejecutarse Cordón Cuneta y Ripio.
- Calzada Projectada a Futuro.

CUNETAS A RECTIFICAR (ENSANCHE y PROFUNDIZACIÓN)
 b: 1,00- B: 3,50 - h:1,40m
 L: 82m-+ 0,36%
 Ife: 91,80 - Ifs: 91,60

CUNETAS A RECTIFICAR (ENSANCHE y PROFUNDIZACIÓN)
 b: 1,00- B: 3,50 - h:1,30m
 L: 82m-+ 0,36%
 Ife: 92,10 - Ifs: 91,80

CUNETAS A RECTIFICAR (ENSANCHE y PROFUNDIZACIÓN)
 b: 0,80- B: 3,20 - h:1,20m
 L: 83m-+ 0,24%
 Ife: 92,30 - Ifs: 92,10

CUNETAS A RECTIFICAR (ENSANCHE y PROFUNDIZACIÓN)
 b: 0,50- B: 2,50 - h:1,00m
 L: 165m-+ 0,42%
 Ife: 93,00 - Ifs: 92,30

CUNETAS A RECTIFICAR (ENSANCHE y PROFUNDIZACIÓN)
 b: 0,50- B: 2,10 - h:0,80m
 L: 83m-+ 0,36%
 Ife: 93,30 - Ifs: 93,00

CUNETAS A RECTIFICAR (ENSANCHE y PROFUNDIZACIÓN)
 b: 0,50- B: 3,00 - h:0,60m
 L: 82m-+ 0,12%
 Ife: 93,30 - Ifs: 93,20

CUNETAS A RECTIFICAR (ENSANCHE y PROFUNDIZACIÓN)
 b: 0,50- B: 3,00 - h:0,70m
 L: 86m-+ 0,12%
 Ife: 93,20 - Ifs: 93,10

CUNETAS A RECTIFICAR (ENSANCHE y PROFUNDIZACIÓN)
 b: 0,50- B: 3,00 - h:0,80m
 L: 82m-+ 0,12%
 Ife: 93,10 - Ifs: 93,00

DOBLE TUBERÍA (CRUCE CALLE)
 2 x Ø:0,80m
 L: 25m-+ 0,30%
 Ife: 92,90 - Ifs: 92,83

CUNETAS A EJECUTAR (HASTA CANAL COMPAGNACCI)
 b: 0,50- B: 3,00 - h:0,70m
 LONG.: 850m

(ASENTAMIENTOS IRREGULARES)

CUNETEAR HASTA CANAL