

**FORMULARIO 2
LISTA DE CANTIDADES Y PRECIOS**
**FORMULARIO 2.1
PLANILLA DE COTIZACIÓN**

Referencia: Licitación Pública Nacional N° " PROMEBA IV - CORREDOR VERDE SOBRE ENTUBADO MACIEL "

A: Unidad Ejecutora Provincial/Municipal de Avellaneda, República Argentina,de..... de 2018

Planilla de Cotización "CORREDOR VERDE SOBRE ENTUBADO MACIEL"

Ítem	Descripción	U.							\$ Rubro
TOTAL									
A OBRAS ESPECÍFICAS									
RENGLON 1 - RAMAL COLECTOR PROVISORIO									
A.5 Sistema de Desagües Pluviales									
A.5.4 Desague pluvial por conducto									
A.5.4.10	Excavación de zanja en terreno de cualquier categoría. Incluyendo: Acopio y/o evacuación del material de la excavación, tablestacado metálico, desagote de zanja y/o depresión de napa si resultaren necesarios.	m3	80						\$ -
A.5.4.20	Tapado y compactación de zanja.	m3	80						
A.5.4.29	Prov. y coloc. de caños de 300 mm	m	160						
A.5.5 Cámaras de Inspección y Sumideros									
A.5.5.10	Ejecución Cámaras de Inspección - rejilla (0,40 X 0,40)	U	6						\$ -
RENGLON 2 - PLUVIAL EN BOULEVARD SOBRE ENTUBADO MACIEL									
A.5 Sistema de Desagües Pluviales									
A.5.4 Desague pluvial por conducto									
A.5.4.10	Excavación de zanja en terreno de cualquier categoría. Incluyendo: Acopio y/o evacuación del material de la excavación, tablestacado metálico, desagote de zanja y/o depresión de napa si resultaren necesarios.	m3	130						\$ -
A.5.4.20	Tapado y compactación de zanja. (vol. vacío)	m3	100						
A.5.4.30	Prov. y coloc. de caños de 400 mm	m	75						
A.5.4.31	Prov. y coloc. de caños de 500 mm	m	30						
A.5.5 Cámaras de Inspección y Sumideros									
A.5.5.10	Ejecución Cámaras de Inspección	U	12						\$ -
A.5.5.21	Ejecución de sumideros Tipo 2	U	8						
A.5.5.22	Ejecución de sumideros Tipo 3	U	4						
RENGLON 3									
A.6 Red Vial									
A.6.1 Tareas previas									
A.6.1.10	Apertura de calles.	m2	3700						\$ -
A.6.1.20	Preparación de terreno. Compactación de subrasante	m2	3700						
A.6.2 Calzadas									
A.6.2.10	Entosado	m2	3700						\$ -
A.6.2.80	Hormigón	m2	3700						
RENGLON 4 OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO									
C.6 Plazas, Espacios Verdes y Parques									
C.6.1 Arbolado									
C.6.1.10	Provisión y plantación árbol con tutor tipo crespon	U	43						\$ -
C.6.2 Coberturas verdes									
C.6.2.10	Preparación del suelo	m2	933						\$ -
C.6.2.20	Implantación o sembrado de césped	m2	933						
C.6.3 Vereda									
C.6.3.11	Ejecución de contrapiso de hormigón peinado	m2	970						\$ -
C.6.3.40	Cordón de borde	ml	700						
C.6.4 Senderos									
C.6.4.11	Ejecución de senderos de hormigón peinado	m2	180						\$ -
C.6.4.12	Ejecución de senderos de deck de hormigón	U	28						
C.6.5 Bancos									
C.6.5.11	Construcción de bancos de plaza tipo Moron	U	12						\$ -
C.6.5.12	Construcción de bancos de plaza tipo BKF	U	12						
C.6.5.20	Mesas y asientos de HPA°	U	6						
C.6.6 Alumbrado plaza									
C.6.6.20	Provisión y montaje de columnas metálicas	U	8						\$ -
C.6.6.50	Provisión y colocación de cables subterráneos - zanjeado de 45 cm, endido de 5 cm de arena, tendido de cable subterráneo de 4 conductores x 10 mm en caño de PVC de 40 cm, realizando empalmes en cámara de inspección con termocontraible para alimentar luminarias	ml	334						
C.6.6.60	Tablero de Alumbrado Público	U	4						
C.6.6.71	Provisión e instalación de luminarias LED con artefacto tipo margarita 5 brazos	U	8						

C.6.7	Juegos para plaza					\$	-	
C.6.7.10	Provision y colocación de Tobogan 1,20	U	1					
C.6.7.12	Provision y colocación de Calesita integradora	U	1					
C.6.7.13	Provision y colocación portico integrador 3 elementos	U	1					
C.6.7.14	Provision y colocación de trepador recto	U	1					
C.6.7.15	Provision y colocación de sube y baja antivandalismo recto	U	1					
C.6.7.16	Provision y colocación Portico hamacas 4 sillas (2 niños + 2 bebes)	U	1					
C.6.7.18	Provision y colocación Caminando en el aire individual	U	1					
C.6.7.19	Provision y colocación de Bicicleta fija	U	1					
C.6.7.20	Provision y colocación de pedaleo con remos	U	1					
C.6.7.21	Provision y colocación banco para abdominales	U	1					
C.6.7.23	Provision y colocación bamboleo de cintura	U	1					
C.6.7.24	Provision y colocación remo doble	U	1					
C.6.7.27	Provision y colocación Pergolas metalicas de 3,00 x 3,00 m para taruga	U	2					
	Campo deportivo					\$	-	
C.6.8.11	Cancha polifuncional de Hormigon alisado plazoleta 4	m2	300,00					
C.6.8.12	Playon de elongacion de hormigon alisado plazoleta 1	m2	74,00					
C.6.8.13	Playon de descanso de hormigon alsado plazoleta 3	m2	140,00					
C.6.8.14	Provision y colocación de piso de goma con contrapiso para area juegos infantiles plazoleta 2 (2.5 cm)	m2	202,00					
C.6.8.17	Demarcación de canchas	Gl	1,00					
C.6.8.18	Pavimento articulado	m2	492,00					

Esta planilla es una muestra de la adjuntada al Pliego en formato excel.