

FORMULARIO 2
LISTA DE CANTIDADES Y PRECIOS

FORMULARIO 2.1
PLANILLA DE COTIZACIÓN

Licitación N°: 02 /2014

Ubicación : Parque Palermo-Las Heras- Mar del Plata

Provincia: Buenos Aires

Item	Descripción	U.	Cant.	\$ unit	\$ Sub - ítem	\$ ítem	% ítem s/Rubro	\$ Rubro
I. TOTAL OBRA PUBLICA (C/Hon.Prof)								\$ 0,00
I. OBRAS PUBLICA								\$ 0,00
A OBRAS ESPECIFICAS								
A.05	Sistema de desagües pluviales							\$ 0,00
1	Cordón cuneta							\$ 0,00
1 10	Ejecución de cordón cuneta de hormigón de 0,90 m	ml	1.350,00		\$ 0,00			
4	Desagüe pluvial por conducto							\$ 0,00
4 10	Excavación y relleno de zanja en terreno cualq. categoría	m3	4.349,72		\$ 0,00			
4 20	Excav. y relleno de zanja caños empalme terreno cualq.categ.	m3	253,84		\$ 0,00			
4 30	Prov. y coloc. de caños de 400 mm	ml	344,00		\$ 0,00			
4 40	Prov. y coloc. de caños de 500 mm	ml	72,00		\$ 0,00			
4 50	Prov. y coloc. de caños de 600 mm	ml	395,00		\$ 0,00			
4 60	Prov. y coloc. de caños de 700 mm	ml	436,00		\$ 0,00			
4 80	Prov. y coloc. de caños de 800 mm	ml			\$ 0,00			
4 70	Prov. y coloc. de caños de 900 mm	ml	336,00		\$ 0,00			
4 80	Prov. y coloc. de caños de 1200 mm	ml	787,00		\$ 0,00			
5	Cámaras de Inspección y Sumideros							\$ 0,00
5 10	Ejecución Cámaras de Inspección Tipo A	U	21,00		\$ 0,00			
5 20	Ejecución Cámaras de Inspección Tipo A1	U	3,00		\$ 0,00			
5 30	Ejecución Cámaras de Inspección Tipo B1	U	2,00		\$ 0,00			
5 40	Ejec. Cámaras de Inspección p/Conducto Rectangular	U	0,00		\$ 0,00			
5 40	Ejecución Cámaras de Inspección cond. Rect.Tipo CIR	U	3,00		\$ 0,00			
5 50	Ejecución de sumideros LV 2 m	U	43,00		\$ 0,00			
5 60	Ejecución de sumideros LV 3 m	U	8,00		\$ 0,00			

	Ejecución de sumideros LV 4 m	U	2,00		\$	0,00	
5 70	Ejecución de Desembocaduras	U	1,00		\$	0,00	
6	Conducto de Hormigon						
6 10	Base Hormigon H8	m3	101,03		\$	0,00	\$ 0,00
6 20	Hormigon H30	m3	517,32		\$	0,00	
6 30	Hierro	kg	43.818,60		\$	0,00	
A.06	Red Vial						\$ 0,00
1	Tareas previas					\$ 0,00	
1 10	Apertura de caja (mov suelos, remocion de pav existente)	m2	15.235,50		\$	0,00	
1 20	Preparación de terreno. Compactación de subrasante	m2	15.235,50		\$	0,00	
2	Calzadas					\$ 0,00	
2 10	Base suelo Estabilizado Granulometrico (esp=0.20 m)	m2	13.912,50		\$	0,00	
2 20	Concreto asphaltico e=0,07 m	m2	13.139,10		\$	0,00	
2 30	Hormigon bocacalles	m2	248,40		\$	0,00	
C	OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO						
C.4	Refugios						\$ 0,00
1	Paradas de Colectivo					\$ 0,00	
1 10	Provisión y Colocación de Paradas de Colectivos	U	24,00		\$	0,00	
	Honorarios Profesionales						\$ 0,00
	Honorarios Profesionales	Gl	1		\$	0,00	

TODOS LOS CÁLCULOS SON INDICATIVOS Y PODRÁN REEMPLAZARSE POR LOS CONSIDERADOS POR EL OFERENTE