

FORMULARIO 2 LISTA DE CANTIDADES Y PRECIOS

FORMULARIO 2.1 PLANILLA DE COTIZACIÓN

Referencia: **Licitación Pública Nacional N° 02/2019 Infraestructura Complementaria Plaza Moreno**

A: Unidad Ejecutora Municipal, Servicio Público de la Vivienda y el Hábitat, Provincia de Santa Fe, República Argentina, [día y mes] de 20...

Nº	ITEMS	UNIDAD	COMPUTO METRICO	PRECIO UNITARIO DEL ITEM	PRECIO TOTAL	% DE INCIDENCIA
1	TRABAJOS PRELIMINARES, DEMOLICIONES Y REPARACIONES					
1.1	Nivelación de terreno y replanteo	m3	147,29			
1.11.d	Demolición de veredas existentes	m ²	314,27			
1.16	Retiro de postes de alumbrado existentes. Incluye relleno, compactación posterior del terreno y traslado	u	4,00			
2	MOVIMIENTO DE TIERRA					
2.1	Excavación de zanjas para bases. Incluye posterior relleno y apisonado	m ³	75,41			
5	HORMIGON ARMADO					
5.2.b	Base para tabique en H-21	m ³	18,85			
5.7.b	Losas a la vista, en H-21	m ³	26,35			
5.7.c	Losas a la vista, en H-21, terminación raspada	m ³	8,68			
5.9.c	Tabiques a la vista, en H-21	m ³	31,28			
7	PISOS					
7.1	Contrapiso sobre terreno natural, 12 cms. de espesor, bajo piso blando	m ²	64,83			
7.2	Carpeta de cemento alisado	m ²	20,61			
7.4	Piso de hormigón H-13 in situ, raspado, 12 cms. de espesor	m ²	580,37			
7.4.a	Piso de hormigón H-13 in situ, alisado, 12 cms. de espesor	m ²	536,16			
7.4.b	Piso de hormigón H-13 in situ, con color, alisado, 12 cms. de espesor	m ²	101,78			
7.10.a	Piso de losetas premoldeadas perforadas, 40 x 40 cms., para césped	m ²	203,40			
7.15	Junta de dilatación con material asfáltico	ml	700,10			
7.16	Rampas en las esquinas	u	2,00			
12	INSTALACION DE AGUA					
12.2	Tendido de caño de PPN de 3/4" por tierra, sobre cama de arena gruesa y protegido con ladrillos comunes de plano, a lo largo. Incluye los accesorios necesarios y el tapado de la zanja	ml	66,00			
12.5	Instalación de canilla de servicio, sujeta a muro con grampas. Incluye: 1 m. de caño de PPN de 3/4", llave de paso, canilla de PVC con pico manguera y todos los accesorios necesarios	u	1,00			
14	INSTALACION ELECTRICA					
14.54	Provisión, acarreo y colocación de columna de acero recta de 9 m, de altura libre (para 1, 2 ó 3 artefactos de iluminación). Incluye: base en H-17, jabalina de descarga a tierra y 2 manos de antióxido y esmalte sintético, según PT N° C-8	u	5,00			
14.55	Provisión y colocación de luminaria led de 28.822 lúmenes. Incluye equipo de tele gestión	u	15,00			
14.56	Colocación de conductor subterráneo unifilar Cu 4 x 10 mm ² + descarga a tierra (cable de cobre desnudo 1 x 10 mm ²)	ml	141,00			
14.57	Provisión, acarreo y colocación de tablero de comando para alumbrado público en poste ó columna, según Planos Tipo T6-D, G-5 y D-15. Incluye gabinete	u	1,00			
15	PINTURA					
15.9	Silicona para hormigón visto	m ²	246,89			
18	EQUIPAMIENTO Y PARQUIZACION					
18.1	Bancos monopieza de H° premoldeado, 2,50 mts. x 0,40 mts.	u	18,00			
18.2	Bancos 2 en hormigón premoldeado	u	40,00			
18.3	Mesa de H° premoldeado 80 x 80 cms., con base	u	10,00			
18.4	Pretíl cónico de H° premoldeado	u	50,00			
18.5	Provisión y plantado de árboles	gl	1,00			
18.6	Juegos infantiles y deportivos	gl	1,00			
18.7	Piso blando antigolpes, 50 mm. De espesor	m ²	44,22			
21	HERRERIA					
21.8	Cerco parapetotas, 4,80 mts. de altura (tramo de 3 mts.). Incluye: bases de H-13 para caños verticales y esmalte sintético, según plano de detalle	u	10,00			
21.9	Cerco parapetotas, 2,40 mts. de altura (tramo de 3 mts.). Incluye: bases de H-13 para caños verticales y esmalte sintético, según plano de detalle	u	30,00			
22	VARIOS					
22.1	Cerco de paneles de H° premoldeado, altura 2 mts.	ml	22,10			
22.3	Cancha de fútbol 30 x 50 mts., completa según pliego. Incluye movimiento de suelo, césped sembrado, arcos e instalación eléctrica para iluminación.	u	1,00			
23	LIMPIEZA DE OBRA					
23.1.PVM	Limpieza diaria y final de obra	u	1,00			

“LOS CÓMPUTOS OFICIALES NO PODRÁN MODIFICARSE POR EL OFERENTE”.