

FORMULARIO 2
LISTA DE CANTIDADES Y PRECIOS

FORMULARIO 2.1
PLANILLA DE COTIZACIÓN^[1]

Referencia: **Licitación Pública Nacional N° 72/20- “Estabilización de Taludes, Drenajes y Completamiento Vial”**

Ítem	Descripción	U.	Cant.
A	OBRAS ESPECIFICAS		
A.3	Sistema de Desagües Cloacales-Calle N° 538		
A.3.1	Cañerías		
A.3.1.10	Excavación de zanja en terreno de cualquier categoría	m3	37,50
A.3.1.20	Tapado y compactación de zanja, incluye cama de arena 10 cm bajo y 15 cm sobre el caño	m3	37,50
A.3.1.31	Prov. y coloc. cañerías PVC 160 mm	ml	42,50
A.3.2	Bocas de registro		
A.3.2.10	Excavación de zanja en terreno de cualquier categoría	m3	3,70
A.3.2.20	Ejecución de boca de registro en calzada	u	1,00
A.4	Conexiones domiciliarias de cloaca a red		
A.4.1	Conexión cloacal		
A.4.1.11	Ejecución de conexión domiciliar de cloaca en calzada (según pliego)	u	6,00
A.4.2	Rotura y reparación de pavimento y veredas		
A.4.2.20	Rotura y reparación pavimento flexible	m2	25,00
A.4.2.30	Rotura y reparación de veredas	m2	2,50
A.5	Sistema de Desagües Pluviales		
A.5.1	Cordón cuneta		
A.5.1.10	Ejecución de cordón cuneta de hormigón de 0,60 m. Calle de Borde, Cul de Sac, Calle N° 542 y CalleN°1314	m	940,00
A.5.2	Badén		
A.5.2.10	Ejecucion de baden de hormigon, completamiento	m2	25,00
A.5.4	Desagüe pluvial por conducto		
A.5.4.10	Excavación de zanja en terreno de cualquier categoría	m3	57,00
A.5.4.20	Tapado y compactación de zanja en terreno de cualquier categoría.	m3	47,00
A.5.4.30	Prov. y coloc. de caños de 600 mm.	m	27,00
A.5.4.31	Prov. y coloc. de caños de 400 mm.	m	37,00
A.5.5	Cámaras de Inspección, enlace y Sumideros		
A.5.5.10	Ejecución Cámaras de Inspección. Tipo1	U	2,00
A.5.5.11	Ejecución Cámaras de Inspección. Tipo 2	U	1,00
A.5.5.12	Ejecución Cámaras de Inspección. Tipo 3	U	1,00
A.5.5.13	Ejecución Cámaras de Enlace. Tipo 1	U	1,00
A.5.5.14	Ejecución Cámaras de Enlace. Tipo 2	U	2,00
A.5.5.15	Ejecución Cámaras de Enlace. Tipo 3	U	1,00
A.5.5.16	Ejecución Cámaras de Enlace. Tipo 4	U	1,00
A.5.5.20	Ejecución de Sumideros	U	4,00
A.5.5.30	Ejecución de Bandeja de captación	U	1,00
A.5.5.40	Adecuacion de cámaras de inspección y sumideros existentes	U	17,00

A.5.7	Desagüe pluvial a cielo abierto		
A.5.7.10	Excavación de zanja en terreno de cualquier categoría	m3	110,50
A.5.7.50	Prov. y coloc. de media caña de 400 mm- asentado en broza cemento-	m	753,00
A.5.7.51	Prov. y coloc. de media caña de 600 mm- asentado en broza cemento-	m	156,00
A.5.7.60	Base de asiento de hormigon simple	m3	14,00
A.5.7.61	Bandeja de Hº Aº trapezoidal	m3	16,00
A.6	Red Vial		
A.6.1	Tareas previas		
A.6.1.10	Apertura de calles.	m2	272,00
A.6.1.20	Movimiento de suelos.	m2	3172,00
A.6.1.30	Preparación de terreno. Compactación de subrasante.	m2	3172,00
A.6.2	Calzadas		
A.6.2.10	Suelo común mejorado 3% cal esp=0,10 m.	m2	3172,00
A.6.2.20	Sub-base suelo calcáreo esp=0,10 m.	m2	3172,00
A.6.2.30	Suelo cemento esp=0,10 m.	m2	2374,00
A.6.2.40	Concreto asfáltico esp= 0,05 m (incluye riego de imprimación).	m2	2374,00
A.13	Red Peatonal		
A.13.1	Tratamiento base		
A.13.1.10	Movimiento de tierra	m3	65,00
A.13.1.20	Preparación de terreno	m2	641,00
A.13.1.30	Relleno con suelo calcareo	m3	214,00
A.13.2	Vereda		
A.13.2.10	Ejecución de contrapiso de hormigón raspinado.	m2	641,00
E	OBRAS DE MITIGACIÓN		
E.0	Proyecto ejecutivo		
E.0.1	Proyecto ejecutivo para obras de regulación hídrica, contención y estabilización de taludes	gl	1,00
E.3	Obras de Regulacion Hidrica		
E.3.6	Obras de captación de vertientes		
E.3.6.10	Excavación en terreno de cualquier categoría	m3	424,00
E.3.6.30	Zanjeo, relleno de piedras y tapado con tierra vegetal	m	90,00
E.3.6.31	Zanjeo, relleno de piedras bajo media caña de Hº	m	910,00
E.3.6.40	Construcción y colocación de conductos para drenaje (caño perforado 160)	m	998,00
E.7	Obras Estabilizadoras de Taludes		
E.7.1	Trabajos previos		
E.7.1.20	Eliminación cobertura vegetal y limpieza general	m3	4032,00
E.7.2	Movimiento de suelos		
E.7.2.10	Preparación y compactación del terreno	m2	20158,00
E.7.2.20	Excavación en terreno de cualquier categoría	m3	2045,00
E.7.2.30	Relleno con suelo estabilizado	m3	43950,00
E.7.2.40	Conformacion del talud con suelo organico	m2	27140,00
E.7.3	Revestimiento de taludes		
E.7.3.70	Manto de geotextil y mulch para hidrocobertura	m2	19106,00
E.8	Obras de protección		
E.8.3	Alambrados o cercos de proteccion		
E.8.3.10	Cerco de malla romboidal	m	532,00
E.13	Obras de Cicatrización		
E.13.2	Arbolados		
E.13.2.10	Provisión y plantación árbol	u	70,00

"TODOS LOS CÓMPUTOS SON INDICATIVOS Y PODRÁN REEMPLAZARSE POR LOS CONSIDERADOS POR EL OFERENTE"