

PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS - OBRA BARRIOS HARAS TRUJUI Y SANTA BRIGIDA ETAPA I
(Crédito B.I.D 3458/OCAR)
UNIDAD SANITARIA Y SUM
CONCURSO DE PRECIOS 01/2020

Planilla de Cotización

Ítem	Descripción	U.	Cantid ad	\$ Unitari o	\$ Subíte m	\$ Ítem	% Ítem s/rubro	SubTot al	Total
PREDIO OBRAS CIVILES - GENERAL								\$ 0,00	
B.1.21	TRABAJOS PRELIMINARES					\$ 0,00			
B.1.21.10	Cerco perimetral c/ porton.	MI	460		\$ 0,00				
B.1.21.40	Replanteo de obra.	GI	1,00		\$ 0,00				
B.1.21.60	Limpieza y desmalezado del predio + plaza contigua (incluye retiro de basura, maleza y escombros)	GI	1		\$ 0,00				

Ítem	Descripción	U.	Cantid ad	\$ Unitari o	\$ Subíte m	\$ Ítem	% Ítem s/rubro	SubTot al	Total
UNIDAD SANITARIA								\$ -	
A	OBRAS ESPECIFICAS					\$ 0,00			
A.10	Conexión Domiciliaria de electricidad a red					\$ 0,00			
A.10.1.10	Prov. y coloc. de pilares de acometida	GI	1,00		\$ 0,00				
A.10.1.20	Provisión y colocación fusibles, medidor y conexión a red domiciliaria	GI	1,00		\$ 0,00				
B	OBRAS DE EQUIPAMIENTO COMUNITARIO								
B.1	Construcción UNIDAD SANITARIA								
B.1.1	ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE					\$ 0,00			
B.1.1.10	Conexión interna de agua potable	GI	1,00		\$ 0,00				
B.1.2	CLOACAL A RED					\$ 0,00			
B.1.2.10	Conexión interna cloacal a red	GI	1,00		\$ 0,00				
B.1.5	ESTRUCTURA RESISTENTE					\$ 0,00			
B.1.5.80	Losa H A	m3	12		\$ 0,00				
B.1.6	MAMPOSTERÍA					\$ 0,00			
B.1.6.12	Ladrillo hueco espesor 0,18	m2	30,0		\$ 0,00				
B.1.6.20	Ladrillo común (cargas)	m2	2		\$ 0,00				
B.1.6.40	Bloque de hormigón 19 x 19 x 39	m2	30		\$ 0,00				
B.1.7	CUBIERTA Y CIELORRASO					\$ 0,00			
B.1.7.10	Chapa cincalun acanalada ondulada C25, incluye vigas (3" x 8"), cabios (2" x 5"), cielorrasos, clavaderas, Ruberov.	m2	275		\$ 0,00				
B.1.7.60	Suspendidos de placas de roca de yeso (locales húmedos)	m2	30		\$ 0,00				
B.1.7.70	Aplicado de placas de roca de yeso	m2	270		\$ 0,00				
B.1.8	CONTRAPISOS					\$ 0,00			
B.1.8.20	Banquina bajo mesada de cocina	m2	20		\$ 0,00				
B.1.8.30	Cascote empastado reforzado sobre terreno natural h=0,18 (veredas exteriores)	m2	0		\$ 0,00				
B.1.8.40	Rampa vehicular y peatonal reforzado h= 0,15	m2	115		\$ 0,00				
B.1.8.50	Sobre losa con pendiente esp. min. 5cm. y carpeta de 2 cm.	m2	320		\$ 0,00				
B.1.10	REVOQUES Y REVESTIMIENTOS					\$ 0,00			
B.1.10.10	Revoque exterior completo material cementicio (azotado hidrófugo, grueso y fino)	m2	20		\$ 0,00				
B.1.10.30	Interior grueso y fino	m2	30		\$ 0,00				
B.1.10.40	Interior grueso bajo revestimiento	m2	30		\$ 0,00				
B.1.10.70	Cerámicos p/pared baño y office	m2	80		\$ 0,00				
B.1.10.71	Cerámicos p/pared consultorio (sector mesada) y enfermería	m2	60		\$ 0,00				
B.1.11	PISOS					\$ 0,00			
B.1.11.10	Carpeta de nivelación	m2	720		\$ 0,00				
B.1.11.30	Mosaico Granítico 40x40 interior (incluye pulido)	m2	550		\$ 0,00				
B.1.11.50	Zócalo granítico h= 0,10	ml	280		\$ 0,00				
B.1.11.70	Baldosas para veredas (exterior)	m2	170		\$ 0,00				
B.1.11.80	Rehundido de cemento alisadoh= 0,30	ml	150		\$ 0,00				
B.1.12	CARPINTERÍAS					\$ 0,00			
B.1.12.1	Prov. y coloc. de puertas placas interiores 0,95m (marco de chapa doblada y hoja revestimiento melamínico)	U	29						
B.1.12.2	Prov. y coloc. de puertas placas interiores 0,65m (marco de chapa doblada y hojas revestimiento melamínico)	U	2						
B.1.12.3	Prov. y coloc. de puertas placas interiores 1,00m (marco de chapa doblada y hojas revestimiento melamínico)	U	1						
B.1.12.4	Prov. y coloc. de puertas placas interiores 0,60m (marco de chapa doblada y hojas revestimiento melamínico)	U	2						
B.1.12.5	P9	U	1						
B.1.12.6	Prov. y coloc. de puertas placas interiores 1,15m (marco de chapa doblada y hojas revestimiento melamínico)	U	1						
B.1.12.7	Prov. y coloc. de puertas placas interiores vaiven (emergencias) P6	U	2						
B.1.12.8	Prov. y coloc. de puertas placas interiores baño disc. 1m	U	1						
B.1.12.9	Prov. y coloc. de puertas aluminio exterior doble 0,95m c/hoja P5	U	1						
B.1.12.10	Prov. y coloc. de puertas ventana de acceso exterior P1	U	1						
B.1.12.11	Prov. y coloc. de puertas aluminio exterior 0,80m	U	1						
B.1.12.12	Prov. y coloc. de puertas aluminio exterior vaiven 1m (emergencias)	U	1						
B.1.12.13	Prov. y coloc. de puertas aluminio exterior doble 1m c/hoja con rejas incorporadas (acceso)	U	1						
B.1.12.14	Prov. y coloc. Puerta de aluminio corrediza (Circulación privada)	U	2						
B.1.12.15	Prov. y coloc. de ventana de aluminio 1,40x2,00 m con rejas incorporadas pintadas V5	U	2						
B.1.12.16	Prov. y coloc. de ventana de aluminio 1,00x2,00 m con rejas incorporadas pintadas V6	U	1						
B.1.12.17	Prov. y coloc. de paño superior de abrir de aluminio con rejas 0,80m V10	ml	34						
B.1.12.18	Prov. y colocación de ventanas de aluminio con malla (Talleres) V3	U	4						
B.1.12.19	Prov. y colocación de ventanas de aluminio con malla (Talleres) V4	U	2						
B.1.12.20	Prov. y colocación de ventanas de aluminio cn malla en contrafrente 2.50m	U	10						
B.1.12.21	Prov. y coloc. de vidrios	gl	1						
B.1.12.22	Prov. y colocación de frente integral (paños de abrir-superior) frente, con rejas incorporadas y pintadas C11/C	ml	12.50						
B.1.12.23	Prov. y colocación de frente integral (paños de abrir-superior) frente, con rejas incorporadas y pintadas C14	ml	1.30						
B.1.12.24	Prov. y colocación de frente integral (paños de abrir-superior) frente, con rejas incorporadas y pintadas C15	ml	2.80						
B.1.12.25	Prov. y colocación de REJA integral PORTON R1	ml	6.00						
B.1.12.26	Prov. y colocación Ventana tipo Basculante en consultorios V8	U	21						
B.1.12.27	Prov. y colocación Ventanas corredizas en consultorio 1.90 mts V9	U	7						
B.1.12.28	Prov. y colocación Puerta Placard Corrediza de 2.20 de 2 hojas con baulera PP1	U	2						
B.1.12.29	Prov. y colocación Puerta Placard Corrediza de 2,70 de 3 hojas con baulera PP2	U	1						
B.1.12.30	Prov. y colocación Puerta Placard Corrediza de 3,07 de 4 hojas con baulera PP3	U	4						
B.1.12.31	Prov. y colocación Puerta Placard Corrediza de 1.50 de 2 hojas con baulera PP4	U	2						
B.1.12.32	Rejas con marco y hoja de tubos circulares pintadas (fijas y portón) V1/V2/V3/V4/V7	m2	60						

B.1.13	INSTALACIÓN SANITARIA					\$ 0,00		
B.1.13.10	Distribución de agua fría bajadas de tanque de reserva	U	8					
B.1.13.20	Distribución agua caliente bajadas de termotanque eléctrico	U	4					
B.1.13.30	Desagües cloacales	U	24					
B.1.13.40	Prov. y coloc. de griferías	U	25					
B.1.13.50	Prov. y coloc. de tanques de reserva	U	2					
B.1.13.51	Prov. y coloc. de tanque cisterna	U	1					
B.1.13.60	Prov. y coloc. de inodoro	U	4					
B.1.13.61	Prov. y coloc. de inodoro para discapacitados	U	1					
B.1.13.70	Prov. y coloc. de lavatorios	U	4					
B.1.13.71	Prov. y coloc. de lavatorio para discapacitados	U	1					
B.1.13.90	Prov. y coloc. de accesorios	Gl	1					
B.1.13.91	Prov. y coloc. de accesorios discapacitados	U	3					
B.1.13.100	Prov. y coloc. de bidet	U	1					
B.1.13.110	Prov. y coloc. Pileta de A°I°	U	10					
B.1.13.111	Prov. y coloc. Pileta de A°I° ENFERMERIA	U	1					
B.1.14	INSTALACIÓN ELÉCTRICA					\$ 0,00		
B.1.14.10	Provisión y colocación de bocas, cajas.	U	200		\$ 0,00			
B.1.14.20	Provisión y colocación de tablero principal / seccional	U	4		\$ 0,00			
B.1.14.30	Artefactos de iluminación y accesorios, provisión y colocación.	Gl	1,00		\$ 0,00			
B.1.14.40	Puesta a tierra	Gl	1,00		\$ 0,00			
B.1.14.50	Sistema de alarma contra incendio y robo	Gl	1,00		\$ 0,00			
B.1.16	PINTURA					\$ 0,00		
B.1.16.10	Látex interior y exterior	m2	1550		\$ 0,00			
B.1.16.40	Antióxido y Esmalte sobre rejas	m2	20		\$ 0,00			
B.1.16.50	Preservador Insecticida para maderas	m2	275		\$ 0,00			
B.1.16.51	Protector de madera interior Cetol Interior Balance sobre cielorraso de madera	m2	275		\$ 0,00			
B.1.16.60	Pintura impermeabilizante para bloques de hormigón	m2	750		\$ 0,00			
B.1.17	EQUIPAMIENTO SEDE					\$ 0,00		
B.1.17.10	Provisión y colocación mesada de granito gris mara 2,5 cm esp.c/ pileta A° I°. Sobre estructura metálica	ml	20		\$ 0,00			
B.1.17.130	Prov. y coloc. paneles de calefacción infrarrojos ecológicos	U	20		\$ 0,00			
B.1.17.140	Prov. y colocación de Ventiladores	U	15		\$ 0,00			
B.1.19	VARIOS					\$ 0,00		
B.1.19.10	Limpieza General-limpieza del terreno y de obra	Gl	1,00					
B.1.19.20	Letras identificación Unidad Sanitaria	Gl	1,00					
B.1.19.21	Placa identificación locales	Gl	1,00					
B.1.19.22	Placa de inauguración	Gl	1,00					
B.1.19.23	Señalización Salida de Emergencia	Gl	1,00					
B.1.20	CONSTRUCCIÓN EN SECO					\$ 0,00		
B.1.20.10	Tabiques de placas de roca de yeso e=10cm con estructura de acero galvanizada (montantes, soleras, aislante lana de vidrio)	m2	200		\$ 0,00			
B.1.20.20	Revestimientos de talleres con lana de vidrio (bloque de hormigón)	m2	100		\$ 0,00			
B.1.23	DESAGUES PLUVIALES					\$ 0,00		
B.1.23.10	Embudos	U	11					
B.1.23.20	Bajadas pluvial CLL	U	11					
B.1.23.30	Cubierta de Chapa inclinada libre escurrimiento	U	1					
B.1.24	INSTALACIÓN CONTRA INCENDIO					\$ 0,00		
B.1.24.10	Extintor de polvo presurizado, tipo ABC de 5 Kg de cap. con aprobación de IRAM.	U	10		\$ 0,00			
B.1.24.20	Extintor anhídrido carbónico de 3,5 Kg	U	3		\$ 0,00			
B.1.24.30	Señalización de seguridad s/ IRAM 10005.	Gl	1,00		\$ 0,00			
B.1.25	INSTALACIÓN GASES MEDICINALES					\$ 0,00		
B.1.25.10	Cañería para instalación de oxígeno	U	1					
B.1.25.20	Bocas de salida de gas	U	4					
B.1.25.30	Aparatología	U	4					
B.1.25.40	Alarma p/oxígeno	U	2					
B.1.25.50	Batería de tubos de oxígeno p/ 4 tubos	U	1					
B.1.25.60	Modulo Comando y Reducción con flexibles	U	1					
B.1.25.70	Pruebas y puesta en marcha	U	1					
H	Honorarios (Pcia. de Buenos Aires)					\$ 0,00		
H.1	Honorarios Representante Técnico	Gl	1,00					

	SUM DEPORTIVO							\$ -
A	OBRAS ESPECIFICAS							
A.10	Conexión Domiciliaria de electricidad a red					\$ 0,00		
A.10.1	Conexión eléctrica							
A.10.1.10	Prov. y coloc. de pilares de acometida	Gl	1		\$ 0,00			
A.10.1.20	Provisión y colocación fusibles, medidor y conexión a red domiciliaria	Gl	1		\$ 0,00			
B	OBRAS DE EQUIPAMIENTO COMUNITARIO							
B.1	Construcción SALÓN DE USOS MÚLTIPLES DEPORTIVO							
B.1.1	Abastecimiento de agua potable					\$ 0,00		
B.1.1.10	Conexión interna de agua potable	Gl	1		\$ 0,00			
B.1.2	Cloacal a red					\$ 0,00		
B.1.2.10	Conexión interna cloacal	U	1		\$ 0,00			
B.1.5	ESTRUCTURA RESISTENTE					\$ 0,00		
B.1.5.80	Losa H A	m3	2		\$ 0,00			
B.1.6	MAMPOSTERÍA					\$ 0,00		
B.1.6.11	Ladrillo hueco espesor 12x18x33	m2	15		\$ 0,00			
B.1.6.12	Ladrillo hueco espesor 18x18x33	m2	20		\$ 0,00			
B.1.6.20	Ladrillo común (cargas)	m2	4		\$ 0,00			
B.1.6.40	Bloque de hormigón 19x19x39	m2	25		\$ 0,00			
B.1.7	CUBIERTA Y CIELORRASO					\$ 0,00		
B.1.7.20	Chapa galvanizada con aislación y zinguería. (estructura existente)	m2	166		\$ 0,00			
B.1.7.60	Suspendidos de placas de roca de yeso	m2	90		\$ 0,00			
B.1.8	CONTRAPISOS					\$ 0,00		
B.1.8.20	Banquina bajo mesada de cocina	m2	6,4		\$ 0,00			
B.1.10	REVOQUES Y REVESTIMIENTOS					\$ 0,00		
B.1.10.10	Revoque exterior completo material cementicio (azotado hidrófugo, grueso y fino)	m2	20		\$ 0,00			
B.1.10.20	Interior hidrófugo grueso y fino	m2	30		\$ 0,00			
B.1.10.40	Interior grueso bajo revestimiento h= 2,00m	m2	15		\$ 0,00			
B.1.10.70	Cerámicos p/pared baños y cocina	m2	105		\$ 0,00			
B.1.11	PISOS					\$ 0,00		
B.1.11.10	Carpeta de nivelación	m2	455		\$ 0,00			
B.1.11.30	Mosaico Granítico 40x40 interior (incluye pulido)	m2	335		\$ 0,00			

B.1.11.60	Zócalo granítico h= 0,10	ml	195	\$ 0,00			
B.1.11.70	Baldosas para veredas (exterior)	m2	120	\$ 0,00			
B.1.11.80	Rehundido de cemento alisado h= 0,30	ml	90	\$ 0,00			
B.1.12	CARPINTERÍAS				\$ 0,00		
B.1.12.20	Prov. y coloc. de puertas placas interiores 0,8m (marco de chapa doblada y hoja revestimiento melamínico)	U	6	\$ 0,00			
B.1.12.21	Prov. y coloc. de puertas placas interiores 0,75m (marco de chapa doblada y hoja revestimiento melamínico)	U	1	\$ 0,00			
B.1.12.22	Prov. y coloc. De tabiques sanitarios con puertas	gl.	1	\$ 0,00			
B.1.12.23	Prov. y coloc. de puertas placas interiores baño disc. 0,9m	U	1	\$ 0,00			
B.1.12.40	Prov. y coloc. de puertas aluminio exterior 0,85m	U	2	\$ 0,00			
B.1.12.41	Prov. y coloc. de puertas aluminio exterior 0,95m	U	2	\$ 0,00			
B.1.12.42	Prov. y coloc. de puertas aluminio exterior vidriada doble 0,9m c/hoja	U	6	\$ 0,00			
B.1.12.70	Prov. y coloc. de ventana de aluminio 1,00x1,80 m (vidrio esmerilado)	U	2	\$ 0,00			
B.1.12.71	Prov. y coloc. de ventana de aluminio 1,00x1,75 m con rejas incorporadas pintadas	U	1	\$ 0,00			
B.1.12.72	Prov. y coloc. de ventana de aluminio 0,60x1,90 m con rejas incorporadas pintadas	U	2	\$ 0,00			
B.1.12.73	Prov. y coloc. de ventana de aluminio 0,60x1,55 m con rejas incorporadas pintadas	U	1	\$ 0,00			
B.1.12.74	Prov. y coloc. de ventana de aluminio 1,00x0,90 m	U	1	\$ 0,00			
B.1.12.75	Prov. y coloc. de paño superior de abrir de aluminio 0,80m x3,75 m	U	8	\$ 0,00			
B.1.12.90	Prov. y coloc. de vidrios	U	21				
B.1.12.100	Prov. y coloc. de herrajes	gl.	1	\$ 0,00			
B.1.13	INSTALACIÓN SANITARIA				\$ 0,00		
B.1.13.10	Distribución de agua fría bajadas de tanque de reserva	U	3				
B.1.13.20	Distribución agua caliente bajadas de temotanque eléctrico	U	2				
B.1.13.30	Desagües cloacales	U	28				
B.1.13.40	Prov. y coloc. de griferías	U	16				
B.1.13.50	Prov. y coloc. de tanques de reserva	U	2				
B.1.13.51	Prov. y coloc. de tanque cisterna	U	1				
B.1.13.60	Prov. y coloc. de inodoro	U	7				
B.1.13.61	Prov. y coloc. de inodoro para discapacitados	U	2				
B.1.13.70	Prov. y coloc. de lavatorios	U	1				
B.1.13.71	Prov. y coloc. de lavatorio para discapacitados	U	2				
B.1.13.80	Prov. y coloc. de mingitorios	U	3				
B.1.13.90	Prov. y coloc. de accesorios	Gl	1,00				
B.1.13.91	Prov. y coloc. de accesorios discapacitados	U	3				
B.1.13.100	Prov. y coloc. de duchas	U	4				
B.1.13.110	Prov. y coloc. Pileta de A°I° para mesada de baños	U	8				
B.1.14	INSTALACIÓN ELÉCTRICA				\$ 0,00		
B.1.14.10	Provisión y colocación de bocas, cajas.	Gl	1,00				
B.1.14.20	Provisión y colocación de tablero principal / seccional	U	3				
B.1.14.30	Provisión y colocación de artefactos	Gl	1,00				
B.1.14.40	Puesta a tierra	Gl	1,00				
B.1.14.50	Sistema de alarma contra incendio y robo	Gl	1,00				
B.1.16	PINTURA				\$ 0,00		
B.1.16.10	Látex exterior e interior	m2	50	\$ 0,00			
B.1.16.40	Antioxido y Esmalte sobre rejas	m2	50	\$ 0,00			
B.1.16.60	Pintura impermeabilizante para bloques de homigón	m2	280	\$ 0,00			
B.1.17	EQUIPAMIENTO SEDE				\$ 0,00		
B.1.17.10	Provisión y colocación mesada de cocina con bacha de A° I°	m2	2,1	\$ 0,00			
B.1.17.11	Provisión y colocación mesada con bacha de A° I° para baños	m2	4,3	\$ 0,00			
B.1.17.20	Provisión y colocación de mueble bajo mesada	U	1	\$ 0,00			
B.1.17.40	Provisión de sillas	U	3	\$ 0,00			
B.1.17.70	Provisión e instalación de ventiladores de techo	U	5	\$ 0,00			
B.1.17.110	Provisión de heladera	U	1	\$ 0,00			
B.1.17.111	Provisión de cocina	U	1	\$ 0,00			
B.1.17.130	Provisión de armario	U	1	\$ 0,00			
B.1.17.140	Provisión de escritorio	U	1	\$ 0,00			
B.1.18	OBRAS COMPLEMENTARIAS				\$ 0,00		
B.1.18.10	Cerco perimetral	gl	0,00				
B.1.18.20	Rejas exteriores - Rejas con marco y hoja de tubos circulares pintadas (fijas y portón)	m2	50				
B.1.18.50	Placa conmemorativa SUM	Gl	1,00				
B.1.19	VARIOS				\$ 0,00		
B.1.19.10	Limpieza general	Gl	1,00				
B.1.19.21	Placa identificación locales	Gl	1,00				
B.1.19.22	Señalización Salida de Emergencia	Gl	1,00				
B.1.20	DESAGÜES PLUVIALES				\$ 0,00		
B.1.20.10	Embudos	U	12				
B.1.20.20	Bajadas pluvial CLL	U	12				
B.1.20.30	Cubierta de Chapa inclinada libre escurrimiento	U	1				
B.1.21	INSTALACIÓN CONTRA INCENDIO				\$ 0,00		
B.1.20.1	Extintor de polvo presurizado, tipo ABC de 5 Kg de cap. con aprobación de IRAM.	U	4	\$ 0,00			
B.1.20.2	Señalización de seguridad s/ IRAM 10005.	Gl	1,00	\$ 0,00			
B.1.22	TRABAJOS PRELIMINARES				\$ 0,00		
B.1.22.10	Limpieza de terreno, limpieza de la obra	Gl	0,00	\$ 0,00			
B.1.22.20	Obrador, Acopio de materiales	Gl	0,00	\$ 0,00			
B.1.22.30	Replanteo de Obra	Gl	0,00	\$ 0,00			
C	OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO						
C.6	Plazas, Espacios Verdes y Parques				\$ 0,00		
C.6.9	Plaza seca						
C.6.9.10	Plaza Seca rectangular de 8,60m x 31,75m según indican los planos. Mejoramiento de la subrasante, construcción de la sub-base de suelo seleccionado, solado (sub-base de contrapiso de homigón pobre de 12 cm de espesor y piso de homigón armado H17, de 10 cm de espesor), juntas.	m2	12	\$ 0,00			
H	Honorarios (Pcia. de Buenos Aires)				\$ 0,00		
H.1	Honorarios Representante Técnico	Gl	1,00				