

Planilla de Cotización

Ítem	Descripción	U.	Cant.	\$ Unitario	\$ SubÍtem	\$ Ítem	% Ítem s/Rubro	\$ Rubro
A OBRAS ESPECÍFICAS								
A.1 Sistema de Abastecimiento de Agua Potable								
A.1.1	Cañerías de distribución							
A.1.1.10	Excavación de zanja en terreno de cualquier categoría	m3	323,68					
A.1.1.42	Prov. y coloc. cañerías PEAD 90 mm	m	237					
A.1.1.43	Prov. y coloc. cañerías PEAD 110 mm	m	341					
A.1.2	Válvulas							
A.1.2.12	Prov. y coloc. V.E. 90 mm, incluye construcción de cámara	U	4					
A.1.3	Hidrantes							
A.1.3.11	Prov. y coloc. hidrante 75 mm, incluye construcción de cámara	U	1					
A.2 Conexiones domiciliarias de agua a red								
A.2.1	Conexión de agua							
A.2.1.10	Ejecución de conexión domiciliar de agua	U	57					
A.3 Sistema de Desagües Cloacales								
A.3.1	Cañerías							
A.3.1.10	Excavación de zanja en terreno de cualquier categoría.	m3	338,39					
A.3.1.32	Prov. y coloc. cañerías PVC 200 mm	m	345,3					
A.3.2	Bocas de Registro							
A.3.2.20	Ejecución de boca de registro en vereda h menor 2,50 m	U	6					
A.3.3	Cámaras de limpieza							
A.3.3.20	Ejecución cámara de limpieza	U	6					
A.4 Conexiones domiciliarias de cloaca a red								
A.4.1	Conexión cloacal							
A.4.1.10	Ejecución de conexión domiciliar cloacal	U	57					
A.5 Sistema de Desagües Pluviales								
A.5.4	Desagüe pluvial por conducto							
A.5.4.10	Excavación de zanja en terreno de cualquier categoría.	m3	333					
A.5.4.20	Tapado y compactación de zanja.	m3	196					
A.5.4.31	Prov. y coloc. de caños de 500 mm	Glob.	6					
A.5.4.33	Prov. y coloc. de caños de 800 mm	m	145					
A.5.5.10	Ejecución Cámaras de Inspección	U	5					
A.5.5.21	Ejecución de sumideros Tipo 2	U	5					
A.5.5.22	Ejecución de sumideros Tipo 3	U	1					
A.6 Red Vial								
A.6.1	Tareas previas							
A.6.1.20	Preparación de terreno. Compactación de subrasante	m2	1008					
A.6.2	Calzadas							
A.6.2.40	Base granular	m2	2016					
A.6.2.80	Hormigón	m2	1832,65					
A.9 Red Eléctrica y Alumbrado Público								
A.9.1	Estructura de sostén							
A.9.1.30	Provisión y montaje de columna metálica recta	U	19					
A.9.4	Luminarias							
A.9.3.10	Provisión y colocación de luminarias LED	U	19					
A.11 Red de Gas Natural								
A.11.1	Cañerías de distribución							
A.11.1.10	Excavación de zanja en terreno de cualquier categoría	m3	225,68					
A.11.1.30	Provisión y colocación cañerías 50 mm	m	153					
A.11.1.31	Provisión y colocación cañerías 63 mm	m	92					
A.11.1.32	Provisión y colocación cañerías 90 mm	m	158					
A.13 Red Peatonal								
A.13.2	Vereda							
A.13.2.10	Ejecución de contrapiso de hormigón fratasado	m2	1367					

Esta planilla es una muestra de la adjuntada al Pliego en formato excel.
TODOS LOS COMPUTOS SON INDICATIVOS Y PODRAN REEMPLAZARSE POR LOS CONSIDERADOS POR EL OFERENTE