

FORMULARIO 2
LISTA DE CANTIDADES Y PRECIOS

FORMULARIO 2.1
PLANILLA DE COTIZACIÓN

Referencia: **Licitación Pública Nacional N° PROMEBA4-281-LPN-O-03/2020 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA - Redes de agua potable y cloaca**

A: Unidad Ejecutora Provincial Jujuy, República Argentina, [día y mes] de 20...

Ítem	Descripción	U.	Cant.	\$ Unitario	\$ Subítem	\$ Ítem	% Ítem /Rubro	\$ Rubro
A	OBRAS ESPECIFICAS							
A.1	Sistema de Abastecimiento de Agua Potable							
A.1.1	Cañerías de distribución							
A.1.1.10	Excavación de zanja en terreno de cualquier categoría	m ³	2.273,78					
A.1.1.20	Tapado y compactación de zanja	m ³	2.273,78					
A.1.1.30	Prov. y coloc. cañerías PVC 63 mm	m	2.465,45					
A.1.1.31	Prov. y coloc. cañerías PVC 75 mm	m	100,00					
A.1.1.33	Prov. y coloc. cañerías PVC 110 mm	m	600,24					
A.1.1.34	Prov. y coloc. cañerías PVC 160 mm	m	551,10					
A.1.2	Válvulas							
A.1.2.10	Prov. y coloc. V.E. 63 mm, incluye construcción de cámara	U	15,00					
A.1.2.12	Prov. y coloc. V.E. 90 mm, incluye construcción de cámara	U	1,00					
A.1.2.13	Prov. y coloc. V.E. 110 mm, incluye construcción de cámara	U	4,00					
A.1.2.14	Prov. y coloc. V.E. 160 mm, incluye construcción de cámara	U	2,00					
A.1.2.20	Prov. y coloc. V. de limpieza incluye construcción de cámara	U	6,00					
A.1.3	Hidrantes							
A.1.3.10	Prov. y coloc. hidrante 63 mm, incluye construcción de cámara	U	4,00					
A.2	Conexiones domiciliarias de agua a red							
A.2.1	Conexión de agua							
A.2.1.10	Ejecución de conexión domiciliar de agua	U	447,00					
A.2.1.20	Provisión y colocación de medidor	U	311,00					
A.3	Sistema de Desagües Cloacales							
A.3.1	Cañerías							
A.3.1.10	Excavación de zanja en terreno de cualquier categoría	m ³	1.544,79					
A.3.1.20	Tapado y compactación de zanja	m ³	1.544,79					
A.3.1.31	Prov. y coloc. cañerías PVC 160 mm	m	782,64					
A.3.1.33	Prov. y coloc. cañerías PVC 250 mm	m	985,30					

A.3.2	Bocas de Registro					
A.3.2.10	Excavación en terreno de cualquier categoría	m ³	150,91			
A.3.2.22	Ejecución de boca de registro en calzada h menor 2,50 m	U	30,00			
A.4	Conexiones domiciliarias de cloaca a red					
A.4.1	Conexión cloacal					
A.4.1.10	Ejecución de conexión domiciliar cloacal	U	425,00			
A.4.1.11	Provisión y colocación de cámara de inspección	U	289,00			

TODOS LOS CÁMPUTOS SON INDICATIVOS Y PODRÁN REEMPLAZARSE POR LOS CONSIDERADOS POR EL OFERENTE