



ADECUACI3N DEL EDIFICIO DE PROGRAMA ENVI3N MACIEL - ETAPA 1
PLANILLA DE C3MPUTO Y PRESUPUESTO

ÍTEM	DESIGNACI3N	U/M	CANT.	PRECIO	TOTAL
1	TAREAS PREVIAS				
1.1	Cartel de obra	M2	4,00		\$ -
1.2	Demolic3n mampostería de ladrillo hueco 12x18x33 en acceso	M3	17,00		\$ -
1.3	Remoci3n de pisos en locales sanitarios	M2	77,00		\$ -
1.4	Picado de revoques interiores en locales sanitarios	M2	150,00		\$ -
1.5	Remoci3n de revestimientos en locales sanitarios	M2	148,00		\$ -
1.6	Picado de cielorraso en filtraciones	Gl	1,00		\$ -
1.7	Retiro de artefactos e instalaci3n el3ctrica en locales sanitarios	Gl	1,00		\$ -
1.8	Retiro de chapas de policarbonato transparentes en carpinterías	Gl	1,00		\$ -
1.9	Retiro de puertas existentes	Un	8,00		\$ -
SUB TOTAL ITEM 1					\$ -
2	MAMPOSTERIA				
2.1	Tabique de ladrillo cerámico hueco de 12 x 18 x 35	M2	76,00		\$ -
2.2	Tabique de ladrillo cerámico hueco de 8 x 18 x 36	M2	26,00		\$ -
SUB TOTAL ITEM 2					\$ -
3	REVOQUES				
3.1	Revoque grueso y fino en interiores en locales sanitarios	M2	111,00		\$ -
SUB TOTAL ITEM 4					\$ -
4	ASLACIONES				
4.1	Azotado hidrófugo bajo revestimientos	M2	115,00		\$ -
SUB TOTAL ITEM 4					\$ -
5	REVESTIMIENTOS				
5.1	Revestimiento cerámico tipo "San Lorenzo 58x28 cm modelo Basalt Bianco" o similar en locales sanitarios. Incluye base de adherencia tipo Klaukol o similar y pastina para juntas.	M2	109,00		\$ -
5.2	Guarda cerámica en locales sanitarios. Incluye base de adherencia tipo Klaukol o similar y pastina para juntas.	M2	5,00		\$ -
SUB TOTAL ITEM 5					\$ -
6	CONTRAPISOS, CARPETAS Y SOLADOS				
6.1	Carpeta de nivelaci3n MCA 1:1/4:3	M2	75,00		\$ -
6.2	Piso cerámico tipo "San Lorenzo de 45,3 x 45,3 cm modelo Portland Gris" o similar. Incluye z3calo de 10 cm; base de adherencia tipo Klaukol o similar y pastina para juntas.	M2	70,00		\$ -
6.3	Banquina en cocina (espesor 10 cm)	M2	6,00		\$ -
SUB TOTAL ITEM 6					\$ -



ADECUACIÓN DEL EDIFICIO DE PROGRAMA ENVI3N MACIEL - ETAPA 1
PLANILLA DE C3MPUTO Y PRESUPUESTO

ÍTEM	DESIGNACIÓN	U/M	CANT.	PRECIO	TOTAL
7	CARPINTERÍAS				
	Puertas				
7.1	P01 - Provisi3n y colocaci3n de puerta placa marco en chapa N°18, de 0,70m x 2,05m, hoja de MDF con relleno tipo panal de abeja, apertura interior izquierda, en local sanitario	Un	1,00		\$ -
7.2	P02 - Provisi3n y colocaci3n de puerta placa marco en chapa N°18, de 0,70m x 2,05m, hoja de MDF con relleno tipo panal de abeja, apertura interior y derecha, en local sanitario	Un	1,00		\$ -
7.3	P03 - Provisi3n y colocaci3n de puerta placa marco en chapa N°18, de 0,90m x 2,05m, hoja de MDF con relleno tipo panal de abeja, apertura exterior y derecha, en ba3o discapacitados	Un	1,00		\$ -
7.4	P04 - Provisi3n y colocaci3n de puerta simple marco y hoja en chapa N°18, de 0,90m x 2,05m, apertura interior y derecha, en cocina	Un	1,00		\$ -
7.5	P05 - Provisi3n y colocaci3n de puerta simple marco y hoja en chapa N°18, de 0,90m x 2,05m, apertura exterior e izquierda, en local sanitario	Un	1,00		\$ -
7.6	Provisi3n y colocaci3n de divisiones y puerta para recinto de retretes	Gl	1,00		\$ -
	Policarbonatos				
7.7	Policarbonato compacto 4mm	M2	36,50		\$ -
SUB TOTAL ÍTEM 8					\$ -
8	PINTURAS				
8.1	Látex sobre muros interiores	M2	159,00		\$ -
8.2	Látex sobre cielorrasos	M2	77,00		\$ -
8.3	Esmalte sintético sobre marcos y puertas metálicas	M2	10,00		\$ -
8.4	Esmalte sintético sobre carpinterías de madera	M2	4,50		\$ -
SUB TOTAL ÍTEM 10					\$ -
9	INSTALACI3N ELÉCTRICA				
9.1	Bocas de iluminaci3n y tomacorrientes	Un	14,00		\$ -
9.2	Tablero seccional	Gl	1,00		\$ -
	Artefactos				
9.3	Provisi3n y colocaci3n termotanque de 75 lts tipo Longvie	Un	1,00		\$ -
9.4	Prov. y coloc. Artefacto de iluminaci3n tipo aplique con panel LED 30x30x3,8 cm de 24w de alta potencia tipo Interelec o similar.	Un	10,00		\$ -
SUB TOTAL ÍTEM 11					\$ -



ADECUACIÓN DEL EDIFICIO DE PROGRAMA ENVIÓN MACIEL - ETAPA 1
PLANILLA DE CÓMPUTO Y PRESUPUESTO

ÍTEM	DESIGNACIÓN	U/M	CANT.	PRECIO	TOTAL	
10	INSTALACIÓN SANITARIA					
10.1	Reacondicionamiento de la Instalación cloacal y de agua fría/caliente termofusión en locales sanitarios	Gl	1,00	\$	-	
Artefactos						
10.2	Provisión y colocación de inodoro largo blanco tipo Ferrum Andina con mochila apoyada.	Un	5,00	\$	-	
10.3	Provisión y colocación de inodoro sobreelevado en baño para personas con capacidades diferentes tipo Ferrum Línea Espacio con mochila de colgar	Un	1,00	\$	-	
10.4	Provisión y colocación de mingitorios línea Ferrum Oval. Incluye depósito de hierro galvanizado de descarga 3/4" de 4 litros	Un	2,00	\$	-	
10.5	Provisión y colocación de lavatorio bajo mesada de acero inoxidable tipo Mi Pileta ART.453E.	Un	4,00	\$	-	
10.6	Provisión y colocación de lavatorio y espejo basculante para baño de discapacitados tipo Ferrum Línea Espacio.	Un	1,00	\$	-	
10.7	Provisión y colocación de pileta de cocina bajo mesada de acero inoxidable bacha simple tipo Mi Pileta ART. 210.	Un	2,00	\$	-	
Griferías						
10.8	Provisión y colocación de grifería de mesada automática tipo FV Pressmatic.	Un	4,00	\$	-	
10.9	Provisión y colocación de grifo para mesada de cocina tipo FV Allegro 0416/15	Un	2,00	\$	-	
10.10	Válvula tipo FV Pressmatic para mingitorios	Un	2,00	\$	-	
10.11	Provisión y colocación de grifería automática para discapacitados tipo FV Pressmatic 0361.03a	Un	1,00	\$	-	
10.12	Provisión y colocación de canilla de servicio tipo FV con cierre esférico de 19 mm	Un	1,00	\$	-	
Accesorios						
10.13	Provisión y colocación de dispenser para jabón en sector de lavado tipo Thames o similar.	Un	2,00	\$	-	
10.14	Provisión y colocación de dispenser para toallas de manos en sector de lavado tipo Thames o similar.	Un	1,00	\$	-	
10.15	Provisión y colocación barral fijo tipo Ferrum Línea Espacio.	Un	1,00	\$	-	
10.16	Provisión y colocación barral rebatible con portarrollo y accionador tipo Ferrum Línea Espacio.	Un	1,00	\$	-	
10.17	Provisión y colocación de asiento-tapa de plástico reforzado blanco para inodoro largo Ferrum Andina.	Un	5,00	\$	-	
10.18	Provisión y colocación de asiento-tapa de inodoro para discapacitados Ferrum Línea Espacio con herraje de nylon blanco	Un	1,00	\$	-	
Mesadas						
10.19	Provisión y colocación de mesada de granito gris mara con trasforo para 4 bachas redondas simples en local sanitario de 0,40m (espesor 2,5cm. Incluye zocalo de 10cm y frente en baños)	MI	3,80	\$	-	
10.20	Provisión y colocación de mesada de granito gris mara con trasforo para 2 bachas simples en cocina de 0,60m (espesor 2,5cm. Incluye zocalo de 10cm)	MI	8,00	\$	-	
SUB TOTAL ÍTEM 13					\$	-
11	INSTALACIÓN GAS					
11.1	Adecuación de red de Gas en cocina	Gl	1,00	\$	-	
SUB TOTAL ÍTEM 11					\$	-



ADECUACIÓN DEL EDIFICIO DE PROGRAMA ENVIÓN MACIEL - ETAPA 1
PLANILLA DE CÓMPUTO Y PRESUPUESTO

ÍTEM	DESIGNACIÓN	U/M	CANT.	PRECIO	TOTAL
12	VARIOS				
12.1	Provisión y colocación de extractor campana tipo Spar	Un	2,00		\$ -
12.2	Provisión y colocación de espejo de 6mm	M2	3,40		\$ -
12.3	Reparación de filtraciones en losa	Gl	1,00		\$ -
12.4	Provisión de olla industrial de aluminio de 30 litros	Un	4,00		\$ -
12.5	Provisión de freezer 290 litros tipo Gafa o similar color gris plata	Un	1,00		\$ -
12.6	Provisión de heladera 282 litros tipo Gafa o similar color gris plata	Un	1,00		\$ -
12.7	Provisión de seca platos industrial	Un	1,00		\$ -
12.8	Mueble bajo mesada	MI	9,00		\$ -
12.9	Cocina industrial 6 hornallas	Un	2,00		\$ -
SUB TOTAL ÍTEM 14					\$ -
TOTAL					\$ -