

ANEXO 9

PLANILLA DE COTIZACION:

Completamiento de Av Cabo 1° Rodriguez, Infraestructura vial, red de agua potable, red peatonal, y alumbrado público.- 1º ETAPA
 UBICACIÓN: SECTOR 7 BARRIOS - ZONA NOROESTE
 CONCURSO N°2/2020 - - PROMEBA 4 -272-CP-O- MES BASE AGOSTO 2020
 PROVINCIA: LA RIOJA - CAPITAL -

Item	Descripción	U.	Cantidad	\$ Unitario	\$ Subitem	\$ Item	% Rubro	\$ Rubro
A OBRAS ESPECIFICAS								
A.1	Sistema de Abastecimiento de Agua Potable							\$ -
A.1.1	Cañerías de distribución							
A.1.1.10	Excavación de zanja en terreno de cualquier categoría y profundidad.	m3	1,145,64					
A.1.1.20	Tapado y compactación de zanja.	m3	968,58					
A.1.1.31	Prov. y coloc. cañerías PVC 75 mm clase 6 JE (con aro de goma incluido) Materiales, Piezas Especiales, Equipos y Mano de Obra	m	334,00					
A.1.1.34	Prov. y coloc. cañerías PVC 160 mm clase 6 JE (con aro de goma incluido) Materiales, Piezas Especiales, Equipos y Mano de Obra	m	980,00					
A.1.1.32	Ejecución de empalmes a red existente.	U	11,00					
A.1.2	Valvulas							
A.1.2.11	Prov. y coloc. V.E. 75 mm, incluye construcción de cámara	U	7,00					
A.1.2.11	Prov. y coloc. V.E. 160 mm, incluye construcción de cámara	U	60,00					
A.1.2.21	Provisión, acarreo y colocación de Valvula de Aire 4" incluye construcción de cámara y piezas especiales según P.E.T.	U	3,00					
A.1.2.22	Provisión, acarreo y colocación de Valvula de Alivio 6" incluye construcción de cámara y piezas especiales según P.E.T.	U	1,00					
A.1.3	Hidrantes							
A.1.3.11	Prov. y coloc. hidrante 75 mm con bocha a resorte, incluye construcción de cámara	U	2,00					
A.2	Conexiones domiciliarias de agua de red							\$ -
A.2.1	Conexión de agua							
A.2.1.10	Construcción de Conexiones domiciliarias Ø20 mm, incluye kit conexión, caja unif, etc y Mano de Obra	U	26,00					
A.3	Sistema de Desagües Cloacales							\$ -
A.3.2	Bocas de Registro							
A.3.2.22	Adecuación de bocas de registro, comprende trabajos de renovación de losa y tapa hierro, a nivel de rasante de calle.	U	21,00					
A.4	Conexiones domiciliarias de cloaca a red							\$ -
A.4.1	Conexión cloacal							
A.4.1.10	Ejecución de conexión domiciliar cloacal	U	5,00					
A.5	Sistema de Desagües Pluviales							\$ -
A.5.1	Cordón cuneta							
A.5.1.10	Ejecución de cordón cuneta de hormigón de 0,75 m (Secc.= 0,132 m2)	m	1.580,00					
A.5.1.11	Ejecución de cordón cuneta Tipo Serrano de hormigón de 0,75 m h25cm(Secc.= 0,128 m2)	m	50,00					
A.5.1.12	Ejecución de cordón cantero central	m	836,00					
A.5.2	Badén							
A.5.2.10	Ejecución de Badén de hormigón	m2	90,00					
A.5.2.11	Ejecución de Timpanos de hormigón en bocacalle.	m2	204,00					
A.5.3	Alcantarillas							
A.5.3.10	Limpieza y reparación de alcantarillas y cañerías	U	3,00					
A.6	Red Vial							\$ -
A.6.1	Tareas previas							
A.6.1.10	Apertura de calles	m2	12.480,00					
A.6.1.12	Terraplén con compactación especial.	m3	12,00					
A.6.1.20	Preparación de terreno. Compactación de subrasante	m2	12.480,00					
A.6.2	Calzadas							
A.6.2.40	Base granular de 0,20 m de espesor.	m2	10.752,50					
A.6.2.70	Concreto asfáltico (incluye riego de imprimación) de 0,03 m de espesor.	m2	10.752,50					
A.6.2.80	Hormigón de espesor 0,20 m	m2	87,50					
A.9	Red Eléctrica y Alumbrado Público							\$ -
A.9.2	Conductores							
A.9.2.31	Provisión y colocación de cañería para conductores electricos de PP 2"	ml	2.100,00					

Monto Total de Obra

El Monto del presente presupuesto asciende a la suma de :

TODOS LOS COMPUTOS SON INDICATIVOS Y PODRAN REEMPLAZARSE POR LOS CONSIDERADOS POR EL OFERENTE.