

FORMULARIO 2
LISTA DE CANTIDADES Y PRECIOS

FORMULARIO 2.1
PLANILLA DE COTIZACIÓN

Referencia: Licitación Pública Nacional N° 10/21 SEPA: PROMEBA4-302-LPN-O-PAVIMENTO, VEREDAS, ESPACIOS PUBLICOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, BARRIOS MATADEROS Y OTROS, NAVARRO

A: Unidad Ejecutora Municipal de Navarro, República Argentina, 02 de abril de 2021

Planilla de Cotización

Ítem	Descripción	U.	Cant.	\$ Unitario	\$ Subítem	\$ Ítem	% Ítem s/Rubro	\$ Rubro
A OBRAS ESPECIFICAS								
A.1	Sistema de Desagües Pluviales							\$ -
A.1.1	Cordón cuneta							
A.1.1.10	Ejecución de cordón cuneta de hormigón	m	1120					
A.2	Red Vial							\$ -
A.2.1	Tareas previas							
A.2.1.10	Apertura de caja	m3	5788					
A.2.1.20	Preparación de terreno. Compactación de subrasante	m3	5788					
A.2.2	Calzadas							
A.2.2.10	Sub base suelo seleccionado e:0,30m	m3	1804,2					
A.2.2.20	Suelo cemento	m3	727					
A.2.2.30	Concreto asfáltico (incluye riego de imprimación)	tn	1200					
A.2.2.40	Hormigón H8	m3	721,68					
A.2.2.50	Hormigón H30	m3	902,1					
A.3	Red Eléctrica y Alumbrado Público							\$ -
A.3.1	Estructura de sostén							
A.3.1.10	Provisión y montaje de columna metálica curva simple 9m	U	31					
A.3.1.20	Provisión y montaje de columna metálica curva doble 9m	U	38					
A.3.2	Conductores							
A.3.2.10	Provisión y colocación de cables subterráneos 4x16mm	m	2000					
A.3.2.20	Provisión y colocación de cables tipo taller 2x1,5mm	m	950					
A.3.3	Tablero de Alumbrado Público							
A.3.3.10	Tablero de Alumbrado Público	U	69					
A.3.4	Luminarias							
A.3.4.10	Provisión y colocación de luminarias LED 100W	U	237					
A.4	Red Peatonal							\$ -
A.4.1	Tratamiento base							
A.4.1.10	Preparación de terreno. Compactación de subrasante	m2	8190					
A.4.2	Vereda							
A.4.2.10	Ejecución de contrapiso de hormigón peinado	m2	8190					
A.4.2.20	Juntas de dilatación	m	1638					
A.4.2.30	Rampas para discapacitados	U	46					
B OBRAS DE EQUIPAMIENTO COMUNITARIO								
B.1	Refacción Baños Prado Español							\$ -

B.1.1	Demoliciones						
B.1.1.10	Demolicion de pisos	m2	28,3				
B.1.1.20	Retiro de carpinterias existentes	gl	1				
B.1.2	Cubierta y cielorraso						
B.1.2.10	Cielorraso suspendido de PVC	m2	28,3				
B.1.3	Contrapiso						
B.1.3.10	Contrapiso H de cascotes	m2	28,3				
B.1.4	Capa aisladora						
B.1.4.10	Capa aisladora horizontal s/contrapiso	m2	28,3				
B.1.5	Revoques y revestimientos						
B.1.5.10	Grueso bajo revestimiento	m2	120				
B.1.5.20	Cerámica esmaltada	m2	120				
B.1.6	Pisos						
B.1.6.10	Carpeta de nivelación	m2	28,3				
B.1.6.20	Piso de cerámicos	m2	28,3				
B.1.6.30	Zócalo cerámico	m	57				
B.1.7	Carpintería						
B.1.7.10	Prov. y coloc. de puerta de aluminio blanco	U	4				
B.1.7.20	Prov. y coloc. de ventana de aluminio blanco	U	3				
B.1.7.30	Prov. y coloc. de puerta para box de inodoro aluminio blanco	U	3				
B.1.8	Instalación sanitaria						
B.1.8.10	Distribución de agua fría	gl	1				
B.1.8.20	Desagües cloacales	gl	1				
B.1.8.30	Prov. y coloc. de griferías	U	3				
B.1.8.40	Prov. y coloc. de inodoro	U	4				
B.1.8.50	Prov. y coloc. de lavatorio	U	3				
B.1.8.60	Prov. y coloc. de mingitorio	U	1				
B.1.8.70	Prov. y coloc. de accesorios	Gl	1				
B.1.9	Instalación eléctrica						
B.1.9.10	Provisión y colocación de bocas	U	6				
B.1.9.20	Provisión y colocación de tablero principal / seccional	U	1				
B.1.9.30	Provisión y colocación de artefactos	U	6				
B.1.10	Pintura						
B.1.10.10	Látex exterior	m2	415				
B.1.10.20	Látex interior	m2	100				
B.1.10.30	Esmalte sobre rejas perimetrales	m2	426				
B.1.11	Obras complementarias						
B.1.11.10	Portones exteriores	U	3				
B.1.12	Varios						
B.1.12.10	Limpieza general	Gl	1				
C	OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO						
C.1	Refugios						\$ -
C.1.1	Estands para artesanos						
C.1.1.10	Ejecución de refugios para puestos de artesanos	U	6				
C.2	Parquización, Arbolado y Coberturas Verdes de Vía Pública						\$ -
C.2.1	Arbolado Público						
C.2.1.10	Provisión y plantación árbol con tutor (Acacia Visco)	U	735				
C.2.1.20	Provisión y plantación árbol con tutor (Pata de vaca)	U	400				
C.2.1.30	Provisión y plantación árbol con tutor (Jacaranda)	U	1220				
C.3	Plazas, Espacios Verdes y Parques PRADO ESPAÑOL						\$ -
C.3.1	Coberturas verdes						
C.3.1.10	Preparación del suelo	m2	3680				
C.3.1.20	Implantación o sembrado de césped	m2	3680				
C.3.2	Vereda						
C.3.2.10	Demolicion de vereda existente	m2	850				
C.3.2.20	Tareas preliminares - movimiento de suelo	m3	150				

C.3.2.30	Ejecución de contrapiso de hormigón peinado	m2	980				
C.3.2.40	Ejecución de contrapiso de hormigón	m2	1480				
C.3.2.50	Provisión y colocación de baldosas	m2	1480				
C.3.2.60	Rampas para discapacitados	U	2				
C.3.3	Bancos						
C.3.3.10	Bancos de plaza	U	15				
C.3.3.20	Mesas y asientos de H°A°	U	12				
C.3.4.30	Bicicleteros	U	5				
C.3.4.40	Cestos de basura	U	10				
C.3.4	Alumbrado plaza						
C.3.4.10	Provisión y montaje de farolas completas	U	21				
C.3.4.20	Provisión y montaje de columnas metálicas	U	21				
C.3.4.30	Provisión y colocación de cables subterráneos	m	400				
C.3.4.40	Tablero de Alumbrado Público	U	21				
C.3.5	Juegos para plaza						
C.3.5.10	Provisión y colocación de tobogan	U	1				
C.3.5.20	Provisión y colocación de columpio	U	1				
C.3.5.30	Provisión y colocación de trepador	U	1				
C.3.5.40	Provisión y colocación de calesita	U	1				
C.3.5.50	Provisión y colocación de timon	U	1				
C.3.5.60	Provisión y colocación de estiramiento	U	1				
C.3.5.70	Provisión y colocación de flotador	U	1				
C.3.5.80	Provisión y colocación de pectorales	U	1				
C.4	Plazas, Espacios Verdes y Parques PLAZA BARRIO MATADERO						\$ -
C.4.1	Bancos						
C.4.1.10	Bancos de plaza	U	3				
C.4.1.20	Bicicleteros	U	2				
C.4.1.30	Cestos de basura	U	4				
C.4.2	Alumbrado plaza						
C.4.2.10	Provisión y montaje de farolas completas	U	15				
C.4.2.20	Provisión y montaje de columnas metálicas	U	15				
C.4.2.30	Provisión y colocación de cables subterráneos	m	285				
C.4.2.40	Tablero de Alumbrado Público	U	15				

Esta planilla es una muestra de la adjuntada al Pliego en formato excel.

TODOS LOS CÁLCULOS SON INDICATIVOS Y PODRÁN REEMPLAZARSE POR LOS CONSIDERADOS POR EL OFERENTE.