

FORMULARIO 2
LISTA DE CANTIDADES Y PRECIOS

FORMULARIO 2.1
PLANILLA DE COTIZACIÓN

Referencia: Licitación Pública Nacional N° 84/2021 INFRAESTRUCTURA PÚBLICA PARA 119 VIVIENDAS EN VILLA AZUL, 1º ETAPA. SEPA: PROMEBA4-323-LPN-O-

A: Unidad Ejecutora Municipal de Avellaneda, República Argentina, dede 20...

Ítem	Descripción	U.	Cant.	\$ Unitario	\$ Subítem	\$ ítem	% ítem s/Rubro	\$ Rubro
A OBRAS ESPECIFICAS								
A.1 Sistema de Abastecimiento de Agua Potable								
A.1.1	Cañerías de distribución							
A.1.1.10	Excavación de zanja en terreno de cualquier categoría	m3	323,68					
A.1.1.42	Prov. y coloc. cañerías PEAD 90 mm	m	237					
A.1.1.43	Prov. y coloc. cañerías PEAD 110 mm	m	341					
A.1.2	Válvulas							
A.1.2.12	Prov. y coloc. V.E. 90 mm, incluye construcción de cámara	U	4					
A.1.3	Hidrantes							
A.1.3.11	Prov. y coloc. hidrante 75 mm, incluye construcción de cámara	U	1					
A.2 Conexiones domiciliarias de agua a red								
A.2.1	Conexión de agua							
A.2.1.10	Ejecución de conexión domiciliaria de agua	U	57					
A.3 Sistema de Desagües Cloacales								
A.3.1	Cañerías							
A.3.1.10	Excavación de zanja en terreno de cualquier categoría.	m3	338,39					
A.3.1.32	Prov. y coloc. cañerías PVC 200 mm	m	345,3					
A.3.2	Bocas de Registro							
A.3.2.20	Ejecución de boca de registro en vereda h menor 2,50 m	U	6					
A.3.3	Cámaras de limpieza							
A.3.3.20	Ejecución cámara de limpieza	U	6					
A.4 Conexiones domiciliarias de cloaca a red								
A.4.1	Conexión cloacal							
A.4.1.10	Ejecución de conexión domiciliaria cloacal	U	57					
A.5 Sistema de Desagües Pluviales								
A.5.4	Desagüe pluvial por conducto							
A.5.4.10	Excavación de zanja en terreno de cualquier categoría.	m3	333					
A.5.4.20	Tapado y compactación de zanja.	m3	196					
A.5.4.31	Prov. y coloc. de caños de 500 mm	Glob	6					
A.5.4.33	Prov. y coloc. de caños de 800 mm	m	145					
A.5.5.10	Ejecución Cámaras de Inspección	U	5					
A.5.5.21	Ejecución de sumideros Tipo 2	U	5					
A.5.5.22	Ejecución de sumideros Tipo 3	U	1					
A.6 Red Vial								
A.6.1	Tareas previas							
A.6.1.20	Preparación de terreno. Compactación de subrasante	m2	1008					
A.6.2	Calzadas							
A.6.2.40	Base granular	m2	2016					
A.6.2.80	Hormigón	m2	1832,65					
A.9 Red Eléctrica y Alumbrado Público								
A.9.1	Estructura de sostén							
A.9.1.30	Provisión y montaje de columna metálica recta	U	19					

A.9.2	Conductores						
A.9.2.30	Provisión y colocación de cables subterráneos	m	603,14				
A.9.4	Luminarias						
A.9.3.10	Provisión y colocación de luminarias LED	U	19				
A.11	Red de Gas Natural						
A.11.1	Cañerías de distribución						
A.11.1.10	Excavación de zanja en terreno de cualquier categoría	m3	225,68				
A.11.1.30	Provisión y colocación cañerías 50 mm	m	153				
A.11.1.31	Provisión y colocación cañerías 63 mm	m	92				
A.11.1.32	Provisión y colocación cañerías 90 mm	m	158				
A.13	Red Peatonal						
A.13.2	Vereda						
A.13.2.10	Ejecución de contrapiso de hormigón fratasado	m2	1367				
G	HONORARIOS						
H.1	Honorarios						
H.1.1.	Honorarios Profesionales	gl	1				
TOTAL	TOTAL DE RUBROS						

Esta planilla es una muestra de la adjuntada al Pliego en formato excel.
LOS CÁMPUTOS OFICIALES NO PODRÁN MODIFICARSE POR EL OFERENTE