

FORMULARIO 2 LISTA DE CANTIDADES Y PRECIOS

FORMULARIO 2.1 PLANILLA DE COTIZACIÓN

Referencia: **Licitación Pública Nacional: "COMPLETAMIENTO AVDA. CABO 1° RODRÍGUEZ, INFRAESTRUCTURA VIAL, RED DE AGUA POTABLE, RED PEATONAL Y ALUMBRADO PÚBLICO (1° ETAPA) SECTOR 7 BARRIOS – ZONA NOROESTE – CIUDAD DE LA RIOJA – PROMEBA4-321-LPN-O-01/21"**.

A: Unidad Ejecutora Provincial del Programa de Mejoramiento de Barrios, La Rioja, República Argentina,[día y mes] de 2021.

PLANILLA DE COTIZACION

OBRAS: COMPLETAMIENTO DE AVDA. CABO 1° RODRIGUEZ, INFRAESTRUCTURA VIAL, RED DE AGUA POTABLE, RED PEATONAL Y ALUMBRADO PÚBLICO (1° ETAPA)
 UBICACIÓN: SECTOR 7 BARRIOS - ZONA NOROESTE
 PROVINCIA: LA RIOJA - CAPITAL -
 LICITACION PUBLICA: N° 1/2021

MES BASE: ENERO 2021

Item	Descripción	U.	Cantidad	\$ Unitario	\$ Subitem	\$ Item	% Rubro	\$ Rubro
A	OBRAS ESPECIFICAS							
A.1	Sistema de Abastecimiento de Agua Potable						%	\$
A.1.1	Cañerías de distribución					\$		
A.1.1.10	Excavación de zanja en terreno de cualquier categoría y profundidad.	m3	1.145,64	\$	\$		%	
A.1.1.20	Tapado y compactación de zanja.	m3	968,58	\$	\$		%	
A.1.1.31	Prov. y coloc. cañerías PVC 75 mm clase 6 JE (con aro de goma incluido) Materiales, Piezas Especiales, Equipos y Mano de Obra	m	334,00	\$	\$		%	
A.1.1.32	Ejecución de empalmes a red existente.	U	11,00	\$	\$		%	
A.1.1.34	Prov. y coloc. cañerías PVC 160 mm clase 6 JE (con aro de goma incluido) Materiales, Piezas Especiales, Equipos y Mano de Obra	m	980,00	\$	\$		%	
A.1.2	Valvulas					\$		
A.1.2.11	Prov. y coloc. V.E. 75 mm, incluye construcción de cámara	U	7,00	\$	\$		%	
A.1.2.14	Prov. y coloc. V.E. 160 mm, incluye construcción de cámara	U	3,00	\$	\$		%	
A.1.2.21	Provision, acarreo y colocación de Valvula de Aire 4" incluye construcción de camara y piezas espe	U	3,00	\$	\$		%	
A.1.2.22	Provision, acarreo y colocación de Valvula de Alivio 6" incluye construcción de camara y piezas esp	U	1,00	\$	\$		%	
A.1.3	Hidrantes					\$		
A.1.3.11	Prov. y coloc. hidrante 75 mm con bocha a resorte, incluye construcción de cámara	U	2,00	\$	\$		%	
A.2	Conexiones domiciliarias de agua de red					\$	%	\$
A.2.1	Conexión de agua					\$		
A.2.1.10	Construcción de Conexiones domiciliarias Ø20 mm, incluye kit conexión, caja unif, etc y Mano de Obra	U	26,00	\$	\$		%	
A.3	Sistema de Desagües Cloacales					\$	%	\$
A.3.2	Bocas de Registro					\$		
A.3.2.22	Adecuación de bocas de registro, comprende trabajos de renovación de losa y tapa hierro, a nivel de rasante de calle.	U	21,00	\$	\$		%	
A.4	Conexiones domiciliarias de cloaca a red					\$	%	\$
A.4.1	Conexión cloacal					\$		
A.4.1.10	Ejecución de conexión domiciliar cloacal	U	5,00	\$	\$		%	
A.5	Sistema de Desagües Pluviales					\$	%	\$
A.5.1	Cordón cuneta					\$		
A.5.1.10	Ejecución de cordón cuneta de hormigón de 0,75 m (Secc.= 0,132 m2)	m	2.038,00	\$	\$		%	
A.5.1.11	Ejecución de cordón cuneta Tipo Serrano de hormigón de 0,75 m h25cm(Secc.= 0,128 m2)	m	50,00	\$	\$		%	
A.5.1.12	Ejecución de cordón cantero central	m	850,00	\$	\$		%	
A.5.2	Badén					\$		
A.5.2.10	Ejecución de Badén de hormigón	m2	90,00	\$	\$		%	
A.5.2.11	Ejecución de Timpanos de hormigón en bocacalle.	m2	204,00	\$	\$		%	
A.5.3	Alcantarillas					\$		
A.5.3.10	Limpieza y reparación de alcantarillas y cañerías	U	3,00	\$	\$		%	
A.6	Red Vial					\$	%	\$
A.6.1	Tareas previas					\$		
A.6.1.10	Apertura de calles	m2	12.480,00	\$	\$		%	
A.6.1.12	Terraplén con compactación especial.	m3	12,00	\$	\$		%	
A.6.1.20	Preparación de terreno. Compactación de subrasante	m2	12.480,00	\$	\$		%	
A.6.2	Calzadas					\$		
A.6.2.40	Base granular de 0,20 m de espesor.	m2	10.752,50	\$	\$		%	
A.6.2.70	Concreto asfáltico (incluye riego de imprimación) de 0,03 m de espesor.	m2	10.752,50	\$	\$		%	
A.6.2.80	Hormigón de espesor 0,20 m	m2	87,50	\$	\$		%	
A.9	Red Eléctrica y Alumbrado Público					\$	%	\$
A.9.2.34	Provision y colocación de cañería para conductores eléctricos de PP 2"	m	1.000,00	\$	\$		%	
E.8	Obras de Protección					\$	%	\$
E.8.1	Defensas Viales					\$		
E.8.1.20	Defensas de H"A"	m3	14,00	\$	\$		%	
							%	\$