

FORMULARIO 2  
LISTA DE CANTIDADES Y PRECIOS

FORMULARIO 2.1  
PLANILLA DE COTIZACIÓN

Referencia: LPN Nº 20/2021 SEPA: PROMEBA 4-322-LPN-O- INFRAESTRUCTURA DE RED ELECTRICA, ALUMBRADO PUBLICO Y COMPLETAMIENTO VIAL – Bº LA CATOLICA SECTOR 1, 2 y 3 – SANTIAGO DEL ESTERO.-

A: Unidad Ejecutora Provincial de Santiago del Estero, República Argentina, ..... días del mes de ..... de 20...

Item	Descripción	U.	Cant.	\$ Unitario	\$ Subítem	\$ ítem	% ítem s/Rubro	\$ Rubro	% Rubro
<b>A OBRAS ESPECIFICAS</b>									
<b>A.6</b>	<b>Red Vial</b>							\$ -	
A.6.1	Tareas previas					\$ -			
A.6.1.10	Escarificado Y Retiro de Base Granular Existente con Transporte del material Sobrante ,fuera de la zona de Obra	m3	1308						
A.6.1.20	Preparación de terreno. Compactación de subrasante	m2	8720						
<b>A.6.2</b>	<b>Calzadas</b>					\$ -			
A.6.2.80	Pavimento de Hormigón - esp.15cm	m2	8720						
<b>A.7</b>	<b>Red Primaria de Media Tensión</b>							\$ -	
<b>A.7.1</b>	<b>Estructura de sostén</b>					\$ -			
A.7.1.10	Prov. y montaje de columna de H A 13,5/400/3	U	4,00						
A.7.1.20	Prov. y montaje de columna de H A 13,5/800/3	U	1,00						
A.7.1.30	Prov. y montaje de columna de H A 12/800/3	U	12,00						
A.7.1.40	Prov. y montaje de columna de H A 12/600/3	U	1,00						
A.7.1.50	Prov. y montaje de columna de H A 12/500/3	U	11,00						
A.7.1.60	Prov. y montaje de columna de H A 12/400/3	U	55,00						
<b>A.7.2</b>	<b>Conductores</b>					\$ -			
A.7.2.10	Prov. y coloc. de cables de aluminio desnudo de 50 mm2	m	4700,00						
A.7.2.20	Prov. y coloc. de cables de aluminio desnudo de 120 mm2	m	7900,00						
<b>A.8</b>	<b>Subestación Transformadora</b>							\$ -	
<b>A.8.1</b>	<b>Estructura de sostén y montaje de accesorios</b>					\$ -			
A.8.1.10	Estructura de sostén y accesorios	U	11,00						
<b>A.8.2</b>	<b>Transformador</b>					\$ -			
A.8.2.10	Provisión y montaje de transformador Bifásico 13,2/0,231KV 75KVA	U	11,00						
<b>A.9</b>	<b>Red Eléctrica y Alumbrado Público</b>							\$ -	
<b>A.9.1</b>	<b>Estructura de sostén</b>					\$ -			
A.9.1.10	Provisión y montaje de columna de H A 8/500/3	U	163,00						
A.9.1.20	Provisión y montaje de madera 9 rts	U	312,00						
<b>A.9.2</b>	<b>Conductores</b>					\$ -			
A.9.2.10	Provisión y colocación de cables de aluminio preensamblado 3x95/50	m	10524,00						
A.9.2.20	Provisión y colocación de cables de aluminio preensamblado 3x50/50	m	1548,00						
A.9.2.30	Provisión y colocación de cables antihurto 6+6	m	12000,00						
A.9.2.40	Provisión y colocación de cables de aluminio preensamblado 2x25 (AP)	m	12518,00						
<b>A.9.3</b>	<b>Tablero de Alumbrado Público</b>					\$ -			
A.9.3.10	Tablero de Alumbrado Público	U	13,00						
A.9.3.20	Gabinete de medición y accesorios	U	13,00						
<b>A.9.4</b>	<b>Luminarias</b>					\$ -			
A.9.4.20	Provisión y colocación de luminarias LED 60w	U	400,00						
<b>A.10</b>	<b>Conexión Domiciliaria de electricidad a red</b>							\$ -	
<b>A.10.1</b>	<b>Conexión eléctrica</b>					\$ -			
A.10.1.10	Prov. y coloc. de pilares premold. completos p/ acometida monofásicos	U	800,00						
A.10.1.20	Provisión y colocac. de, morcetos, cajas, concentrico, interruptores y conexión a red domiciliaria	U	800,00						
A.10.1.21	Retiro de Línea Existente, Traslado y Normalizac. De Usuarios	U	1,00						
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA</b>								<b>\$ -</b>	
<b>SON PESOS:</b>									

“TODOS LOS CÁLCULOS SON INDICATIVOS Y PODRÁN REEMPLAZARSE POR LOS CONSIDERADOS POR EL OFERENTE”.