

FORMULARIO 2
LISTA DE CANTIDADES Y PRECIOS

FORMULARIO 2.1
PLANILLA DE COTIZACIÓN^[1]

Referencia: **Promeba 4 -325- LPN No: 1 - SEPA Conducto pluvial Cooperativa 258**

A: Unidad Ejecutora Municipal de San Carlos de Bariloche, República Argentina, [día y mes] de 2021.

Planilla de Cotización						
	Descripcion	unidad	cantidad	Precio unitario	Precio total	Subtotal item
A OBRAS ESPECÍFICAS						
A.5 SISTEMA DE DESAGÜES PLUVIALES						
A.5.1 CORDÓN CUNETA						
A.5.1.14	Ejecución de cordón cuneta especial de hormigón de 50 cm, incluye preparación subrasante	ml	578,00			
A.5.1.10	Ejecución de cordón cuneta especial de hormigón de 75 cm, incluye preparación subrasante	ml	345,00			
A.5.1.15	Ejecución de cordón cuneta especial de hormigón de 100 cm, incluye preparación subrasante	ml	154,00			
A.5.2 BADEN						
A.5.2.10	Ejecución de badén de hormigón, incluye preparación subrasante	m ²	465,00			
A.5.3 ALCANTARILLAS						
A.5.3.10	Excavación en cualquier tipo de terreno y a cualquier profundidad, incluso depresión de napa si la hubiera para tubos de desagües pluviales, incluso ejecución de cama de asiento, tapado compactación sin reposición de enripiado	m ³	77,00			
A.5.3.30	Provisión y colocación de caños PVC de 400 mm	ml	16,20			
A.5.3.32	Provisión y colocación de caños PVC de 630 mm	ml	16,30			
A.5.3.60	Ejecución embocadura de Hº Aº a conducto de Hº Aº 2 x 2	U	1,00			
A.5.4 DESAGÜE PLUVIAL POR CONDUCTO						
A.5.4.10	Excavación en cualquier tipo de terreno y a cualquier profundidad, incluso depresión de napa si la hubiera para tubos de desagües pluviales, incluso ejecución de cama de asiento, tapado compactación sin reposición de enripiado	m ³	7209,00			
A.5.4.42	Ejecución de conducto de Hº Aº 2 x 2	ml	465,00			
A.5.5 CÁMARAS DE INSPECCIÓN Y SUMIDEROS						
A.5.5.10	Ejecución Cámaras de inspección	U	8,00			
A.5.5.20	Ejecución de sumideros Tipo 1	U	5,00			
A.6 RED VIAL						
A.6.1 TAREAS PREVIAS						
A.6.1.1	Remoción y reposición de otros servicios públicos (agua, gas y cloacas) por modificación de niveles de rasante o interferencia con pluviales	Gl	1,00			
A.6.2 CALZADAS						
A.6.2.50	Enripiado de calles según especificaciones	m ²	5204,00			
E OBRAS DE MITIGACIÓN						
E.10 RELLENOS, NIVELACIONES Y TERRAPLENES						
E.10.2 CEGADO CANALES Y ZANJAS EXISTENTES						
E.10.2.1	Canal existente: Relleno y compactado en capas con suelo controlado	U	1,00			
F OBRAS ESPECIALES						
F.5.1 PROYECTOS EJECUTIVOS						
F.5.1.10	Proyecto Ejecutivo con arancel Consejo Ingeniería	U	1,00			
TOTAL GENERAL						

NOTA : "TODOS LOS CÓMPUTOS SON INDICATIVOS Y PODRÁN REEMPLAZARSE POR LOS CONSIDERADOS POR EL OFERENTE".