

FORMULARIO 2 LISTA DE CANTIDADES Y PRECIOS

FORMULARIO 2.1 PLANILLA DE COTIZACIÓN^[1]

Referencia: **PROMEBA4-331-LPN-O-3 SEPA Pluvial Cruce Herman-Isla de Tigre**

A: Unidad Ejecutora Municipal de San Carlos de Bariloche, República Argentina, [día y mes] de 2021.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
A OBRAS ESPECÍFICAS					
A.5 SISTEMA DE DESAGÜES PLUVIALES					
RED DE DESAGÜE PLUVIAL - CRUCE HERMAN					
A.5.3 ALCANTARILLAS					
A.5.3.10	Excavación en cualquier tipo de terreno y a cualquier profundidad, incluso depresión de napa si la hubiera para tubos de desagües pluviales, incluso ejecución de cama de asiento, tapado compactación sin reposición de enripiado	m ³	8,00		
A.5.3.30	Provisión y colocación de caños PVC de 400 mm , incluye losetas de protección	ml	5,00		
A.5.3.60	Ejecucion de Embocadura de Acceso por conducto de 800 mm	U	1,00		
A.5.4 DESAGÜE PLUVIAL POR CONDUCTO					
A.5.4.10	Excavación en cualquier tipo de terreno y a cualquier profundidad, incluso depresión de napa si la hubiera para tubos de desagües pluviales, incluso ejecución de cama de asiento, tapado compactación sin reposición de enripiado	m ³	3300,00		
A.5.4.42	Ejecución de conducto de Hº Aº 2x2m	m	255,00		
A.5.5 CÁMARAS DE INSPECCIÓN Y SUMIDEROS					
A.5.5.10	Ejecución Cámaras de inspección	U	4,00		
A.5.5.20	Ejecución de sumideros Tipo 1	U	1,00		
RED DE DESAGÜE PLUVIAL - ISLA DE TIGRE					
A.5.1 CORDÓN CUNETTA					
A.5.1.14	Ejecución de cordón cuneta especial de hormigón de 50 cm, incluye preparación subrasante	ml	460,00		
A.5.2 BADEN					
A.5.2.10	Ejecución de badén de hormigón, incluye preparación subrasante	m2	94,00		
A.5.3 ALCANTARILLAS					
A.5.3.10	Excavación en cualquier tipo de terreno y a cualquier profundidad, incluso depresión de napa si la hubiera para tubos de desagües pluviales, incluso ejecución de cama de asiento, tapado compactación sin reposición de enripiado	m3	1.595,00		
A.5.3.30	Provisión y colocación de caños PVC de 400 mm	ml	18,00		
A.5.3.31	Provisión y colocación de caños de 500 mm PVC	ml	9,00		
A.5.3.33	Provisión y colocación de caños de 800 mm PEAD	ml	278,00		
A.5.3.80	Ejecucion de Boca de descarga de Hº Aº	U	1,00		
A.5.4 DESAGÜE PLUVIAL POR CONDUCTO					
A.5.4.10	Excavación en cualquier tipo de terreno y a cualquier profundidad, incluso depresión de napa si la hubiera para tubos de desagües pluviales, incluso ejecución de cama de asiento, tapado compactación sin reposición de enripiado	m3	340,00		
A.5.4.41	Ejecución de conducto de Hº Aº 1x1 con saltos	ml (Proy Horiz)	21,00		
A.5.5 CÁMARAS DE INSPECCIÓN Y SUMIDEROS					
A.5.5.10	Ejecución Cámaras de inspección	U	4,00		
A.5.5.21	Ejecución de sumideros Tipo 2	U	3,00		
A.5.8 REVESTIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE CANALES					
B.5.8.60	Ejecución de canal trapezoidal de Hº - Solera 0.60m	ml (Proy Horiz)	28,00		

NOTA : "TODOS LOS CÓMPUTOS SON INDICATIVOS Y PODRÁN REEMPLAZARSE POR LOS CONSIDERADOS POR EL OFERENTE".

A.6 RED VIAL						
RED DE DESAGÜE PLUVIAL - CRUCE HERMAN						
A.6.1 TAREAS PREVIAS						
A.6.1.1	Remoción y reposición de otros servicios públicos (agua) por modificación de niveles de rasante o interferencia con pluviales. Incluye caño PEAD en la longitud necesaria, caño camisa o protección de hormigón según corresponda	gl	2,00			
A.6.1.2	Remoción y reposición de otros servicios públicos (Gas) por modificación de niveles de rasante o interferencia con pluviales. Incluye caño PEAD o acero en la longitud necesaria, caño camisa o protección de hormigón según corresponda	gl	3,00			
A.6.1.3	Remoción y reposición de otros servicios públicos (cloacas) por modificación de niveles de rasante o interferencia con pluviales. Incluye caño camisa de acero o ejecución de sifón	gl	1,00			
A.6.1.30	Rotura y retiro de pavimento flexible para cruce de Av. Hermann	m2	63,00			
A.6.2 CALZADAS						
A.6.2.40	Ejecución y perfilado de subbase y Reposición de enripiado	m2	1400,00			
A.6.2.80	Ejecución pavimento de Hº 5º tipo H-30 espesor 18cm sobre cruce de Av. Herman, incluye subbase de material seleccionado	m3	63,00			
A.6.2.110	Ejecución y mantenimiento de desvios enripiados incluida cartelería y balizamiento eléctrico	Gl	1,00			
RED DE DESAGÜE PLUVIAL - ISLA DE TIGRE						
A.6.1 TAREAS PREVIAS						
A.6.1.1	Remoción y reposición de otros servicios públicos por modificación de niveles de rasante o interferencia con pluviales	Gl	1,00			
A.6.2 CALZADAS						
A.6.2.50	Enripiado de calles según especificaciones	m2	2.974,00			
F OBRAS ESPECIALES						
F.5.1 PROYECTOS EJECUTIVOS						
F.5.1.10	Proyecto ejecutivo con aranceles consejo, ambas obras	U	1,00			
F.5.1.20	Gastos de Inspección, provisión de vehículo, vivienda y gastos generales de dirección e Inspección 2% del presupuesto de obra final	Gl	1,00			
TOTAL GENERAL						

NOTA : "TODOS LOS CÓMPUTOS SON INDICATIVOS Y PODRÁN REEMPLAZARSE POR LOS CONSIDERADOS POR EL OFERENTE".