

FORMULARIO 2 LISTA DE CANTIDADES Y PRECIOS

FORMULARIO 2.1 PLANILLA DE COTIZACIÓN^[1]

Referencia: **Promeba 4-332-LPN-O-4 SEPA Nexo Pluvial Barrio Omega**

A: Unidad Ejecutora Municipal de San Carlos de Bariloche, República Argentina, [día y mes] de 2021.

	Descripcion	unidad	cantidad	Precio unitario	Precio total	Subtotal item
A OBRAS ESPECÍFICAS						
A.5 SISTEMA DE DESAGÜES PLUVIALES						
A.5.3 ALCANTARILLAS						
A.5.3.10	Excavación en cualquier tipo de terreno y a cualquier profundidad, incluso depresión de napa si la hubiera para tubos de desagües pluviales, incluso ejecución de cama de asiento, tapado compactación sin reposición de enripiado	m ³	3600,00			
A.5.3.32	Provisión y colocación de caños PVC de 630 mm	ml	70,00			
A.5.3.33	Provisión y colocación de caños PEAD de 800 mm	ml	418,00			
A.5.3.34	Provisión y colocación de caños PEAD de 1000 mm	ml	333,00			
A.5.3.35	Provisión y colocación de caños PEAD de 1200 mm	ml	52,00			
A.3.70	Cámara empalme con sedimentador	unidad	1,00			
A.5.4 DESAGÜE PLUVIAL POR CONDUCTO						
A.5.4.10	Excavación en cualquier tipo de terreno y a cualquier profundidad, incluso depresión de napa si la hubiera para tubos de desagües pluviales, incluso ejecución de cama de asiento, tapado compactación sin reposición de enripiado	m ³	2800,00			
A.5.4.41	Ejecución de conducto de Hº Aº 1,50 X 1,50	ml	222,00			
A.5.5 CÁMARAS DE INSPECCIÓN Y SUMIDEROS						
A.5.5.10.1	Ejecución Cámaras de inspección 1,20 X 1,20 C/Tapa Fundacion Pesada incluida excavación y tapado	U	19,00			
A.5.5.10.2	Ejecución Cámaras de inspección 1,50 X 1,50 C/Tapa Fundacion Pesada incluida excavación y tapada	U	2,00			
A.5.5.10.3	Ejecucion Boca de Acceso Diametro 1,20 int.- c/Tapa Fundacion Pesada incluida exvación y tapada .-	U	6,00			
A.6 RED VIAL						
A.6.1 TAREAS PREVIAS						
A.6.1.1	Remoción y reposición de otros servicios públicos (agua, gas y cloacas) por modificación de niveles de rasante o interferencia con pluviales	Gl	1,00			
A.6.1.30	Rotura y Reparacion Pavimento Calle beschedth	m2	60,00			
A.6.2 CALZADAS						
A.6.2.50	Enripiado de calles según especificaciones	m2	1124,00			
E OBRAS DE MITIGACIÓN						
E.10 RELLENOS, NIVELACIONES Y TERRAPLENES						
E.10.2 CEGADO CANALES Y ZANJAS EXISTENTES						
E.10.2.1	Zanjas: Relleno y compactado en capas con suelo controlado	m3	3200,00			
F OBRAS ESPECIALES						
F.5.1 PROYECTOS EJECUTIVOS						
F.5.1.10	Proyecto Ejecutivo con arancel Consejo Ingenieria	u	1,00			
F.5.1.20	Gastos de Inspeccion, provision de Vehiculo, Vivienda y Gastos generales de dirección e inspección 2% del presupuesto final de obra.-	u	1,00			
TOTAL GENERAL						

NOTA : "TODOS LOS CÓMPUTOS SON INDICATIVOS Y PODRÁN REEMPLAZARSE POR LOS CONSIDERADOS POR EL OFERENTE".