

# Formulario C – 4 - Propuesta Técnica

## PLAN DE TRABAJO

### Remodelación y Refacción de las Plazas Barrio Ejercito de los Andes y Sierras Moradas

Ítem	Descripción	U.	Cant.	\$ Unitario	\$ Subítem	\$ ítem	% ítem s/Rubro	Tiempo en Meses					
								MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6
<b>OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO</b>													
<b>A</b>	<b>Plazas, Espacios Verdes y Parques</b>												
<b>A.1</b>	<b>Tareas Preliminares</b>					\$ 0,00							
A.1.1	Replanteo y Limpieza de terreno	m2	8535,95										
A.1.2	Demolicion Vereda Existente y Rampas	m3	20,20										
A.1.3	Extraccion de Mobiliario de Plaza ( Juegos, Farolas, bancos)	GL	1,00										
A.1.4	Nivelacion Bajo Contrapiso de Hormigon	m3	342,60										
A.1.5	Excavaciones para Fundaciones de Luminarias, bancos, basureros, cartel, Juegos y Cisterna	m3	24,40										
A.1.6	Rebaje zona perimetral vereda	m3	143,00										
<b>A.2</b>	<b>Arbolado y Plantas</b>					\$ 0,00							
A.2.1	Provisión y plantación árbol con tutor Jacaranda	U	14,00										
A.2.2	Provisión y plantación árbol con tutor Acacia Visco	U	6,00										
A.2.3	Provisión y plantación planta con tutor Bulnesia Retama	U	40,00										
A.2.4	Provisión y plantación planta con tutor Pappohrum Cortadera	U	50,00										
A.2.5	Fertilizacion de Arbolado y plantas	U	110,00										
<b>A.3</b>	<b>Coberturas verdes</b>					\$ 0,00							
A.3.1	Preparación del suelo	m2	3900,00										
A.3.2	Implantación o sembrado de césped	m2	3200,00										
A.3.3	Fertilizacion del cespced	m2	3200,00										
<b>A.4</b>	<b>Riego</b>					\$ 0,00							
A.4.1	Cabezal de Riego	GL	1,00										
A.4.2	Cañería de Conduccion y distribucion	GL	1,00										
A.4.3	Sistema de Control	GL	1,00										
A.4.4	Obtencion y Almacenamiento	GL	1,00										
<b>A.5</b>	<b>Vereda</b>					\$ 0,00							
A.5.1	Ejecución de contrapiso de hormigón esp 0,10 m fratasado (Vereda demolida) Color 1	m2	161,72										
A.5.2	Ejecución de contrapiso de hormigón esp 0,10 m fratasado Color 2	m2	1215,00										
A.5.3	Rampas para discapacitados	U	6,00										
A.5.4	Cordon Banquina	ml	698,00										
<b>A.6</b>	<b>Pisos Juegos Infantiles</b>					\$ 0,00							
A.6.1	Ejecución de Piso Grancilla	m2	1700,00										
A.6.2	Cordón de borde	ml	430,36										
<b>A.7</b>	<b>Bancos</b>					\$ 0,00							
A.7.1	Banco Metalicos	U	41,00										
<b>A.8</b>	<b>Alumbrado plaza</b>					\$ 0,00							
A.8.1	Provisión y montaje de columnas de alumbrado	U	17,00										
A.8.2	Provisión y colocación de cables subterráneos	GL	1,00										
A.8.3	Tablero General de Alumbrado Público- Playon Deportivo	GL	1,00										
A.8.4	Provisión e instalación de Farola Led	U	17,00										
A.8.5	Provisión y montaje de torres deportivas de Iluminacion	U	6,00										
A.8.6	Provisión y colocación en zona deportiva de cables subterráneos	GL	1,00										
A.8.7	Provisión e instalación de reflectores Led Zona deportiva	U	6,00										
<b>A.9</b>	<b>Equipamiento para plaza</b>					\$ 0,00							
A.9.1	Provisión y colocación de Caminando en el Aire Individual	U	1,00										
A.9.2	Provisión y colocación de Bicicleta Fija	U	1,00										
A.9.3	Provisión y colocación de Silla de Empuje	U	1,00										
A.9.4	Provisión y colocación de Fortalecedor de Piernas	U	1,00										
A.9.5	Provisión y colocación de Extensor de Brazos-Integrador	U	1,00										
A.9.6	Provisión y colocación de Cinta Caminadora Doble	U	1,00										
A.9.7	Provisión y colocación de Juegos para Chicos Sube y Baja Doble	U	1,00										
A.9.8	Provisión y colocación de Juegos para Chicos Portico Triple Integrador	U	1,00										
A.9.9	Provisión y colocación de Juegos para Chicos Mangrullo Dos Torres	U	1,00										
A.9.10	Provisión y colocación de Juegos para Chicos Guui	U	1,00										
A.9.11	Provisión y colocación de Juegos para Chicos Trepador Curvo Mediano	U	1,00										
A.9.12	Basureros Metalicos	U	20,00										
A.9.13	Cartel Nombre de la Plaza	U	3,00										
A.9.14	Pintura del playon * (2 manos)	m2	1600,00										
A.9.15	Cierre Olimpico Playon Deportivo	ml	144,00										
A.9.16	Pergola	U	6,00										
A.9.17	Sector Skate	GL	1										
<b>B</b>	<b>Limpieza de Obra</b>					\$ 0,00							
B.1	Limpieza de Obra Periódica y Final.	GI	1,00										
<b>TOTAL</b>	<b>TOTAL DE RUBROS</b>					\$ 0,00	0,00%						

Avance mensual en %	%	%	%	%	%	%
Avance mensual acumulado en %	%	%	%	%	%	%
Inversión mensual	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Inversión mensual acumulada	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00

Esta planilla es una muestra de la adjuntada al Pliego en formato excel.

TODOS LOS CÓMPUTOS SON INDICATIVOS Y PODRÁN REEMPLAZARSE POR LOS CONSIDERADOS POR EL OFERENTE.