

FORMULARIO 2
LISTA DE CANTIDADES Y PRECIOS

FORMULARIO 2.1
PLANILLA DE COTIZACIÓN

Referencia: **PROMEBA IV-352- LPN 2/21 “Consolidación Urbana en el Barrio Fracción 14 y 15 en la Ciudad de Comodoro Rivadavia - Provincia de Chubut”.**

A: Unidad Ejecutora Provincial Programa de Mejoramiento de Barrios de la Provincia de Chubut, República Argentina, [día y mes] de 20...

Item	Descripción	Unidad	Cant.	Precio	\$ Subitem	\$ Item	\$ Rubro	% inc
A.1	Sistema de Abastecimiento de Agua Potable							
A.1.1	Cañerías de distribución							
A.1.1.10	Excavación de zanja en terreno de cualquier categoría	m3	1.621,20					
A.1.1.20	Tapado y compactación de zanja	m3	810,60					
A.1.1.31	Prov. y coloc. cañerías PVC 75 mm	m	1.930,00					
A.1.2	Válvulas							
A.1.2.11	Prov. y coloc. V.E. 75 mm, incluye construcción de cámara	U	10,00					
A.1.3	Hidrantes							
A.1.3.10	Prov. y coloc. hidrante 75 mm, incluye construcción de cámara	U	5,00					
A.2	Conexiones domiciliarias de agua a red							
A.2.1	Conexión de agua							
A.2.1.10	Ejecución de conexión domiciliar de agua	U	1.034,00					
A.3	Sistema de Desagües Cloacales							
A.3.1	Cañerías							
A.3.1.10	Excavación de zanja en terreno de cualquier categoría.	m3	13.336,82					
A.3.1.20	Tapado y compactación de zanja.	m3	10.002,61					
A.3.1.32	Prov. y coloc. cañerías PVC 200 mm	m	12.281,52					
A.3.1.33	Prov. y coloc. cañerías PVC 250 mm	m	1.611,00					
A.3.2	Bocas de Registro							
A.3.2.10	Excavación y relleno en terreno de cualquier categoría	m3	2.345,00					
A.3.2.22	Ejecución de boca de registro en calzada	U	210,00					
A.4	Conexiones domiciliarias de cloaca a red							
A.4.1	Conexión cloacal							
A.4.1.10	Ejecución de conexión domiciliar cloacal	U	1.034,00					
A.5	Sistema de Desagües Pluviales Superficiales							
A.5.1	Cordón cuneta							
A.5.1.10	Ejecución de cordón cuneta de hormigón de 0,75 m	m	21.625,00					
A.5.2	Badén							
A.5.2.10	Ejecución de Badén de hormigón	m2	2.549,44					
A.6	Red Vial							
A.6.1	Tareas previas							
A.6.1.11	Relleno incluyendo compensación longitudinal de desmonte	m3	2.120,70					
A.6.2	Calzadas							
A.6.2.10	Base granular	m3	853,00					
A.6.2.30	Enripiado	m2	4.063,00					
A.7	Red Primaria de Media Tensión							
A.7.1	Estructura de sostén							
A.7.1.10	Prov. y montaje de columna de H A	U	6,00					
A.7.1.20	Prov. y montaje de columna doble de H A	U	1,00					
A.7.1.30	Prov. y montaje de columna H A 8mts Suspensión	U	5,00					
A.7.2	Conductores							
A.7.2.10	Prov. y coloc. de cables aéreos preensamblados (240m + 85m)	m	325,00					
A.8	Subestación Transformadora							
A.8.1	Estructura de sostén							
A.8.1.10	Prov. y montaje de columna doble de H A	U	1,00					
A.8.2	Transformador							
A.8.2.10	Provisión y montaje de transformador	U	1,00					
A.9	Red Eléctrica y Alumbrado Público							
A.9.1	Estructura de sostén							
A.9.1.10	Provisión y montaje de columna de H A Suspensión	U	66,00					
A.9.1.11	Provisión y montaje de columna de H A Retención	U	51,00					
A.9.2	Conductores							
A.9.2.10	Provisión y colocación de cables aéreos preensamblados 3x95/50/2x25	m	404,00					
A.9.2.11	Provisión y colocación de cables aéreos preensamblados 3x35/50/2x25	m	3.062,00					
A.9.2.12	Provision y colocacion Puesta a Tierra	un	16,00					
A.9.3	Tablero de Alumbrado Público							
A.9.3.10	Tablero de Alumbrado Público	U	1,00					
A.9.4	Luminarias							
A.9.3.40	Provisión y colocación de luminarias LED	U	85,00					

A.11	Red de Gas Natural							
A.11.1	Cañerías de distribución							
A.11.1.10	Excavación de zanja en terreno de cualquier categoría	m3	2,750,40					
A.11.1.20	Tapado y compactación de zanja.	m3	1,604,40					
A.11.1.30	Provisión y colocación cañerías 50 mm	m	2,570,00					
A.11.1.31	Provisión y colocación cañerías 63 mm	m	1,220,00					
A.11.1.32	Provisión y colocación cañerías PE Dº 125 mm	m	30,00					
A.12	Conexiones Domiciliarias de Gas Natural							
A.12.1.	Conexión de gas.							
A.12.1.10	Conexión domiciliaria de gas. Incluye gabinete con medidor y accesorios	u	404,00					
C	OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO							
C.6	Plazas, Espacios Verdes y Parques							
C.6.B	Plaza Manzana 108							
C.6.1	Arbolado							
C.6.1.10	Provisión y plantación árbol con tutor	U	28,00					
C.6.1.20	Provisión y plantación arbusto	U	50,00					
C.6.1.30	Riego y mantenimiento	Gl	1,00					
C.6.2	Coberturas verdes							
C.6.2.20	Provisión y colocación de granza para paisajismo	m3	33,20					
C.6.3	Vereda							
C.6.3.10	Ejecución de contrapiso de hormigón fratasado color	m2	497,00					
C.6.3.30	Provisión y colocación de baldosas	m2	884,00					
C.6.3.40	Provisión y colocación de pavimento de caucho continuo reciclado sobre contrapiso de hormigón	m2	354,00					
C.6.5	Bancos							
C.6.5.10	Construcción de bancos de plaza	U	18,00					
C.6.5.20	Mesas y asientos de HPAº	U	4,00					
C.6.6	Alumbrado plaza							
C.6.6.10	Provisión y montaje de farolas completas	U	19,00					
C.6.6.50	Provisión y colocación de cables subterráneos	m	280,00					
C.6.7	Juegos para plaza							
C.6.7.10	Provisión y colocación de juegos para chicos	Gl	1,00					
C.6.8	Varios							
C.6.8.10	Contenedores de residuos en espacios públicos	U	4,00					
D	OBRAS COMPLEMENTARIAS							
D.1	Nexo de Agua							
D.1.1	Cañería de interconexión							
D.1.1.10	Excavación de zanja en terreno de cualquier categoría	m3	780,00					
D.1.1.20	Tapado y compactación de zanja.	m3	388,92					
D.1.1.30	Prov. y coloc. cañerías PVC 75 mm	m	180,00					
D.1.1.31	Prov. y coloc. cañerías PVC 110 mm	m	746,00					
D.3	Nexo Cloacal							
A.3.1.10	Excavación de zanja en terreno de cualquier categoría.	m3	1,096,80					
A.3.1.20	Tapado y compactación de zanja.	m3	1,096,80					
A.3.1.35	Prov. y coloc. cañerías PVC 400 mm	m	914,00					
A.3.2	Bocas de Registro							
A.3.2.10	Excavación y relleno en terreno de cualquier categoría	m3	108,00					
A.3.2.22	Ejecución de boca de registro en calzada	U	9,00					
D.7	Nexo de Gas							
D.7.1	Cañería de interconexión							
D.7.1.10	Excavación de zanja en terreno de cualquier categoría	m3	460,00					
D.7.1.30	Tapado y compactación de zanja.	m3	240,00					
D.7.1.33	Provisión y colocación cañerías PE Dº 125 mm	m	570,00					
E	OBRAS DE MITIGACION							
E.6	Muros de Contención							
E.6.2	Muros							
E.6.2.21	Muros de contención de Hº Aº	m3	99,00					
E.8	Obras de Protección							
E.8.1	Defensas Viales							
E.8.1.10	Defensas Metálicas	m	140,00					
TOTAL PRESUPUESTO								