

FORMULARIO 2
LISTA DE CANTIDADES Y PRECIOS

FORMULARIO 2.1
PLANILLA DE COTIZACIÓN^[2]

Referencia: Licitación Pública Nacional N° 01/2021 “Proyecto integral Machagai - Barrios Arraigo y Banco de Tierras”

A: Unidad Ejecutora Provincial Chaco^[3], República Argentina, [día y mes] de 20...

Planilla de Cotización Banco de Tierras-Arraigo Machagai

Ítem	Descripción	U.	Cant.
A	OBRAS ESPECIFICAS		
A.1	Sistema de Abastecimiento de Agua Potable		
A.1.1	Cañerías de distribución		
A.1.1.10	Excavación de zanja en terreno de cualquier categoría	m³	2492,4
A.1.1.20	Tapado y compactación de zanja	m³	2492,4
A.1.1.31	Prov. y coloc. cañerías PVC 75 mm	m	3769
A.1.1.35	Prov. y coloc. cañerías PVC 140 mm	m	398
A.1.2	Válvulas		
A.1.2.11	Prov. y coloc. V.E. 75 mm, incluye construcción de cámara	U	17
A.1.2.21	Prov. y coloc. De piezas especiales para nudos	U	29
A.1.3	Hidrantes		
A.1.3.11	Prov. y coloc. hidrante 75 mm, incluye construcción de cámara	U	20
A.2	Conexiones domiciliarias de agua a red		
A.2.1	Conexión de agua		
A.2.1.10	Ejecución de conexión domiciliaria de agua	U	365
A.3	Sistema de Desagües Cloacales		
A.3.1	Cañerías		
A.3.1.10	Excavación de zanja en terreno de cualquier categoría.	m³	3960
A.3.1.20	Tapado y compactación de zanja.	m³	3960
A.3.1.31	Prov. y coloc. cañerías PVC 160 mm	m	4125
A.3.1.32	Prov. y coloc. cañerías PVC 200 mm	m	930
A.3.2	Bocas de Registro		
A.3.2.10	Excavación en terreno de cualquier categoría	m³	182,4
A.3.2.20	Ejecución de boca de registro en vereda h menor 2,50 m	U	36
A.3.2.22	Ejecución de boca de registro en calzada h menor 2,50 m	U	12
A.4	Conexiones domiciliarias de cloaca a red		
A.4.1	Conexión cloacal		
A.4.1.10	Ejecución de conexión domiciliaria cloacal	U	365
A.6	Red Vial		
A.6.1	Tareas previas		
A.6.1.10	Apertura de calles.	m²	2799,0
A.6.1.20	Preparación de terreno. Relleno y Compactación	m³	8000,0
A.6.1.50	Enrripiado	m²	7872,0
A.8	Subestación Transformadora		

²

³

A.8.1	Estructura de sostén		
A.8.1.10	Provisión y montaje de columnas o postes	Gl	1
A.8.2	Transformador		
A.8.2.10	Provisión y montaje de transformador 400 Kva 13.2/0.4	U	1
A.9	Red Eléctrica y Alumbrado Público		
A.9.1	Estructura de sostén		
A.9.1.10	Provisión y montaje de columna de H A	U	6
A.9.1.20	Provisión y montaje de poste de eucalipto creosotado	U	49
A.9.2	Conductores		
A.9.2.10	Provisión y colocación de cables aéreos preensamblados	m	1785
A.9.3	Tablero de Alumbrado Público		
A.9.3.10	Tablero de Alumbrado Público	U	2
A.9.4	Luminarias		
A.9.3.40	Provisión y colocación de luminarias A ³ P ^a con lampara LED	U	97
A.9.3.41	Provisión y colocación columnas 9m A ³ P ^a con lampara LED	U	8
A.10	Conexión Domiciliaria de electricidad a red		
A.10.1	Conexión eléctrica	U	
A.10.1.10	Prov. y coloc. de pilares de acometida	U	139
E	OBRAS DE MITIGACION		
E.8	Obras de Protección		
E.8.3	Alambrados o cercos de protección		
E.8.3.10	Cercos de malla romboidal	m	398
E.11	Saneamiento de Pozos Ciegos		
E.11.1	Saneamiento de pozos		
E.11.1.10	Ejecución del saneamiento y relleno de pozos ciegos	U	358
SUBTOTAL			

TODOS LOS CÁLCULOS SON INDICATIVOS Y PODRÁN REEMPLAZARSE POR LOS CONSIDERADOS POR EL OFERENTE” PLAZO EJECUCION 8 MESES

B	OBRAS DE EQUIPAMIENTO COMUNITARIO		
B.1	Construcción, Ampliación, Reciclaje o Refacción Centro comunitario		
B.1.1	Abastecimiento de agua potable		
B.1.1.10	Conexión interna de agua potable	U	1
B.1.2	Cloacal a red		
B.1.2.10	Conexión interna cloacal	U	1
B.1.4	Conexión de gas		
B.1.4.10	Conexión interna de gas	U	1
B.1.5	Estructura resistente		
B.1.5.10	Movimiento de suelos para fundaciones	m ³	
B.1.5.11	Excavación para pilotines	m ³	3,88
B.1.5.12	Excavación para viga de fundaciones	m ³	4,02
B.1.5.13	Relleno y compactación	m ³	60
B.1.5.21	Vigas de Fundaciones H A	m ³	4,02
B.1.5.40	Encadenado superior H A	m ³	4,02
B.1.5.60	Pilotines de H A	m ³	3,88
B.1.5.70	Losa cerámica	m ²	28
B.1.5.80	Losa H A	m ³	2,22
B.1.5.90	Columnas, vigas y pórticos de H A	m ³	3,88
B.1.6	Mampostería	m ²	
B.1.6.22	Ladrillo común espesor 0,15 Reforzado con hierro	m ²	42,9

B.1.6.23	Ladrillo común espesor 0,20 Reforzado con hierro	m ²	332
B.1.7	Cubierta y cielorraso		
B.1.7.20	Chapa galvanizada con estructura metálica y aislacion lana de vidrio 50mm	m ²	200
B.1.7.21	Canaleta CH°G°	ml	14,6
B.1.7.42	Cielorraso de tablillas de PVC	m ²	230
B.1.8	Contrapiso		
B.1.8.10	Contrapiso H de cascotes	m ²	238
B.1.8.20	Banquina bajo mesada de cocina	m ²	7,06
B.1.8.30	Contrapiso H de cascotes en veredas y accesos	m ²	58,81
B.1.9	Capa aisladora	m ²	
B.1.9.10	Capa aisladora cajón p/muros	m ²	100,56
B.1.10	Revoques y revestimientos	m ²	
B.1.10.10	Exterior hidrófugo, grueso y fino.	m ²	368,31
B.1.10.30	Interior grueso y fino	m ²	355,95
B.1.10.40	Grueso bajo revestimiento	m ²	66
B.1.10.70	Cerámica esmaltada	m ²	66
B.1.11	Pisos	m ²	
B.1.11.10	Carpeta de nivelación	m ²	240
B.1.11.40	Piso de cemento alisado	m ²	240
B.1.11.61	Zócalo cementicio	m ²	84
B.1.12	Carpintería	m ²	
B.1.12.40	Prov. y coloc. de puerta de aluminio	U	
B.1.12.41	PUERTA P01 puerta de abrir + paño fijo	U	3
B.1.12.42	PUERTA P02 puerta de hojas plegadizas vidriadas (contra fachada)	U	3
B.1.12.43	PUERTA P03 Puerta Ciega 75x210	U	3
B.1.12.44	PUERTA P04 Puerta Ciega 90x210	U	6
B.1.12.45	PUERTA P05 Puerta Ciega 140x210	U	1
B.1.12.46	PUERTA P06 Puerta Ciega 140x210	U	1
B.1.12.47	PUERTA P07 Puerta Ciega 90x210	U	1
B.1.12.71	V01 1,3 x 1,6 m.	U	6
B.1.12.72	V01 0,9 x 0,5 m.	U	3
B.1.12.73	V01 1,5 x 0,5 m.	U	2
B.1.12.90	Vidrio laminado 3+3 mm.	U	32
B.1.13	Instalación sanitaria	U	
B.1.13.10	Distribución de agua fría	ml	62
B.1.13.20	Distribución agua caliente	ml	29
B.1.13.30	Desagües cloacales	ml	34
B.1.13.40	Prov. y coloc. de griferías	U	6
B.1.13.50	Prov. y coloc. de tanque de reserva	U	2
B.1.13.51	Prov. y coloc. de tanque de Bombeo	U	1
B.1.13.52	Prov. y coloc. de bomba centrífuga 1hp	U	2
B.1.13.60	Prov. y coloc. de inodoro	U	3
B.1.13.61	Prov. y coloc. de inodoro para discapacitados	U	1
B.1.13.70	Prov. y coloc. de lavatorio	U	4
B.1.13.71	Prov. y coloc. de lavatorio para discapacitados	U	1
B.1.13.80	Prov. y coloc. de mingitorio	U	1
B.1.13.90	Prov. y coloc. de accesorios	Gl	3
B.1.14	Instalación eléctrica	U	
B.1.14.10	Provisión y colocación de bocas	U	80
B.1.14.20	Provisión y colocación de tablero principal / seccional	U	2
B.1.14.30	Provisión y colocación de artefactos	U	

B.1.14.31	Prov y Coloc. Artif. Led 24W	U	18
B.1.14.32	Prov y Coloc. De Artif. T/Tortuga XULUX APL-D 27	U	12
B.1.15	Instalación de gas	U	
B.1.15.10	Prov. y coloc. de cañerías y accesorios	Gl	1
B.1.15.20	Prov. y coloc. de termotanque o calefón	U	
B.1.15.30	Prov. y coloc. de cocina	U	1
B.1.16	Pintura	U	
B.1.16.10	Látex exterior	m²	371,31
B.1.16.20	Látex interior	m²	365,95
B.1.17	Equipamiento Sede		
B.1.17.10	Provisión y colocación mesada de cocina con bacha	U	1
B.1.17.11	Provision de olla de aluminio N° 28 de 8 l.	U	2
B.1.17.12	Provision de olla de aluminio N° 40 de 20 l.	U	2
B.1.17.13	Provision manguera de riego de 50 m. 1" reforzada	U	1
B.1.17.40	Provision de sillas capri Negra Mascardi	U	40
B.1.17.50	Provisión y colocación de pizarrón Pizarra Blanca 1.20x 0.80 M	U	3
B.1.17.61	Armarios metalicos reforzado, puertas batientes, 5 estantes con cerradura	U	2
B.1.17.70	Provisión e instalación de ventiladores de techo Novo Vent 4140b	U	6
B.1.17.80	Provisión de TV con soporte 32" Smart Noblex HD	U	1
B.1.17.90	Provisión de PC completa	U	1
B.1.17.110	Provisión de heladera	U	1
B.1.17.120	Provisión e instalación de aire acondicionado	U	3
B.1.18	Obras complementarias	U	
B.1.18.11	Cerco provisorio de obra	ml	60
B.1.18.21	Reja PT1 278x270	U	1
B.1.18.22	Reja PT2 628x270	U	1
B.1.18.23	Reja R1 130x160	U	6
B.1.18.24	Reja R2 090x060	U	3
B.1.18.25	Reja R3 240x210	U	1
B.1.18.26	Reja R4 240x210	U	1
B.1.18.27	Reja R5 150x050	U	2
B.1.18.28	Reja perimetro	m²	32,4
B.1.18.29	Pergola tirantes multilaminados	m²	24
B.1.18.31	Cemento peinado	m²	56
B.1.18.32	loseta p/ cruce peatonal 2,6 x 0,8 x 0,15	U	1
B.1.18.50	Placa conmemorativa	U	1
B.1.19	Varios		
B.1.19.10	Limpieza general	Gl	1
B.1.19.21	Instalación de Cañería de H° G° Ø 2 1/2" pared	ml	50,00
B.1.19.22	Prov y coloc de Gabinete incendio compl p/manguera 2 1/2"	U	1,00
B.1.19.23	Prov y coloc de Boca de Impulsión incendio exterior en pared	U	1,00
B.1.19.24	Prov y coloc Extintor/Matafuego ABC de 5 kg y cartel indicador	U	3,00
B.1.19.25	Prov y coloc de cartel indicador SALIDA de EMERGENCIA fotolumínico	U	2,00
B.1.19.26	Prov y coloc de Detector de HUMOS autónomo	U	9,00
B.1.19.28	Prov y coloc calefon solar con kit eléctrico 200 litros	U	1,00
B.2	Construcción, Ampliación, Reciclaje o Refacción Centro de Salud		
B.2.1	Abastecimiento de agua potable		
B.2.1.10	Conexión interna de agua potable	U	1,00
B.2.2	Cloacal a red		
B.2.2.10	Conexión interna cloacal	U	1,00
B.2.4	Conexión de gas		

B.2.4.10	Conexión interna de gas	U	1,00
B.2.5	Estructura resistente		
B.2.5.10	Movimiento de suelos para fundaciones	m³	
B.2.5.11	Excavación para pilotines	m³	6,50
B.2.5.12	Excavación para viga de fundaciones	m³	8,29
B.2.5.13	Relleno y compactación	m³	78,20
B.2.5.30	Vigas de Fundaciones H A	m³	8,49
B.2.5.40	Encadenado superior H A	m³	8,49
B.2.5.60	Pilotines de H A	m³	6,58
B.2.5.90	Columnas, vigas y pórticos de H A	m³	2,28
B.2.6	Mampostería		
B.2.6.20	Ladrillo común espesor 0,15 Reforzado con hierro	m²	341,11
B.2.6.21	Ladrillo común espesor 0,20 enrasado	m²	208,71
B.2.7	Cubierta y cielorraso		
B.2.7.20	Chapa galvanizada con estructura metálica y aisl de lana de vidrio de 50mm.	m²	122,00
B.2.7.21	Canaleta CH°G°	ml	13,50
B.2.7.41	Cielorraso de tablillas de PVC	m²	122,00
B.2.8	Contrapiso		
B.2.8.10	Contrapiso H de cascotes	m²	122,00
B.2.8.20	Banquina bajo mesada de cocina	m²	18,72
B.2.8.30	Contrapiso H de cascotes en veredas y accesos	m²	45,00
B.2.9	Capa aisladora		
B.2.9.10	Capa aisladora cajón p/muros	m²	126,00
B.2.10	Revoques y revestimientos		
B.2.10.20	Interior hidrófugo, grueso y fino	m²	228,40
B.2.10.40	Grueso bajo revestimiento	m²	158,60
B.2.10.51	Cementicio tipo parex	m²	26,40
B.2.10.70	Cerámica esmaltada	m²	158,60
B.2.11	Pisos		
B.2.11.10	Carpeta de nivelación	m²	120,00
B.2.11.20	Piso de mosaicos graníticos calib. 30x30	m²	116,26
B.2.11.41	Zocalo cemento alisado	ml	48,00
B.2.11.50	Zocalo granítico 10x30 cm.	ml	155,49
B.2.12	Carpintería		
B.2.12.11	Puerta gabinete de gas 145x90	U	1,00
B.2.12.20	Prov. y coloc. de puerta placa		
B.2.12.21	P02 Puerta placa 90x205 marco de aluminio blanco	U	9,00
B.2.12.22	P03 Puerta placa 70x205 marco de aluminio blanco	U	2,00
B.2.12.23	P04 Puerta placa 100x205 marco de aluminio blanco	U	1,00
B.2.12.40	Prov. y coloc. de puerta de aluminio		
B.2.12.41	P01 Puerta de acceso 140x260	U	2,00
B.2.12.42	PV1 Puerta corrediza 250x210	U	1,00
B.2.12.71	V01 120x130	U	8,00
B.2.12.72	V02 70x100	U	3,00
B.2.12.73	VF01 70x260	U	4,00
B.2.12.91	Vidrio laminado 3+3 mm.	m²	34,39
B.2.13	Instalación sanitaria		
B.2.13.10	Distribución de agua fría	ml	120,00
B.2.13.20	Distribución agua caliente	ml	12
B.2.13.30	Desagües cloacales	ml	60,00
B.2.13.40	Prov. y coloc. de griferías	ml	10,00

B.2.13.50	Prov. y coloc. de tanque de reserva	U	2,00
B.2.13.60	Prov. y coloc. de inodoro	U	3,00
B.2.13.61	Prov. y coloc. de inodoro para discapacitados	U	1,00
B.2.13.70	Prov. y coloc. de lavatorio	U	5,00
B.2.13.71	Prov. y coloc. de lavatorio para discapacitados	U	1,00
B.1.13.90	Prov. y coloc. de accesorios	Gl	1,00
B.2.14	Instalación eléctrica		
B.2.14.10	Provisión y colocación de bocas	U	48,00
B.2.14.20	Provisión y colocación de tablero principal / seccional	U	1,00
B.2.14.30	Provisión y colocación de artefactos		
B.2.14.31	Prov y Coloc. Artif. P/Fluorec. Doble t/Celtia de Philips 2 x 36W	U	14,00
B.2.14.32	Prov y Coloc. De Artif. T/Tortuga XULUX APL-D 27	U	12,00
B.2.15	Instalación de gas		
B.2.15.10	Prov. y coloc. de cañerías y accesorios	Gl	1,00
B.2.16	Pintura		
B.2.16.11	Siliconada transparente	m 2	180,69
B.2.16.20	Látex interior	m 2	339,00
B.2.17	Equipamiento Sede		
B.2.17.01	Provision de olla de aluminio N° 28 de 8 l.	U	2,00
B.2.17.02	Provision de olla de aluminio N° 40 de 25 l.	U	2,00
B.2.17.03	Provision manguera de riego de 50 m.	U	1,00
B.2.17.04	Escalera 2 Peldaños Para Camilla	U	2,00
B.2.17.05	Balanza Mecánica Para Pesar Bebes Marca Roma	U	1,00
B.2.17.06	Balanza Mecanica Altimetro Roma 150 Kgm	U	2,00
B.2.17.07	Camilla Ginecológica Cromada 3 Planos Con Estribos	U	1,00
B.2.17.08	Camilla De Consultorio Médico	U	1,00
B.2.17.09	Cubrecamillas Vinílico Teflonado	U	2,00
B.2.17.10	Provisión y colocación mesada de cocina con bacha	U	4,00
B.2.17.31	Provisión de mesa de reunión 1.8 x 0.8 m en hierro y madera	U	6,00
B.2.17.32	Escritorio melamina 1,20 x 0,90 m 2 cajones	U	7,00
B.2.17.33	Mesa Auxiliar Consultorio Reforz 3 Estantes	U	5,00
B.2.17.41	Provision de silla Capri Negra Mascardi	U	30,00
B.2.17.42	Sillon de oficina regulable	U	7,00
B.2.17.43	Taburete Consultorio Banqueta Regulable Reforzado	U	4,00
B.2.17.51	Pizarra Blanca 1.20x 0.80 M con marco reforzado	U	6,00
B.2.17.61	Provision de Armarios metalicos reforzado, puertas batientes, 5 estantes con cerradura	U	4,00
B.2.17.62	Provision de Estanteria Metalica 90x42x2 Mts 80kg X Estante - Reforzadas	U	4,00
B.2.17.71	Provision y colocacion de ventiladores de techo Novo Vent 4140b	U	8,00
B.2.17.81	Provisión de 32" Smart Noblex HD	U	2,00
B.2.17.111	Provisión de heladera 320 l. Philco Blanca	U	2,00
B.2.17.120	Provisión e instalación de aire acondicionado	U	3,00
B.2.18	Obras complementarias		
B.2.18.11	Cerco provisorio de obra	ml	60,00
B.2.18.12	Alambrado h.=2,50m c/poste olímpico	ml	49,00
B.2.18.20	Rejas exteriores		
B.2.18.21	REJA R01 - V01 120x130	U	8,00
B.2.18.22	REJA R02 - V02 70x100	U	3,00
B.2.18.23	REJA R03 - VF1 70x200	U	4,00
B.2.18.24	REJA R04 - P01	U	4,00

B.2.18.25	REJA R05 - P01 140x40	U	2,00
B.2.18.26	REJA R06 - 765x207	U	1,00
B.2.18.27	REJA R07 - 400x207	U	1,00
B.2.18.31	Carpeta de cemento rodillado con ferrite	m ²	95,32
B.2.18.32	loseta p/ cruce peatonal 2,6 x 0,8 x 0,15	U	1,00
B.2.18.50	Placa conmemorativa	U	1,00
B.2.19	Varios		
B.2.19.10	Limpieza general	G L	1,00
B.2.19.11	Retiro de suelo vegetal, limpieza	m ²	250,00
B.2.19.24	Prov y coloc Extintor/Matafuego ABC de 5 kg y cartel indicador	U	3,00
B.2.19.26	Prov y coloc de Detector de HUMOS autónomo	U	12,00
B.2.19.28	Prov y coloc calefon solar con kit eléctrico 200 litros	U	1,00
C	OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO		
C.6	Plazas, Espacios Verdes y Parques Mz11		
C.6.1	Arbolado		
C.6.1.10	Provisión y plantación árbol con tutor	U	10
C.6.1.20	Provisión y plantación arbusto	U	42
C.6.2	Coberturas verdes		
C.6.2.10	Preparación del suelo	m ²	
C.6.2.20	Implantación o sembrado de césped cancha y espacios verde mz 11	m ²	3828
C.6.4	Senderos		
C.6.4.20	Ejecución de senderos de hormigón fratasado	m ²	208
C.6.5	Bancos		
C.6.5.10	Construcción de bancos de plaza	U	6
C.6.5.20	Mesas y asientos de HºAº	U	2
C.6.6	Alumbrado cancha y espacios verdes Mz 11		
C.6.6.10	Provisión y montaje de farolas completas	U	8
C.6.6.20	Provisión y montaje de columnas metálicas	U	8
C.6.6.60	Tablero de Alumbrado Público	U	1
C.6.7	Juegos para plaza		
C.6.7.10	Provisión y colocación de juegos para chicos	Gl	1
C.6.8	Campo deportivo		
C.6.8.10	Cancha de Futbol, movimiento de suelo y arcos metálicos	Gl	1
	SUBTOTAL		

TODOS LOS CÓMPUTOS SON INDICATIVOS Y PODRÁN REEMPLAZARSE POR LOS CONSIDERADOS POR EL OFERENTE” PLAZO EJECUCION 4 MESES

D	OBRAS COMPLEMENTARIAS		
D.2.2	Cañería de impulsión		
D.2.2.10	Excavación de zanja en terreno de cualquier categoría. Incluye tapado	m ³	1900,8
D.2.2.33	Prov. y coloc. cañerías PVC C6 250 mm	m	2200
D.2.2.34	Bocas Hermeticas	U	5
D.2.2.35	Valvula de Aire DN 100mm	U	1
D.2.2.36	Cruce Bajo FFCC	Gl	1
D.12	Laguna o Pileta de Oxidación		
D.12.1	Excavación		
D.12.1.10	Excavación y perfilado en terreno de cualquier categoría	m ³	11.287,00
D.12.2	Terraplenes		
D.12.2.10	Terraplenes	m ³	5114
D.12.3	Cañería de enlace e interconexión		

D.12.3.10	Provisión y colocación cañerías de enlace e interconexión	GI	1,00
D.12.4	Cámaras de salida		
D.12.4.10	Construcción de cámaras de salida de H°A°	U	1,00
D.12.5	Vertederos y cañerías de salida		
D.12.5.10	Construcción de vertederos de H°A°	U	1,00
D.12.5.20	Provisión y colocación cañerías de salida	GI	1,00
D.12.6	Casilla de comando y tratamiento predio		
D.12.6.30	Provisión y colocación cerco perimetral y portón de acceso	GI	1
D.12.6.71	Pantalla Forestal	G L	1
D.14	Estación de Bombeo Cloacal		
D.14.1	Estación Elevadora		
D.14.1.10	Excavación en terreno de cualquier categoría (perfilado, tapado y apisonado, achique de napas y retiro de material)	m³	224,46
D.14.1.11	Excavación en terreno de cualquier categoría para bases, vigas de fundación y estructuras menores	m³	3,04
D.14.1.21	H°A° tipo I Estructura resistente	m³	49,37
D.14.1.22	H°A° tipo II Estructuras auxiliares	m³	14,28
D.14.1.23	H°A° tipo B Hormigon de pendiente	m³	9,99
D.14.1.24	Mampostería, Capa Aisladora, Terminaciones paramentos, solados y Pintura	GI	1
D.14.1.30	Provisión y montaje de bombas (incluye guías de izado)	GI	1
D.14.1.40	Alimentación e instalación eléctrica	GI	1
D.14.1.60	Provisión y montaje de rejas y tapas de chapa estampada	GI	1
D.14.1.80	Cámara de válvulas	GI	1
D.14.1.90	Ventilación de la EE	GI	1
D.14.2	Cañería de impulsión		
D.14.2.33	Prov. y coloc. Multiple de impulsión acero SAE 1020 Ø 200 mm	U	1
D.14.3	Casilla de comando y tratamiento predio		
D.14.3.20	Puas de Seguridad y Portón de acceso	GI	1
D.14.3.30	Alimentación eléctrica con provisión y conexión farolas	GI	1
D.14.3.40	Ejecución de la parquización del predio	GI	1
SUBTOTAL			

“TODOS LOS CÓMPUTOS SON INDICATIVOS Y PODRÁN REEMPLAZARSE POR LOS CONSIDERADOS POR EL OFERENTE” PLAZO EJECUCION 4 MESES