

FORMULARIO 2
LISTA DE CANTIDADES Y PRECIOS

FORMULARIO 2.1
PLANILLA DE COTIZACIÓN

Referencia: Licitación Pública Nacional Nº 146 INFRAESTRUCTURA PARA VIVIENDAS EN ISLA MACIEL 2. SEPA: PROMEBA4-357-LPN-O-

A: Unidad Ejecutora Municipal de Avellaneda , República Argentina,dede 20...

Planilla de Cotización

Ítem	Descripción	U.	Cant.	\$ Unitario	\$ Subítem	\$ ítem	% ítem s/Rubro	\$ Rubro
A OBRAS ESPECIFICAS								
A.1 RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE INFRAESTRUCTURA PARA VIVIENDAS EN ISLA MACIEL 2								
A.1.1	Movimiento de suelos							
A.1.1.1	Excavación a cielo abierto - Hasta una profundidad de 0,80 m.	m ³	242					
A.1.2	Provisión, acarreo y colocación cañerías							
A.1.2.1	DN 90 mm (PEAD)	ml.	378					
A.1.3	Provisión, acarreo y colocación Válvula Esclusa							
A.1.3.1	Válvula Esclusa DN 90mm	Un.	2					
A.1.4	Conexiones domiciliarias							
A.1.4.1	Conexiones cortas a viviendas y llaves de paso diámetro 3/4 "	Un.	14					
A.1.5	Rotura y reparación de pavimentos							
A.1.5.1	Reparación de pavimentos de cualquier tipo	m ²	20					
A.1.6	Rotura y reparación de veredas							
A.1.6.1	Reparación de veredas de cualquier tipo	m ²	16					
A.2 RED SECUNDARIA CLOACAL INFRAESTRUCTURA PARA VIVIENDAS EN ISLA MACIEL 2								
A.2.1	Movimiento de suelos							
A.2.1.1	Excavación a cielo abierto - Hasta una profundidad promedio 1,50m	m ³	425					
A.2.2	Provisión, acarreo y colocación cañería							
A.2.2.1	DN 200 mm Clase 6 (PVC)	ml.	354					
A.2.3	Provisión, acarreo y colocación bocas de registro							
A.2.3.1	Boca de registro (BR) - Hasta una profundidad de 1,50m	Un.	11					
A.2.4	Provisión, acarreo y colocación Bocas de Acceso y ventilación							
A.2.4.1	Boca de Acceso y Ventilación (incluyendo marco y tapa)	Un.	1					
A.2.5	Conexiones domiciliarias							
A.2.5.1	Ejecución de conexión corta domiciliaria DN 110 mm (PVC) C6.	Un.	14					
A.2.6	Rotura y reparación de pavimentos							
A.2.6.1	Reparación de pavimentos de cualquier tipo	m ²	69					
A.2.7	Rotura y reparación de veredas							
A.2.7.1	Reparación de veredas de cualquier tipo	m ²	40					
A.3 RED SECUNDARIA DE GAS NATURAL INFRAESTRUCTURA PARA VIVIENDAS EN ISLA MACIEL 2								

A.3.1	Movimiento de suelos						
A.3.1.1	Excavación a cielo abierto - Hasta una profundidad de 1,00 m.	m ³	246				
A.3.2	Provisión, acarreo y colocación cañerías						
A.3.2.1	DN 50 mm PE (Polietileno Electrofusionado)	ml.	105				
A.3.2.2	DN 63 mm PE (Polietileno Electrofusionado)	ml.	54				
A.3.2.3	DN 90 mm PE (Polietileno Electrofusionado)	ml.	97				
A.3.2.4	DN 125 mm PE (Polietileno Electrofusionado)	ml.	51				
A.3.3	Empalmes						
A.3.3.1	De cañería DN 125 mm a DN 125 mm	Gl.	1				
A.3.4	Rotura y reparación de pavimentos						
A.3.4.1	Reparación de pavimentos de cualquier tipo	m ²	10				
A.3.5	Rotura y reparación de veredas						
A.3.5.1	Reparación de veredas de cualquier tipo	m ²	8				
A.4	DESAGÜE PLUVIAL INFRAESTRUCTURA PARA VIVIENDAS EN ISLA MACIEL 2						
A.4.1	Excavación						
A.4.1.1	Excavación a cielo abierto - Hasta una profundidad de 2,50 m.	m ³	30				
A.4.2	Provisión, acarreo y colocación cañería						
A.4.2.1	Cañería pluvial de H°A° Ø 1000	ml.	35				
A.4.2.2	Nexo H°A° Ø 500	ml.	29				
A.4.3	Provisión, acarreo y colocación de Cámaras de Inspección						
A.4.3.1	Cámara de inspección	Un.	3				
A.4.4	Sumidero Tipo S2	Un.	3				
A.4.5	Rotura y reparación de pavimentos						
A.4.5.1	Reparación de pavimentos de cualquier tipo	m ²	12				
A.5	PAVIMENTO INFRAESTRUCTURA PARA VIVIENDAS EN ISLA MACIEL 2						
A.5.1	Base de hormigon H-17 (e=0,12m)	m ²	1990				
A.5.2	Pavimento H°S° con cordón integral (e=0,18m)	m ²	1990				
A.6	VEREDAS INFRAESTRUCTURA PARA VIVIENDAS EN ISLA MACIEL 2						
A.6.1	Ejecución de veredas						
A.6.1.1	Ejecución de veredas de H° peinado (e=0,10m)	m ²	656				
A.7	LUMINARIAS INFRAESTRUCTURA PARA VIVIENDAS EN ISLA MACIEL 2						
A.7.1	Provisión y colocación de columnas de alumbrado público de 7,75 mts	Un.	14				
A.7.2	Provisión y colocación de equipo tipo Strand-SX200 de led de 140 W	Un.	14				
A.7.3	Provisión y colocación de tendido eléctrico subterráneo	ml.	481				
A.8	RELLENO, PERFILADO Y COMPACTACIÓN INFRAESTRUCTURA PARA VIVIENDAS EN ISLA MACIEL 2						
A.8.1	Relleno, perfilado y compactación	m ³	1301				
H	HONORARIOS						
H.1	Honorarios						
H.1.1	Honorarios Profesionales	Gl.	1				
TOTAL DE RUBROS							

*Esta planilla es una muestra de la adjuntada al Pliego en formato excel.
**TODOS LOS CÁLCULOS SON INDICATIVOS Y PODRÁN REEMPLAZARSE POR LOS
CONSIDERADOS POR EL OFERENTE***