

FORMULARIO 2  
LISTA DE CANTIDADES Y PRECIOS

FORMULARIO 2.1  
PLANILLA DE COTIZACIÓN<sup>[1]</sup>

Referencia: **PROMEBA4-318-LPN-O-01/2020. Obras de Infraestructura Pública, de Equipamiento Comunitario, de Equipamiento Urbano y de Mitigación**

Proyecto: **URBANIZACIÓN RIBERAS DEL SALÍ – SECTOR BARRIO ANTENA – ETAPA 2 – ALDERETES – TUCUMÁN**

A: Unidad Ejecutora Provincial Tucumán, República Argentina, [día y mes] de 20...

Sector Barrio Antena - Etapa 2

Alderetes - Tucumán

Licitación Pública Nacional N° 01/2020

URBANIZACIÓN RIBERAS DEL SALÍ								
Sector Barrio Antena - Etapa 2								
Alderetes - Tucumán								
Licitación Pública Nacional N° 01/2020								
Item	Descripción	U.	Cant.	\$ Unitario	\$ Subitem	\$ ítem	%% Rubro s/Rubro	% Rubro
<b>A</b>	<b>OBRAS ESPECIFICAS</b>							
<b>A.01.</b>	<b>Sistema de Abastecimiento de Agua Potable</b>							
<b>A.01.1</b>	<b>Cañerías de distribución</b>							
A.01.1.10	Excavación de zanja en terreno de cualquier categoría	m3	2.422,28					
A.01.1.20	Tapado y compactación de zanja	m3	2.323,15					
A.01.1.30	Prov. y coloc. cañerías PVC Ø 75 mm	ml	2.030,04					
A.01.1.31	Prov. y coloc. cañerías PVC Ø110 mm	ml	176,60					
<b>A.01.2</b>	<b>Válvulas</b>							
A.01.2.11	Prov. y coloc. Válvula Esclusa Ø75 mm inc constr de cámara	un	4,00					
<b>A.01.3</b>	<b>Hidrantes</b>							
A.01.3.11	Prov. y coloc. hidrante 75 mm, incluye construcción de cámara	un	7,00					
<b>A.02</b>	<b>Conexiones Domiciliarias de Agua a Red</b>							
<b>A.02.1</b>	<b>Conexiones domiciliarias</b>							
A.02.1.10	Ejecución de conexión domiciliar de agua	un	201,00					
<b>A.03</b>	<b>Sistema de Desagües Cloacales</b>							
<b>A.03.1</b>	<b>Tareas Previas</b>							
A.03.1.10	Excavación en terreno de cualquier categoría	m3	264,60					
A.03.1.20	Tapado y compactación de zanja.	m3	211,68					
A.03.1.41	Ejec. de Tabiques HºAº en cruces Cañería exist. de Ø 1500	m3	1,60					
<b>A.03.2</b>	<b>Cañerías</b>							
A.03.2.10	Excavación de zanja en terreno de cualquier categoría.	m3	3.386,03					
A.03.2.20	Tapado y compactación de zanja.	m3	3.208,51					
A.03.2.30	Prov. y coloc. cañerías PVC Ø 160 mm	m	2.295,00					
A.03.2.31	Prov. y coloc. cañerías PVC Ø 200 mm	m	51,40					
<b>A.03.3</b>	<b>Bocas de Registro</b>							
A.03.3.20	Ejecución de boca de registro en calzada h menor 2,50 m	un	20,00					
A.03.3.20	Ejecución de boca de registro en calzada h mayor 2,50 m	un	12,00					
<b>A.04</b>	<b>Conexiones Domiciliarias de Cloaca a Red</b>							
<b>A.04.1</b>	<b>Conexión de cloaca</b>							
A.04.1.10	Ejecución de conexión domiciliar cloacal	un	201,00					
<b>A.05</b>	<b>Sistema de Desagües Pluviales</b>							
<b>A.05.1</b>	<b>Desagüe Pluvial por Conducto</b>							
A.05.1.10	Excavación de zanja en terreno de cualquier categoría	m3	1.554,17					
A.05.1.20	Relleno y compactación de zanja	m3	1.270,40					
A.05.1.30	Prov. y coloc. de cañería de Hº Ø 400	m	60,00					
A.05.1.31	Prov. y coloc. de cañería de Hº Ø 800	m	310,00					
<b>A.05.2</b>	<b>Cámaras de Inspección y Sumideros</b>							
A.05.2.10	Ejecución de Boca Tormenta BT 1	Unid	2,00					

A.05.2.11	Ejecución de Boca Tormenta BT 2	Unid	4,00				
<b>A.05.3</b>	<b>Bocas de Registro</b>						
A.05.3.10	Ejecución de boca de registro en calzada h menor 2,50 m	un	3,00				
<b>A.05.4</b>	<b>Desagüe Pluvial Domiciliario</b>						
A.05.4.10	Desagüe Pluvial - Intradomiciliario	un	201,00				
<b>A.06</b>	<b>Red Vial</b>						
<b>A.06.1</b>	<b>Tareas Previas</b>						
A.06.1.10	Apertura de calles. Excavación no clasificada	m3	1.380,00				
A.06.1.20	Preparación de terreno. Compactación de subrasante	m2	3.330,00				
<b>A.06.2</b>	<b>Calzada</b>						
A.06.2.10	Sub base granular de 0,20 m de espesor b/calzada de H°S°	m2	6.570,00				
A.06.2.11	Calzada integral de H° S° e=0,18 m	m2	6.491,51				
<b>A.09</b>	<b>Red Eléctrica y Alumbrado Público</b>						
<b>A.09.1.</b>	<b>Estructura de sostén</b>						
A.09.1.10	Extrac. y Desar. Cabezal col. Exist. de H°A° (retención) 9/500/3	Un	4,00				
A.09.1.11	Extrac. y Desar. Cabezal col. Exist. de H°A° (suspensión) 9/200/3	Un	5,00				
A.09.1.12	Mont. y Arm. Cabezal columna exist. de H°A° (retención) 9/500/3	Un	4,00				
A.09.1.13	Mont.y Arm.Cabezal columna exist de H°A° (suspensión) 9/200/3	Un	5,00				
<b>A.10.5</b>	<b>Conexión Eléctrica Domiciliaria</b>						
<b>A.10.5.1</b>	<b>Conexión Domiciliaria</b>						
A.10.5.2	Reubicación y completamiento de Conexión Existente	Un	381,00				
<b>A.11</b>	<b>Red de Gas Natural</b>						
<b>A.11.1</b>	<b>Cañerías de distribución</b>						
A.11.1.10	Excavación de zanja en terreno de cualquier categoría	m3	1.260,68				
A.11.1.20	Tapado y compactación de zanja.	m3	1.008,54				
A.11.1.30	Provisión y Colocación de Cañerías de Ø 50 mm	m	2.900,00				
A.11.1.31	Provisión y Colocación de Cañerías de Ø 63 mm	m	850,00				
A.11.1.32	Provisión y Colocación de Cañerías de Ø 90 mm	m	680,00				
<b>A.12</b>	<b>Red de Gas Natural</b>						
<b>A.12.1</b>	<b>Conexiones domiciliarias</b>						
A.12.1.10	Conexión domiciliaria de gas natural - Incluye gabinete	un	381,00				
<b>A.13</b>	<b>Red Peatonal</b>						
<b>A.13.1</b>	<b>Vereda</b>						
A.13.1.10	Ejecución de contrapiso de hormigón fratasado	m2	12.117,93				
A.13.1.20	Rampas para Discapacitados	un	198,00				
<b>B</b>	<b>OBRAS DE EQUIPAMIENTO COMUNITARIO</b>						
<b>B.1</b>	<b>Construcción, ampliación, reciclaje, refacción</b>						
<b>B.1.1</b>	<b>Abastecimiento de Agua Potable</b>						
B.1.1.10	Conexión Interna de Agua Potable	un	201,00				
<b>B.1.2</b>	<b>Cloacal a Red</b>						
B.1.2.10	Conexión Interna Cloacal	un	201,00				
<b>C</b>	<b>OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO</b>						
<b>C.02</b>	<b>Señalética Urbana</b>						
C.02.10	Provisión y colocación de Nomencladores	un	43,00				
<b>E</b>	<b>OBRAS DE MITIGACION</b>						
<b>E.07</b>	<b>Obras Estabilizadoras de Taludes</b>						
<b>E.07.1.</b>	<b>Movimiento de suelos</b>						
E.07.1.11	Excav. terreno en lecho río p/fundac. del recubrimiento de talud	m3	25,20				
E.07.1.12	Excavación en talud para colocación de fundaciones	m3	67,65				
E.07.1.21	Relleno y compactación con suelos de la excavación.	m3	385,03				
<b>E.07.2.</b>	<b>Revestimientos de taludes</b>						
E.07.2.50	Hormigón Armado H 21 para recubrimiento de talud	m3	34,81				
E.07.2.51	Hormigón Armado H 21 p/pantalla de fund. de recubrimiento	m3	3,80				
<b>E.11.</b>	<b>Saneamiento de Pozos Ciegos</b>						
<b>E.11.1.</b>	<b>Saneamiento de pozos</b>						
E.11.1.10	Ejec del saneamiento y relleno de pozos ciegos en vía pública	un	4,00				
<b>PRECIO TOTAL URBANIZACIÓN RIBERAS DEL SALÍ - SECTOR BARRIO ANTENA - ETAPA 2 - ALDERETES - TUCUMAN</b>							

**TODOS LOS CÁLCULOS SON INDICATIVOS Y PODRÁN REEMPLAZARSE POR LOS CONSIDERADOS POR EL OFERENTE .-**