

OBRA: EQUIPAMIENTO COMUNITARIO - B° SANTA ROSA - FORMOSA.
 UBICACIÓN: FORMOSA CAPITAL

Planilla de Cotización

Mes base ENERO 2021

Ítem	Descripción	U.	Cant.	\$ Unitario	\$ Subitem	\$ ítem	% ítem s/Rubro	\$ Rubro
B	OBRAS DE EQUIPAMIENTO COMUNITARIO							
B	EQUIPAMIENTO COMUNITARIO							
B.0	Trabajos Preliminares-Movimiento de Suelo							
B.0.1	Cartel de obra	Gb	1,00					
B.0.2	Replanteo y Nivelacion	m2	300,00					
B.0.3	Demoliciones varias incluso acarreo de obra	m2	25,00					
B.0.4	Relleno y compactacion de suelo seleccionado	m3	45,00					
B.1.1	Abastecimiento de agua potable							
B.1.1.10	Conexión interna de agua potable	U	1,00					
B.1.2	Cloacal a red							
B.1.2.10	Conexión interna cloacal	U	1,00					
B.1.4	Conexión de gas							
B.1.4.10	Conexión interna de gas	U	1,00					
B.1.4.20	Casilla p/2 cilindros de gas de 45 kg c/u - incluye accesorios	U	1,00					
B.1.5	Estructura resistente							
B.1.5.10	Excavacion para fundaciones en general	m3	66,60					
B.1.5.20	Zapata Hº Aº	m3	49,20					
B.1.5.30	Encadenado inferior H A	m3	6,60					
B.1.5.40	Encadenado superior H A	m3	6,58					
B.1.5.60	Pilotines de H A	m3	4,05					
B.1.5.70	Losas cerámica	m2	47,00					
B.1.5.90	Columnas H A	m3	2,00					
B.1.6	Mampostería							
B.1.6.21	Ladrillo común espesor 0,20 y 0,15 m	m3	150,64					
B.1.6.30	Tabique aluminio	m2	6,48					
B.1.7	Cubierta y Cielorraso							
B.1.7.20	Chapa galvanizada Trapezoidal T 101, con estructura metálica incluye aislacion termica de lana de vidrio esp. 50 mm	m2	240,35					
B.1.7.30	Cielorraso aplicado a la cal	m2	47,00					
B.1.8.40	Cielorraso de Tablilla de PVC- incluido estructura sosten	m2	230,40					
B.1.8	Contrapiso							
B.1.8.10	Contrapiso Hormigón	m2	374,00					
B.1.9	Capa aisladora							
B.1.9.10	Capa aisladora cajón p/muros	m2	184,80					
B.1.10	Revoques y revestimientos							
B.1.10.10	Exterior hidrófugo, grueso y fino.	m2	468,00					
B.1.10.20	Interior grueso y fino	m2	647,50					
B.1.10.30	Grueso bajo revestimiento	m2	119,25					
B.1.10.40	Cerámica esmaltada 30X30cm	m2	119,25					
B.1.11	Pisos							
B.1.11.10	Mosaico granítico tipo Blangino 0,40*0,40 m.	m2	272,00					
B.1.11.20	Losetas graníticas tipo Blangino 0,40*0,40 m (veredas)	m2	90,00					
B.1.11.30	Zócalo granítico	ml	215,20					
B.1.12	Carpintería							
B.1.12.10	Prov. y coloc. de puerta de chapa doble 1,60*2,05	U	3,00					
B.1.12.20	Prov. y coloc. de puerta de aluminio 2,05*0,80	U	7,00					
B.1.12.30	Prov. y coloc. de puerta de aluminio a vaiven 0,70*1,80	U	4,00					
B.1.12.40	Prov. y coloc. de puerta de aluminio a vaiven 0,90*2,05	U	1,00					
B.1.12.50	Prov. y coloc. de ventana de aluminio 2,60*0,50	U	1,00					
B.1.12.60	Prov. y coloc. de ventana de aluminio 3,20*0,50	U	1,00					
B.1.12.70	Prov. y coloc. de ventana de aluminio 2,00*1,10	U	4,00					
B.1.12.80	Prov. y coloc. de ventana de aluminio ventiluz 0,50*0,75	U	4,00					
B.1.12.90	Prov. y coloc. de ventana de aluminio 2,00*0,50	U	1,00					
B.1.12.100	Prov. Y coloc. De ventana de aluminio 3,00*1,10	U	3,00					
B.1.12.110	Prov. y coloc. de vidrios	m2	13,38					
B.1.13	Instalación sanitaria							
B.1.13.10	Distribución de agua fría	U	1,00					
B.1.13.20	Desagües cloacales incluye camaras, araña sanitaria completo	U	2,00					
B.1.13.30	Prov. y coloc. de griferías y accesorios	U	9,00					
B.1.13.40	Prov. y coloc. de tanque de reserva cap. 1000lts	U	1,00					

Ing. ANTONIO MARCELO UGELLI
 Coordinador Ejecutivo
 U.E.P. - PROMEGA - FORMOSA

OBRA: EQUIPAMIENTO COMUNITARIO - B° SANTA ROSA - FORMOSA.
UBICACIÓN: FORMOSA CAPITAL

Planilla de Cotización

Mes base ENERO 2021

Ítem	Descripción	U.	Cant.	\$ Unitario	\$ Subitem	\$ ítem	% ítem s/Rubro	\$ Rubro
B.1.13.50	Prov. y coloc. de inodoro con valvula completa.	U	6,00					
B.1.13.60	Prov. y coloc. de inodoro para discapacitados incluso valvula completa	U	1,00					
B.1.13.70	Prov. y coloc. de lavatorio mesada de granito incluso griferia completa	m2	4,00					
B.1.13.80	Prov. y colocacion lavatorio tipo vanitori incluso griferia completa		2,00					
B.1.13.90	Prov. y coloc. de lavatorio para discapacitado, barras y accesorios completo.	U	1,00					
B.1.13.100	Prov. y coloc. de mingitorio con descarga incluye valvula completa	U	2,00					
B.1.13.110	Prov. y coloc. de accesorios	U	4,00					
B.1.13.120	Provision y colov. De Cisterna cap. 2500lts.	U	1,00					
B.1.14	Instalación Pluvial							
B.1.14.10	Construcción Boca de Desague tapada de 0,30x30 incluido tapa.	un	2,00					
B.1.14.20	Construcción de Boca de Desague Abierta de 0,30x0,30 incluido rejilla.	un	3,00					
B.1.14.30	Provisión y colocación caño Ø 110 de Pvc con junta elástica incluido excavacion y accesorios	ml	53,60					
B.1.14.40	Provisión y colocación de Bajadas (C.LL.) caño Ø 110 de Pvc con junta elástica incluso elementos de fijacion	ml	49,50					
B.1.14.50	Construccion canaletas, embudos, incluso piezas de zingueria: cumbreira, babetas, etc. realizadas en chapa lisa N° 25	Gl	55,70					
B.1.15	Instalación eléctrica							
B.1.15.10	Boca sin artefacto incluye cajas, caños, cables, llaves, tomas, tornillos y accesorios en gral.	U	73,00					
B.1.15.20	Provisión y colocación de tablero principal / seccional	U	2,00					
B.1.15.30	Provisión y colocación de artefactos de iluminacion	U	41,00					
B.1.15.40	Prov y colocacion de electrobomba 3/4 hp incluso casilla completa.	U	2,00					
B.1.16	Instalación de gas							
B.1.15.10	Prov. y coloc. de cañerías y accesorios	Gl	1,00					
B.1.15.20	Prov. y coloc. de cocina	U	1,00					
B.1.17	Pintura							
B.1.17.10	Látex acrilico exterior	m2	468,00					
B.1.17.20	Látex acrilico interior	m2	647,50					
B.1.17.30	Esmalte sintético	m2	15,50					
B.1.18	Equipamiento Sede							
B.1.18.10	Prov. y coloc. de mesada de granito con bacha A° con griferia completa	m2	2,00					
B.1.18.20	Provisión y colocación de mueble bajo mesada	U	2,00					
B.1.18.30	Provision e instalacion cocina industrial 6 hornallas	U	1,00					
B.1.18.40	Provisión de sillas auditorio (caño negro plastico)	U	50,00					
B.1.18.50	Provisión y colocación de pizarra 1,20*2,40 m borde metalico	U	2,00					
B.1.18.60	Provision de Heladera 350 L.	U	1,00					
B.1.18.70	Provisión e instalación de ventiladores de techo	U	7,00					
B.1.18.80	Provisión e instalación de aire acondicionado 4500 fg equipo dividido	U	4,00					
B.1.19	Obras complementarias							
B.1.19.10	Construccion Cerco perimetral	m2	12,00					
B.1.19.20	Portón de acceso metalico	Gb	1,00					
B.1.20	Varios							
B.1.20.10	Mantenimiento de obra y Limpieza gral.(6meses)	gb	1,00					
B.1.20.20	Letras corporeas de 7 cm de espesor	U	17,00					
B.1.20.30	Escalera metalica completa ancho:0,80m	gb	1,00					
TOTAL PRESUPUESTO							100,00%	\$ -

* El computo metrico se agrega a titulo ilustrativo, debiendo verificarse para la presentacion de la oferta.

SON PESOS :.....

Ing. ANTONIO MARCELO UGELLI
Coordinador Ejecutivo
U.E.P. - PROMEBA - FORMOSA

OBRA : EQUIPAMIENTO COMUNITARIO - B° SANTA ROSA - FORMOSA.
UBICACIÓN: FORMOSA CAPITAL

PLAN DE TRABAJOS E INVERSIONES

Nº	DESIGNACION	MONTO TOTAL						
			1	2	3	4	5	6
B OBRAS DE EQUIPAMIENTO COMUNITARIO								
B.0	Trabajos Preliminares-Movimiento de Suelo		35,00%	50,00%	15,00%			
B.1.1	Abastecimiento de agua potable			100,00%				
B.1.2	Cloacal a red		100,00%					
B.1.4	Conexión de gas				50,00%		50,00%	
B.1.5	Estructura resistente		30,00%	50,00%		20,00%		
B.1.6	Mampostería			15,00%	65,00%	20,00%		
B.7	Cubierta y Cielorraso				25,00%	50,00%	25,00%	
B.8	Contrapiso			70,00%		30,00%		
B.9	Capa aisladora			80,00%	20,00%			
B.10	Revoques y revestimientos				50,00%	35,00%	15,00%	
B.11	Pisos					50,00%	50,00%	
B.12	Carpintería					75,00%	25,00%	
B.13	Instalación sanitaria				50,00%	35,00%		15,00%
B.14	instalacion Pluvial					30,00%	60,00%	10,00%
B.15	Instalación eléctrica					40,00%	50,00%	10,00%
B.16	Instalación de gas						85,00%	15,00%
B.17	Pintura						50,00%	50,00%
B.18	Equipamiento Sede						40,00%	60,00%
B.19	Obras complementarias				20,00%		50,00%	30,00%
B.20	Varios						50,00%	50,00%
MONTO TOTAL								
AVANCE FISICO MENSUAL								
AVANCE FISICO ACUMULADO								100,00%
INVERSION MENSUAL								
INVERSION MENSUAL ACUMULADA								


 Ing. ANTONIO MARCELO UGELLI
 Coordinador Ejecutivo
 U.E.P. - PROMEBA - FORMOSA