

FORMULARIO 2
LISTA DE CANTIDADES Y PRECIOS

FORMULARIO 2.1
PLANILLA DE COTIZACIÓN

Referencia: Licitación Pública Nacional N° 115-21 Infra Pública para viviendas en La Herradura, Campo Unamuno. SEPA: PROMEBA4-360-LPN-O.-

A: Unidad Ejecutora Municipal de Lomas de Zamora, República Argentina, [día y mes] de 20...

	Descripción	U.	Cant.	\$ Unitario	\$ Subítem	\$ ítem	% ítem s/Rubro	\$ Rubro
A	OBRAS ESPECIFICAS							
A.1	Sistema de Abastecimiento de Agua Potable							
A.1.1	Cañerías de distribución							
A.1.1.10	Excavación de zanja en terreno de cualquier categoría	m3	580,00					
A.1.1.20	Tapado y compactación de zanja	m3	826,50					
A.1.1.31	Prov. y coloc. cañerías PEAD 75 mm	m	1450,00					
A.1.2	Válvulas							
A.1.2.11	Prov. y coloc. V.E. 75 mm, incluye construcción de cámara	U	12,00					
A.1.3	Hidrantes							
A.1.3.11	Prov. y coloc. hidrante 75 mm, incluye construcción de cámara	U	5,00					
A.1.4	Limpeza y desinfección de red	gl	1,00					
A.2	Conexiones domiciliarias de agua a red							
A.2.1	Conexión de agua							
A.2.1.10	Ejecución excavaciones y relleno para conexión domiciliaria de agua	m3	562,50					
A.2.1.20	Ejecución de conexión domiciliaria de agua	U	225,00					
A.3	Sistema de Desagües Cloacales							
A.3.1	Cañerías							
A.3.1.10	Excavación de zanja en terreno de cualquier categoría.	m3	1158,00					
A.3.1.20	Tapado y compactación de zanja.	m3	1621,20					
A.3.1.32	Prov. y coloc. cañerías PVC 200 mm	m	1060,00					
A.3.1.34	Prov. y coloc. cañerías PVC 400 mm	m	270,00					
A.3.2	Bocas de Registro							
A.3.2.10	Excavación en terreno de cualquier categoría	m3	181,30					
A.3.2.20	Ejecución de boca de registro en vereda h menor 2,50 m	U	30,00					
A.3.2.3	Ejecución de boca de registro en vereda h mayor 2,50 m	U	1,00					
A.3.2.23	Ejecución de boca de registro en calzada h mayor 2,50 m	U	4,00					
A.4	Conexiones domiciliarias de cloaca a red							
A.4.1	Conexión cloacal							
A.4.1.10	Ejecución de conexión domiciliaria cloacal CORTA	U	225,00					
A.5	Sistema de Desagües Pluviales							
A.5.4	Desagüe pluvial por conducto							
A.5.4.10	Excavación de zanja en terreno de cualquier categoría.	m3	965,75					
A.5.4.20	Tapado y compactación de zanja.	m3	1255,48					
A.5.4.31	Prov. y coloc. de caños de 500 mm	m	50,00					
A.5.4.34	Prov. y coloc. de caños de 1000 mm	m	95,00					
A.5.4.35	Prov. y coloc. de caños de 1200 mm	m	195,00					
A.5.5	Cámaras de Inspección y Sumideros							
A.5.5.10	Ejecución Cámaras de Inspección	U	10,00					
A.5.5.21	Ejecución de sumideros Tipo 2 - SLV2	U	7,00					
A.5.5.22	Ejecución de sumideros Tipo 3 - SLV3	U	2,00					
A.6	Red Vial							
A.6.1	Tareas previas							
A.6.1.10	Apertura de calles							
A.6.1.11	Apertura de caja y saneamiento	m2	4482,50					
A.6.1.12	Rotura de pavimento y apertura de caja	m2	3081,10					
A.6.1.20	Preparación de terreno. Compactación de subrasante con cal esp:0,20m	m2	7563,60					
A.6.2	Calzadas							
A.6.2.80	Hormigón							
A.6.2.81	Base de Hormigón pobre H8 espesor 0,12 m	m2	7563,60					
A.6.2.82	Pavimento de Hormigón Simple H30 espesor 0,18 m	m2	6807,24					

A.7	Red Primaria de Media Tensión									
A.7.1	Estructura de sostén									
A.7.1.10	Prov. y montaje de columna de H A		U	2,00						
A.7.2	Conductores									
A.7.2.10	Prov. y coloc. de cables de aluminio desnudo		m	30,00						
A.8	Subestación Transformadora									
A.8.1	Estructura de sostén									
A.8.1.10	Provisión y montaje de columnas o postes		U	2,00						
A.8.2	Transformador									
A.8.2.10	Provisión y montaje de transformador (13,2KVA)		U	2,00						
A.9	Red Eléctrica y Alumbrado Público									
A.9.1	Estructura de sostén									
A.9.1.10	Provisión y montaje de columna de H A		U	31,00						
A.9.1.20	Provisión y montaje de poste de eucalipto creosotado		U	27,00						
A.9.1.40	Provisión y montaje de columna metálica curva simple		U	85,00						
A.9.1.50	Provisión y montaje de columna metálica curva doble		U	5,00						
A.9.2	Conductores									
A.9.2.1	Provisión y colocación de cables aéreos preensamblados 3X95+1X50+1X25		m	1610,00						
A.9.2.2	Provisión y colocación de cables aleación de 3 aluminio		m	195,00						
A.9.2.4	Provisión y colocación de cables subterráneos		m	3000,00						
A.9.3	Tablero de Alumbrado Público									
A.9.3.1	Tablero de Alumbrado Público (con jabalina)		U	95,00						
A.9.4	Luminarias									
A.9.4.1	Provisión y colocación de luminarias de LED 100 W (con fotocelula)		U	95,00						
A.10	Conexión Domiciliaria de electricidad a red									
A.10.1	Conexión eléctrica									
A.10.1.1	Prov. y coloc. de pilares de acometida c/acometida		U	49,00						
A.10.1.2	Provisión y colocación fusibles, medidor y conexión a red domiciliaria		U	225,00						
H	HONORARIOS									
H.1	Honorarios									
H.1.1	Honorarios profesionales		GL	1,00						
	TOTAL									

*Esta planilla es una muestra de la adjuntada al Pliego en formato excel.
TODOS LOS CÓMPUTOS SON INDICATIVOS Y PODRÁN REEMPLAZARSE POR LOS CONSIDERADOS POR EL OFERENTE”.*