

FORMULARIO 2  
LISTA DE CANTIDADES Y PRECIOS

FORMULARIO 2.1  
PLANILLA DE COTIZACIÓN

Referencia: Licitación Pública Nacional N° 10/21 PAVIMENTO, VEREDAS, ESPACIOS PUBLICOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, BARRIOS MATADERO Y OTROS, NAVARRO. SEGUNDO LLAMADO. SEPA: PROMEBA4-379-LPN-O-

A: Unidad Ejecutora Municipal de Navarro, República Argentina, 18 de octubre de 2021

Planilla de Cotización

Ítem	Descripción	U.	Cant.	\$ Unitario	\$ Subítem	\$ ítem	% ítem s/Rubro	\$ R
<b>A OBRAS ESPECIFICAS</b>								
<b>A.1 Sistema de Desagües Pluviales</b> \$								
A.1.1	<b>Cordón cuneta</b>							
A.1.1.10	Ejecución de cordón cuneta de hormigón	m	1120					
<b>A.2 Red Vial</b> \$								
A.2.1	<b>Tareas previas</b>							
A.2.1.10	Apertura de caja	m3	5788					
A.2.1.20	Preparación de terreno. Compactación de subrasante	m3	5788					
A.2.2	<b>Calzadas</b>							
A.2.2.10	Sub base suelo seleccionado e:0,30m	m3	1804,2					
A.2.2.20	Suelo cemento	m3	727					
A.2.2.30	Concreto asfáltico (incluye riego de imprimación)	tn	1200					
A.2.2.40	Hormigón H8	m3	721,68					
A.2.2.50	Hormigón H30	m3	902,1					
<b>A.3 Red Eléctrica y Alumbrado Público</b> \$								
A.3.1	<b>Estructura de sostén</b>							
A.3.1.10	Provisión y montaje de columna metálica curva simple 9m	U	31					
A.3.1.20	Provisión y montaje de columna metálica curva doble 9m	U	38					
A.3.2	<b>Conductores</b>							
A.3.2.10	Provisión y colocación de cables subterráneos 4x16mm	m	2000					
A.3.2.20	Provisión y colocación de cables tipo taller 2x1,5mm	m	950					
A.3.3	<b>Tablero de Alumbrado Público</b>							
A.3.3.10	Tablero de Alumbrado Público	U	69					
A.3.4	<b>Luminarias</b>							
A.3.4.10	Provisión y colocación de luminarias LED 100W	U	237					
<b>A.4 Red Peatonal</b> \$								
A.4.1	<b>Tratamiento base</b>							
A.4.1.10	Preparación de terreno. Compactación de subrasante	m2	8190					
A.4.2	<b>Vereda</b>							
A.4.2.10	Ejecución de contrapiso de hormigón peinado	m2	8190					
A.4.2.20	Juntas de dilatación	m	1638					
A.4.2.30	Rampas para discapacitados	U	46					
<b>B OBRAS DE EQUIPAMIENTO COMUNITARIO</b>								
<b>B.1 Refacción Baños Prado Español</b> \$								
B.1.1	<b>Demoliciones</b>							

B.1.1.10	Demolicion de pisos	m2	28,3				
B.1.1.20	Retiro de carpinterias existentes	gl	1				
<b>B.1.2</b>	<b>Cubierta y cielorraso</b>						
B.1.2.10	Cielorraso suspendido de PVC	m2	28,3				
<b>B.1.3</b>	<b>Contrapiso</b>						
B.1.3.10	Contrapiso H de cascotes	m2	28,3				
<b>B.1.4</b>	<b>Capa aisladora</b>						
B.1.4.10	Capa aisladora horizontal s/contrapiso	m2	28,3				
<b>B.1.5</b>	<b>Revoques y revestimientos</b>						
B.1.5.10	Grueso bajo revestimiento	m2	120				
B.1.5.20	Cerámica esmaltada	m2	120				
<b>B.1.6</b>	<b>Pisos</b>						
B.1.6.10	Carpeta de nivelación	m2	28,3				
B.1.6.20	Piso de cerámicos	m2	28,3				
B.1.6.30	Zócalo cerámico	m	57				
<b>B.1.7</b>	<b>Carpintería</b>						
B.1.7.10	Prov. y coloc. de puerta de aluminio blanco	U	4				
B.1.7.20	Prov. y coloc. de ventana de aluminio blanco	U	3				
B.1.7.30	Prov. y coloc. de puerta para box de inodoro aluminio blanco	U	3				
<b>B.1.8</b>	<b>Instalación sanitaria</b>						
B.1.8.10	Distribución de agua fría	gl	1				
B.1.8.20	Desagües cloacales	gl	1				
B.1.8.30	Prov. y coloc. de griferías	U	3				
B.1.8.40	Prov. y coloc. de inodoro	U	4				
B.1.8.50	Prov. y coloc. de lavatorio	U	3				
B.1.8.60	Prov. y coloc. de mingitorio	U	1				
B.1.8.70	Prov. y coloc. de accesorios	Gl	1				
<b>B.1.9</b>	<b>Instalación eléctrica</b>						
B.1.9.10	Provisión y colocación de bocas	U	6				
B.1.9.20	Provisión y colocación de tablero principal / seccional	U	1				
B.1.9.30	Provisión y colocación de artefactos	U	6				
<b>B.1.10</b>	<b>Pintura</b>						
B.1.10.10	Látex exterior	m2	415				
B.1.10.20	Látex interior	m2	100				
B.1.10.30	Esmalte sobre rejas perimetrales	m2	426				
<b>B.1.11</b>	<b>Obras complementarias</b>						
B.1.11.10	Portones exteriores	U	3				
<b>B.1.12</b>	<b>Varios</b>						
B.1.12.10	Limpieza general	Gl	1				
<b>C</b>	<b>OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO</b>						
<b>C.1</b>	<b>Refugios</b>						\$
<b>C.1.1</b>	<b>Estands para artesanos</b>						
C.1.1.10	Ejecución de refugios para puestos de artesanos	U	6				
<b>C.2</b>	<b>Parquización, Arbolado y Coberturas Verdes de Vía Pública</b>						\$
<b>C.2.1</b>	<b>Arbolado Público</b>						
C.2.1.10	Provisión y plantación árbol con tutor (Acacia Visco)	U	735				
C.2.1.20	Provisión y plantación árbol con tutor (Pata de vaca)	U	400				
C.2.1.30	Provisión y plantación árbol con tutor (Jacaranda)	U	1220				
<b>C.3</b>	<b>Plazas, Espacios Verdes y Parques PRADO ESPAÑOL</b>						\$
<b>C.3.1</b>	<b>Coberturas verdes</b>						
C.3.1.10	Preparación del suelo	m2	3680				
C.3.1.20	Implantación o sembrado de césped	m2	3680				
<b>C.3.2</b>	<b>Vereda</b>						
C.3.2.10	Demolicion de vereda existente	m2	850				
C.3.2.20	Tareas preliminares - movimiento de suelo	m3	150				
C.3.2.30	Ejecución de contrapiso de hormigón peinado	m2	980				

C.3.2.40	Ejecución de contrapiso de hormigón	m2	1480				
C.3.2.50	Provisión y colocación de baldosas	m2	1480				
C.3.2.60	Rampas para discapacitados	U	2				
<b>C.3.3</b>	<b>Bancos</b>						
C.3.3.10	Bancos de plaza	U	15				
C.3.3.20	Mesas y asientos de HºAº	U	12				
C.3.4.30	Bicicleteros	U	5				
C.3.4.40	Cestos de basura	U	10				
<b>C.3.4</b>	<b>Alumbrado plaza</b>						
C.3.4.10	Provisión y montaje de farolas completas	U	21				
C.3.4.20	Provisión y montaje de columnas metálicas	U	21				
C.3.4.30	Provisión y colocación de cables subterráneos	m	400				
C.3.4.40	Tablero de Alumbrado Público	U	21				
<b>C.3.5</b>	<b>Juegos para plaza</b>						
C.3.5.10	Provisión y colocación de tobogan	U	1				
C.3.5.20	Provisión y colocación de columpio	U	1				
C.3.5.30	Provisión y colocación de trepador	U	1				
C.3.5.40	Provisión y colocación de calesita	U	1				
C.3.5.50	Provisión y colocación de timon	U	1				
C.3.5.60	Provisión y colocación de estiramiento	U	1				
C.3.5.70	Provisión y colocación de flotador	U	1				
C.3.5.80	Provisión y colocación de pectorales	U	1				
<b>C.4</b>	<b>Plazas, Espacios Verdes y Parques PLAZA BARRIO MATADERO</b>						\$
<b>C.4.1</b>	<b>Bancos</b>						
C.4.1.10	Bancos de plaza	U	3				
C.4.1.20	Bicicleteros	U	2				
C.4.1.30	Cestos de basura	U	4				
<b>C.4.2</b>	<b>Alumbrado plaza</b>						
C.4.2.10	Provisión y montaje de farolas completas	U	15				
C.4.2.20	Provisión y montaje de columnas metálicas	U	15				
C.4.2.30	Provisión y colocación de cables subterráneos	m	285				
C.4.2.40	Tablero de Alumbrado Público	U	15				
<b>H</b>	<b>Honorarios</b>						
H.1	Honorarios						
H.1.1	Honorarios profesionales	gl	1				

*Esta planilla es una muestra de la adjuntada al Pliego en formato excel.*

**TODOS LOS CÁMPUTOS SON INDICATIVOS Y PODRÁN REEMPLAZARSE POR LOS CONSIDERADOS POR EL OFERENTE.**