

FORMULARIO 2
LISTA DE CANTIDADES Y PRECIOS

FORMULARIO 2.1
PLANILLA DE COTIZACIÓN

Referencia: Licitación Pública Nacional N° 72/2021 VESTUARIO PILETA POLIDEPORTIVO N° 9. SEPA: PROMEBA4-336-LPN-O-

A: Unidad Ejecutora Municipal de San Fernando, República Argentina, 05 de julio de 2021

Planilla de Cotización - VESTUARIOS PILETA POLIDEPORTIVO N°9							
Ítem	Descripción	U.	Cant.	\$ Unitario	\$ Subítem	\$ ítem	% ítem s/Rubro
B	OBRAS DE EQUIPAMIENTO COMUNITARIO					\$ 0.00	
B.1	Construcción, Ampliación, Reciclaje o Refacción						
B.1.5	Estructura resistente					\$ 0.00	
B.1.5.10	Movimiento de suelos para fundaciones	m3	250		\$ 0.00		
B.1.5.12	Aporte y compactación de suelo seleccionado (tosca de primera calidad) para realización de fundaciones h:0,50m contrapisos y carpetas esp 0,30cm - Calculo según estudio de suelos realizado por la empresa.	m3	180		\$ 0.00		
B.1.5.40	Encadenado superior H A	m3	12		\$ 0.00		
B.1.5.61	FUNDACION DE HºAº H21 - Calculo según estudio de suelos realizado por la empresa.	m3	60		\$ 0.00		
B.1.5.80	Losa H A	m3	13		\$ 0.00		
B.1.5.90	Columnas, vigas y pórticos de H A	m3	5		\$ 0.00		
B.1.5.91	VIGA PERIMETRAL DE HORMIGON ARMADO PARA RECIBIR REJA DE PREDIO (IDEM EXISTENTE)	ml	128		\$ 0.00		
B.1.5.100	Torre Tanque	U	1		\$ 0.00		
B.1.6	Mampostería					\$ 0.00	
B.1.6.10	Ladrillo hueco espesor 0,08	m2	70		\$ 0.00		
B.1.6.20	Ladrillo común espesor 0,15	m3	9		\$ 0.00		
B.1.6.30	Bloque cerámico portante 0,12	m2	226		\$ 0.00		
B.1.6.31	Bloque cerámico portante 0,18	m2	364		\$ 0.00		
B.1.7	Cubierta y cielorraso					\$ 0.00	
B.1.7.21	CUBIERTA DE CHAPA DE ZINC ONDULADA SINUSOIDAL N° 25 Prepintada Color gris pizarra cod. n°6 Siderar, Correas Perfil C Galvanizado Conformado en frío. Aislación Térmica Membrana Aluminizada Esp. 10 mm. Tipo Isolant TBA 10 debajo de chapa colocada sobre Tramado de Alambre 40 x 40. Cenefa en Chapa Lisa N° 18 Galvanizada, uniones a tope remachadas, Pintura al Agua tipo "LAUCIELO" Apoyos, Cabriadas y Correas -	m2	112		\$ 0.00		
B.1.7.41	CIELORRASOS ARMADOS INTERIORES	m2	22.8		\$ 0.00		
B.1.7.42	CIELORRASOS ARMADOS EXTERIORES	m2	52		\$ 0.00		
B.1.8	Contrapiso					\$ 0.00	
B.1.8.40	Contrapiso H interior	m2	165		\$ 0.00		
B.1.8.50	Contrapiso H exterior	m2	115		\$ 0.00		
B.1.9	Capa aisladora					\$ 0.00	
B.1.9.10	Capa aisladora cajón p/muros	m2	130		\$ 0.00		
B.1.9.20	Capa aisladora horizontal s/contrapiso	m2	150		\$ 0.00		

B.1.9.30	Capa aisladora vertical bajo muros en mortero cementicio más hidrofugante del tipo inorgánico, espesor mín 1,5cm sobre paramento.	m2	364		\$ 0.00		
B.1.9.40	Aislación horizontal sobre losa de hormigón	m2	170		\$ 0.00		
B.1.9.50	Membrana polimérica sobre aislación horizontal en losas de hormigón	m2	170		\$ 0.00		
B.1.10	Revoques y revestimientos					\$ 0.00	
B.1.10.10	Exterior hidrófugo, grueso y fino.	m2	364		\$ 0.00		
B.1.10.20	Interior hidrófugo, grueso y fino	m2	111		\$ 0.00		
B.1.10.40	Grueso bajo revestimiento	m2	588		\$ 0.00		
B.1.10.70	Cerámica esmaltada	m2	588		\$ 0.00		
B.1.10.80	Revestimiento Plástico exterior tipo Tarquini	m2	364		\$ 0.00		
B.1.11	Pisos					\$ 0.00	
B.1.11.10	Carpeta de nivelación	m2	165		\$ 0.00		
B.1.11.21	Piso de Porcelanato	m2	165		\$ 0.00		
B.1.11.22	Solias de porcelanato en puertas interiores	u	31		\$ 0.00		
B.1.11.23	Umbrales de granito en puertas exteriores	ml	12		\$ 0.00		
B.1.11.40	Piso de cemento alisado	m2	11.22		\$ 0.00		
B.1.11.50	Zócalo cerámico	ml	20		\$ 0.00		
B.1.11.61	Zócalo EXTERIOR de cemento	ml	89		\$ 0.00		
B.1.12	Carpintería					\$ 0.00	
B.1.12.10	Prov. y coloc. de puerta de chapa	U	8		\$ 0.00		
B.1.12.11	Prov. y coloc. de puerta de chapa P1'	U	4		\$ 0.00		
B.1.12.12	Prov. y coloc. de puerta de chapa P1"	U	4		\$ 0.00		
B.1.12.13	Prov. y coloc. de puerta de chapa P2	U	1		\$ 0.00		
B.1.12.14	Prov. y coloc. de puerta de chapa P3	U	8		\$ 0.00		
B.1.12.15	Prov. y coloc. de puerta de chapa P4	U	3		\$ 0.00		
B.1.12.70	Prov. y coloc. de ventana de aluminio	U	40		\$ 0.00		
B.1.12.71	Prov. Y coloc. De V4R de aluminio	U	6		\$ 0.00		
B.1.12.72	Prov. Y coloc. De V5 de aluminio	U	3		\$ 0.00		
B.1.13	Instalación sanitaria					\$ 0.00	
B.1.13.00	Distribución de desagües pluviales	U	1		\$ 0.00		
B.1.13.10	Distribución de agua fría	U	1		\$ 0.00		
B.1.13.20	Distribución agua caliente	U	1		\$ 0.00		
B.1.13.30	Desagües cloacales	U	1		\$ 0.00		
B.1.13.40	Prov. y coloc. de griferías	U	10		\$ 0.00		
B.1.13.41	Prov. y coloc. de grifería para sanit. Discapacitados	U	1		\$ 0.00		
B.1.13.42	Prov. Y coloc. De válvula para inodoro tipo FV 368,01	U	10		\$ 0.00		
B.1.13.43	Prov. Y coloc. De tapa tecla antivandálica para válvula de descarga tipo FV0349	U	10		\$ 0.00		
B.1.13.44	Prov. Y coloc. De válvula antivandálica para mingitorio tipo FV 0344	U	6		\$ 0.00		
B.1.13.45	Prov. y coloc. de Juego monocomando para ducha tipo FV 0108,02 / 92 Smile	U	16		\$ 0.00		
B.1.13.46	Canilla de servicio exterior	U	3		\$ 0.00		
B.1.13.50	Prov. y coloc. de tanque de reserva	U	1		\$ 0.00		
B.1.13.51	Prov. y coloc. de electrobomba tipo lowara sanitario	U	1		\$ 0.00		
B.1.13.60	Prov. y coloc. de inodoro	U	10		\$ 0.00		
B.1.13.61	Prov. y coloc. de inodoro para discapacitados	U	1		\$ 0.00		
B.1.13.70	Prov. y coloc. de lavatorio	U	10		\$ 0.00		
B.1.13.71	Prov. y coloc. de lavatorio y espejo para discapacitados	U	1		\$ 0.00		
B.1.13.80	Prov. y coloc. de mingitorio	U	6		\$ 0.00		
B.1.14	Instalación eléctrica					\$ 0.00	
B.1.14.10	Provisión y colocación de bocas	U	10		\$ 0.00		

B.1.14.11	Provisión y colocación de bocas de uso especial	U	10		\$ 0.00		
B.1.14.20	Provisión y colocación de tablero principal / seccional	U	1		\$ 0.00		
B.1.14.30	Provisión y colocación de artefactos	U	13		\$ 0.00		
B.1.14.31	Provisión y colocación de artefactos de vestuarios	U	34		\$ 0.00		
B.1.14.32	Provisión y colocación de artefactos de emergencia	U	18		\$ 0.00		
B.1.14.33	Provisión y colocación de artefactos exteriores bidireccionales	U	16		\$ 0.00		
B.1.14.34	Ramal alimentador (conductor autoprotegido 3x50+25 en bandeja portacable)	GL	1		\$ 0.00		
B.1.14.35	Ramales a tableros seccionales (en bandeja portacable)	GL	1		\$ 0.00		
B.1.14.36	Gabinete	U	1		\$ 0.00		
B.1.14.37	Protecciones	GL	1		\$ 0.00		
B.1.14.38	TABLERO SECCIONAL	U	1		\$ 0.00		
B.1.14.39	Bandejas portacable	GL	1		\$ 0.00		
B.1.14.40	Ramales entre tableros	GL	1		\$ 0.00		
B.1.14.41	Bocas de iluminación	U	64		\$ 0.00		
B.1.14.42	Alimentación de bombas	GL	1		\$ 0.00		
B.1.14.43	Alimentación de tablero seccional	GL	1		\$ 0.00		
B.1.14.44	Puesta a tierra	GL	1		\$ 0.00		
B.1.14.45	SISTEMA CAÑERÍA VACÍA CCTV UN CAÑO	GL	1		\$ 0.00		
B.1.14.46	CAJAS	GL	1		\$ 0.00		
B.1.14.47	ALAMBRE GUIA	GI	1		\$ 0.00		
B.1.14.48	TABLERO DE BOMBAS ELEVADORAS	GI	1		\$ 0.00		
B.1.14.49	SISTEMA CAÑERÍA VACIA PARA DETECCION INTRUSOS	GI	1		\$ 0.00		
B.1.14.50	SISTEMA DE CAÑERÍA VACIA PARA BOCAS DETECCION DE INCENDIO, SIRENAS Y PULSADORES	GI	1		\$ 0.00		
B.1.14.51	CANALIZACION PARA CABLEADO DE DATOS Y CAJAS	GI	1		\$ 0.00		
B.1.14.52	TERMOTANQUES ELECTRICOS	U	2		\$ 0.00		
B.1.16	Pintura					\$ 0.00	
B.1.16.60	Paramentos interiores	M2	149		\$ 0.00		
B.1.16.70	Frisos interiores	M2	75		\$ 0.00		
B.1.16.80	Cielorrasos interiores	M2	147		\$ 0.00		
B.1.16.90	Cielorrasos exteriores	M2	52		\$ 0.00		
B.1.16.100	Carpinterías metálicas interiores	GL	1		\$ 0.00		
B.1.16.110	Bancos de madera	GL	1		\$ 0.00		
B.1.16.120	Carpinterías exteriores	GL	1		\$ 0.00		
B.1.16.130	Herrerías	GL	1		\$ 0.00		
B.1.17	Equipamiento Sede					\$ 0.00	
B.1.17.11	Provisión y colocación de mesadas para baños	ml	7.3		\$ 0.00		
B.1.17.41	Asientos de vestuario	ml	22.4		\$ 0.00		
B.1.17.72	Piso radiante eléctrico para vestuarios	m2	120		\$ 0.00		
B.1.17.120	Provisión e instalación de aire acondicionado	U	2		\$ 0.00		
B.1.17.130	Provisión y colocación de espejos	ml	7.3		\$ 0.00		
B.1.18	Obras complementarias					\$ 0.00	
B.1.18.10	Cerco perimetral	ml	128		\$ 0.00		
B.1.18.11	Portones de abrir en cerco	U	2		\$ 0.00		
B.1.19	Herrerías					\$ 0.00	
B.1.19.10	Ménsulas para mesadas y asientos	U	35		\$ 0.00		
B.1.19.20	Boca de desagüe abierta	U	8		\$ 0.00		
B.1.19.30	Tapas de inspección	U	5		\$ 0.00		
B.1.19.40	Platabandas	U	6		\$ 0.00		
B.1.20	Ventilaciones					\$ 0.00	

B.1.20.10	Ventilaciones de sanitarios	GL	1		\$ 0.00		
NOTA II	<i>Especificaciones Técnicas de cada Item: Ver Pliego de Especificaciones técnicas particulares Sec. 6</i>						
H	HONORARIOS					\$ 0.00	
H,1	Honorarios Profesionales	GL	1		\$ 0.00		

*Esta planilla es una muestra de la adjuntada al Pliego en formato excel.
TODOS LOS CÓMPUTOS SON INDICATIVOS Y PODRÁN REEMPLAZARSE POR LOS CONSIDERADOS POR EL OFERENTE”.*