

FORMULARIO 2
LISTA DE CANTIDADES Y PRECIOS

FORMULARIO 2.1
PLANILLA DE COTIZACIÓN

Referencia: Licitación Pública Nacional Nº 75/2021 PLAZA BARRIO PERÓN. SEPA: PROMEBA4-333-LPN-O-

A: Unidad Ejecutora Municipal de San Fernando, República Argentina, 05 de julio de 2021

Ítem	Descripción	U.	Cant.	\$ Unitario	\$ Subítem	\$ ítem	% ítem s/Rubro
C.6	Plazas, Espacios Verdes y Parques					\$ 0,00	
C.6.1	Arbolado					\$ 0,00	
C.6.1.10	Provisión y plantación árbol con tutor	U	4		\$ 0,00		
C.6.1.20	Provisión y plantación arbusto	U	120		\$ 0,00		
C.6.1.30	Provisión y plantación árbol con tutor 2	U	7		\$ 0,00		
C.6.1.40	Provisión y plantación árbol con tutor 3	U	4		\$ 0,00		
C.6.1.50	Provisión y plantación arbusto 2	U	60		\$ 0,00		
C.6.1.60	Provisión y plantación arbusto 3	U	40		\$ 0,00		
C.6.1.70	Provisión y plantación arbusto 4	U	40		\$ 0,00		
C.6.1.80	Provisión y plantación arbusto 5	U	50		\$ 0,00		
C.6.1.90	Provisión y plantación arbusto 6	U	50		\$ 0,00		
C.6.2	Coberturas verdes					\$ 0,00	
C.6.2.10	Preparación del suelo	m2	540		\$ 0,00		
C.6.2.20	Implantación o sembrado de césped	m2	540		\$ 0,00		
C.6.2.40	Mantenimiento	m2	540		\$ 0,00		
C.6.2.50	Chips cubresuelo de corteza para canteros	m3	2		\$ 0,00		
C.6.3	Vereda					\$ 0,00	
C.6.3.20	Ejecución de contrapiso de hormigón	m2	145		\$ 0,00		
C.6.3.60	Rampas para discapacitados	U	5		\$ 0,00		
C.6.4	Senderos					\$ 0,00	
C.6.4.20	Ejecución de senderos de hormigón fratasado	m2	319		\$ 0,00		
C.6.4.40	SOLADO INTERTRABADO: Capa de asiento de arena gruesa, sobre la que se colocan los adoquines de bloque intertrabado de con junta de arena fina. Colores a definir, con faja perimetral e:10cm	m2	48		\$ 0,00		
C.6.4.50	Piso de caucho antigolpe, base de SBR negro + color EPDM+SBR. Realizado in situ. Color y diseño a definir.	m2	145		\$ 0,00		
C.6.4.60	Demolición de solados existentes (según plano de demolición adjunto.) Incluye retiro y limpieza de material sobrante.	m2	150		\$ 0,00		
C.6.4.70	Aporte y compactación de suelo seleccionado (tosca de primera calidad) 30cm.	m3	153,3		\$ 0,00		
C.6.4.80	Excavación, desmonte y retiro de suelo vegetal 10 cm en todo el sector.	m3	51,1		\$ 0,00		
C.6.5	Bancos					\$ 0,00	
C.6.5.10	Construcción de bancos de plaza	ML	29		\$ 0,00		
C.6.5.20	Mesas y asientos de HºAº	U	4		\$ 0,00		
C.6.5.30	Monolito para placa de inauguración	U	1		\$ 0,00		
C.6.6	Alumbrado plaza					\$ 0,00	
C.6.6.60	Tablero de Alumbrado Público.	U	1		\$ 0,00		
C.6.6.11	Cañeros de PVC entre bases de luminarias.	ml	200		\$ 0,00		
C.6.6.12	Bases para luminarias, de hormigón, bordes biselados con pase para cañero. 0,40x0,40x0,50	U	23		\$ 0,00		

C.6.6.13	Cámaras de pase con sus respectivas tapas con marco de hierro y tapa de hormigón.	U	14		\$ 0,00	
C.6.6.14	Columnas de iluminación de hierro tipo Estilo Campo h=3,5 IDEM EXISTENTES MUNICIPIO con artefacto LED	U	12		\$ 0,00	
C.6.6.15	Columnas de iluminación de hierro tipo Estilo Campo h=4 IDEM EXISTENTES MUNICIPIO con cruceta superior y 2 reflectores LED	U	11		\$ 0,00	
C.6.7	Juegos para plaza					\$ 0,00
C.6.7.20	Colocación de juegos para chicos. (Juegos provee Municipio)	U	8		\$ 0,00	
C.6.8	Campo deportivo					\$ 0,00
C.6.8.10	Cancha de Fútbol, movimiento de suelo y arcos metálicos	GI	1,00		\$ 0,00	
C.6.8.20	Cobertura verde	m2	515,00		\$ 0,00	
C.6.8.30	Reja perimetral de cancha con laterales de 1m, puerta de acceso con pasador y bisagras, postes Empotrados con hormigón.	ml	60,30		\$ 0,00	
C.6.8.40	Reja perimetral con cabeceras de 4m postes empotrados con hormigón.	ml	35,00		\$ 0,00	
C.6.8.50	Cancha de Fútbol tenis, movimiento de suelo y arcos metálicos	GI	2,00		\$ 0,00	
C.6.8.60	Cobertura verde	m2	155,00		\$ 0,00	
C.6.9	Instalación Sanitaria					\$ 0,00
C.6.9.10	Instalación de sistema de desagües pluviales de PVC accesorios y elementos necesarios para la ejecución completa y funcional del tendido. Incluye cámaras y rejillas	ML	70,00		\$ 0,00	
C.6.9.20	Instalación de agua fría de red para bebedero y canillas de servicio	ML	53,00		\$ 0,00	
C.6.9.30	Canilla de Servicio con llave de paso en nicho de hormigón con tapa	U	3,00		\$ 0,00	
C.6.9.40	Bebedero premoldeado de hormigón tipo Durban modelo Waterfront o similar.	U	1,00		\$ 0,00	
C.6.10	Herrería					\$ 0,00
C.6.10.10	CARTELES INDICADORES 75x75 de chapa, según modelo municipal, color gris institucional con ploteo antivandálico. Provisión y colocación. (Incluye ploteo antivandálico BIFAZ). Según detalle.	U	3,00		\$ 0,00	
C.6.10.20	CARTELES INDICADORES 150x75 de chapa, según modelo municipal, color gris institucional con ploteo antivandálico. Provisión y colocación. (Incluye ploteo antivandálico BIFAZ). Según detalle.	U	2,00		\$ 0,00	
C.6.11	Pintura					\$ 0,00
C.6.11.10	En herrerías, limpieza más masillado y lijado con masilla a la piroxilina, dos manos de convertidor antióxido y tres manos de pintura esmalte sintético semimate. Color a definir.	GL	1,00		\$ 0,00	
H	HONORARIOS					
H.1	Honorarios					\$ 0,00
H.1.1.	Honorarios Profesionales	GL	1		\$ 0,00	

*Esta planilla es una muestra de la adjuntada al Pliego en formato excel.
TODOS LOS CÁLCULOS SON INDICATIVOS Y PODRÁN REEMPLAZARSE POR LOS CONSIDERADOS POR EL OFERENTE”.*