

FORMULARIO 2  
LISTA DE CANTIDADES Y PRECIOS

FORMULARIO 2.1  
PLANILLA DE COTIZACIÓN

Referencia: Licitación Pública Nacional N°73/2021 PLAZA 2, BARRIO SAN JORGE.  
SEPA: PROMEBA4-334-LPN-O-

A: Unidad Ejecutora Municipal de San Fernando, República Argentina, 5 de julio de 2021

Ítem	Descripción	U.	Cant.	\$ Unitario	\$ Subítem	\$ ítem
<b>C.6</b>	<b>Plazas, Espacios Verdes y Parques</b>					<b>\$ 0,00</b>
<b>C.6.1</b>	<b>Arbolado</b>					<b>\$ 0,00</b>
C.6.1.10	Provisión y plantación árbol con tutor	U	5		\$ 0,00	
C.6.1.20	Provisión y plantación arbusto	U	30		\$ 0,00	
C.6.1.30	Provisión y plantación arbusto 2	U	14		\$ 0,00	
C.6.1.40	Provisión y plantación arbusto 3	U	15		\$ 0,00	
C.6.1.50	Provisión y plantación arbusto 4	U	15		\$ 0,00	
C.6.1.60	Provisión y plantación arbusto 5	U	12		\$ 0,00	
<b>C.6.2</b>	<b>Coberturas verdes</b>					<b>\$ 0,00</b>
C.6.2.10	Preparación del suelo	m2	237		\$ 0,00	
C.6.2.20	Implantación o sembrado de césped	m2	237		\$ 0,00	
C.6.2.40	Mantenimiento	m2	237		\$ 0,00	
C.6.2.50	Chips cubresuelo de corteza para canteros	m3	1		\$ 0,00	
<b>C.6.3</b>	<b>Vereda</b>					<b>\$ 0,00</b>
C.6.3.20	Ejecución de contrapiso de hormigón.	m2	102		\$ 0,00	
C.6.3.60	Rampas para discapacitados.	U	4		\$ 0,00	
<b>C.6.4</b>	<b>Senderos</b>					<b>\$ 0,00</b>
C.6.4.20	Ejecución de senderos de hormigón fratasado.	m2	125		\$ 0,00	
C.6.4.40	Ejecución de senderos de hormigón fratasado.	m2	11,5		\$ 0,00	
C.6.4.50	Piso de caucho antigolpe, base de SBR negro + color EPDM+SBR. Realizado in situ. Color y diseño a definir.	m2	102		\$ 0,00	
C.6.4.60	Demolición de solados existentes (según plano de demolición adjunto.) Incluye retiro y limpieza de material sobrante.	m2	129		\$ 0,00	
C.6.4.70	Aporte y compactación de suelo seleccionado (tosca de primera calidad) 30cm.	m3	71,55		\$ 0,00	
C.6.4.80	Excavación, desmonte y retiro de suelo vegetal 10 cm en todo el sector.	m3	23,85		\$ 0,00	
C.6.4.90	Retiro de mobiliario y equipamiento existente.	gl	1		\$ 0,00	
<b>C.6.5</b>	<b>Bancos</b>					<b>\$ 0,00</b>
C.6.5.10	Construcción de bancos de plaza.	ML	9		\$ 0,00	
C.6.5.20	Mesas y asientos de H <sup>9</sup> A <sup>0</sup> .	U	3		\$ 0,00	
C.6.5.30	Monolito para placa de inauguración	U	1		\$ 0,00	
<b>C.6.6</b>	<b>Alumbrado plaza</b>					<b>\$ 0,00</b>
C.6.6.60	Tablero de Alumbrado Público.	U	1		\$ 0,00	
C.6.6.11	Cañeros de PVC entre bases de luminarias.	ml	70		\$ 0,00	
C.6.6.12	Bases para luminarias, de hormigón, bordes biselados con pase para cañero. 0,40x0,40x0,50	U	11		\$ 0,00	
C.6.6.13	Cámaras de pase con sus respectivas tapas con marco de hierro y tapa de hormigón.	U	5		\$ 0,00	
C.6.6.14	Columnas de iluminación de hierro tipo Estilo Campo h=3,5 IDEM EXISTENTES MUNICIPIO con artefacto LED	U	8		\$ 0,00	
C.6.6.15	Columnas de iluminación de hierro tipo Estilo Campo h=4 IDEM EXISTENTES MUNICIPIO con cruceta superior y 2 reflectores LED	U	3		\$ 0,00	

<b>C.6.7</b>	<b>Juegos para plaza</b>					\$ 0,00
C.6.7.10	Provisión y colocación de juegos para chicos	GI	1			\$ 0,00
<b>C.6.9</b>	<b>Instalación Sanitaria</b>					\$ 0,00
C.6.9.10	Instalación de sistema de desagües pluviales de PVC accesorios y elementos necesarios para la ejecución completa y funcional del tendido. Incluye cámaras y rejillas.	ML	40,00			\$ 0,00
C.6.9.20	Instalación de agua fría de red para canillas de servicio	ML	30,00			\$ 0,00
C.6.9.30	Canilla de Servicio con llave de paso en nicho de hormigón con tapa	U	2,00			\$ 0,00
<b>C.6.10</b>	<b>Herrería</b>					\$ 0,00
C.6.10.10	CARTELES INDICADORES 75x75 de chapa, según modelo municipal, color gris institucional con ploteo antivandálico. Provisión y colocación. (Incluye ploteo antivandálico BIFAZ). Según detalle.	U	2,00			\$ 0,00
C.6.10.20	CARTELES INDICADORES 150x75 de chapa, según modelo municipal, color gris institucional con ploteo antivandálico. Provisión y colocación. (Incluye ploteo antivandálico BIFAZ). Según detalle.	U	1,00			\$ 0,00
<b>C.6.11</b>	<b>Pintura</b>					\$ 0,00
C.6.11.10	En herrerías, limpieza más masillado y lijado con masilla a la piroxilina, dos manos de convertidor antióxido y tres manos de pintura esmalte sintético semimate. Color a definir.	GL	1,00			\$ 0,00
NOTA II	<i>Especificaciones Técnicas de cada Item: Ver Pliego de Especificaciones técnicas particulares Sec. 6</i>					
<b>H</b>	<b>HONORARIOS</b>					
<b>H.1</b>	<b>Honorarios</b>					\$ 0,00
H.1.1.	Honorarios Profesionales	gl	1			\$ 0,00

*Esta planilla es una muestra de la adjuntada al Pliego en formato excel.  
**TODOS LOS CÓMPUTOS SON INDICATIVOS Y PODRÁN REEMPLAZARSE POR LOS CONSIDERADOS POR EL OFERENTE**".*