

FORMULARIO 2
LISTA DE CANTIDADES Y PRECIOS

FORMULARIO 2.1
PLANILLA DE COTIZACIÓN

Referencia: Licitación Pública Nacional N° 76/2021 PILETA Y SALA DE MAQUINAS
POLIDEPORTIVO N° 9. SEPA: PROMEBA4-337-LPN-O-

A: Unidad Ejecutora Municipal de San Fernando, República Argentina, 05 de Julio de 2021

Ítem	Descripción	U.	Cant.	\$ Unitario	\$ Subítem	\$ ítem
B	OBRAS DE EQUIPAMIENTO COMUNITARIO					\$ 0,00
B.1	Construcción, Ampliación, Reciclaje o Refacción					
B.1.5	Estructura resistente					\$ 0,00
B.1.5.10	Movimiento de suelos para fundaciones	m3	810		\$ 0,00	
B.1.5.11	Aporte y compactación de suelo seleccionado	m3	320		\$ 0,00	
B.1.5.40	Encadenado superior H A	m3	2,3		\$ 0,00	
B.1.5.50	Platea de H A	m3	81,5		\$ 0,00	
B.1.5.90	Columnas, vigas y pórticos de H A	m3	1,7		\$ 0,00	
B.1.5.101	Tabiques de 0,20	m2	143,5		\$ 0,00	
B.1.5.102	Canal para salivero de hormigón	ml	78		\$ 0,00	
B.1.5.103	Zapata corrida o platea para sala de máquinas	m3	15		\$ 0,00	
B.1.6	Mampostería					\$ 0,00
B.1.6.31	Bloque cerámico portante 0,18	m2	100		\$ 0,00	
B.1.6.30	Bloque cerámico portante 0,12	m2	14		\$ 0,00	
B.1.6.20	Ladrillo común espesor 0,15	m3	2,5		\$ 0,00	
B.1.7	Cubierta y cielorraso					\$ 0,00
B.1.7.21	CUBIERTA DE CHAPA DE ZINC ONDULADA SINUSOIDAL N° 25 Prepintada Color gris pizarra cod. n°6 Siderar, Correas Perfil C Galvanizado Conformado en frío. Aislación Térmica Membrana Aluminizada Esp. 10 mm.Tipo Isolant TBA 10 debajo de chapa colocada sobre Tramado de Alambre 40 x 40. Cenefa en Chapa Lisa N° 18 Galvanizada, uniones a tope remachadas, Pintura al Agua tipo "LAUCIELO" Apoyos , Cabriadas y Correas -	m2	55		\$ 0,00	
B.1.8	Contrapiso					\$ 0,00
B.1.8.40	Contrapiso de H H21	m2	444		\$ 0,00	
B.1.8.41	Contrapiso de H H17	m2	40		\$ 0,00	
B.1.8.42	Contrapiso exterior H21 peinado	m2	182		\$ 0,00	
B.1.9	Capa aisladora					\$ 0,00
B.1.9.10	Capa aisladora cajón p/muros	m2	22		\$ 0,00	
B.1.9.20	Capa aisladora horizontal s/contrapiso	m2	40		\$ 0,00	
B.1.10	Revoques y revestimientos					\$ 0,00
B.1.10.11	Exterior hidrófugo, grueso al fieltro para recibir revestimiento plástico Tipo Tarquini	m3	89		\$ 0,00	
B.1.10.12	Revestimiento plástico Tipo Tarquini color idem edificios a definir	m4	89		\$ 0,00	
B.1.10.20	Interior hidrófugo, grueso y fino	m2	140		\$ 0,00	
B.1.10.60	Azulejos	m2	447		\$ 0,00	
B.1.10.71	Sistema de revoque impermeable	m2	447		\$ 0,00	
B.1.10.80	Zocalo exterior de cemento	ml	21		\$ 0,00	
B.1.11	Pisos					\$

						0,00
B.1.11.40	Piso de cemento alisado	m2	40		\$ 0,00	
B.1.11.70	Borde plano recto tipo finlandes atérmico	ml	78		\$ 0,00	
B.1.11.71	Rejilla en material atérmico	ml	78		\$ 0,00	
B.1.11.72	Losetas atérmicas de 50x50	m2	444		\$ 0,00	
B.1.11.73	Umbrales de granito en puertas exteriores	ml	7		\$ 0,00	
B.1.12	Carpintería					\$ 0,00
B.1.12.11	Prov. y coloc. de puerta de ALUMINIO 2 hojas	U	3		\$ 0,00	
B.1.12.12	Prov. y coloc. de puerta de ALUMINIO 1 hoja	U	1		\$ 0,00	
B.1.12.70	Prov. y coloc. de ventana de aluminio	U	6		\$ 0,00	
B.1.12.100	Rejilla de ventilación 500x500	U	6		\$ 0,00	
B.1.13	Instalación sanitaria					\$ 0,00
B.1.13.100	Sistema de filtrado	GI	1		\$ 0,00	
B.1.13.101	Sistema de cañerías y retornos desde sala de máquinas para filtrado, limpiafondo, tomas de fondo, desagote.	GI	1		\$ 0,00	
B.1.13.102	Canilla de servicio exterior	U	1		\$ 0,00	
B.1.14	Instalación eléctrica					\$ 0,00
B.1.14.20	Provisión y colocación de tablero principal / seccional	U	1		\$ 0,00	
B.1.14.21	Provisión y colocación de tablero seccional	U	2		\$ 0,00	
B.1.14.40	Columnas de acero galvanizado para iluminación de pileta; cableado; comando y conexión a tableros; protecciones y puesta a tierra; cañeros, cámaras y artefactos (reflectores LED)	U	6		\$ 0,00	
B.1.14.41	Columnas de iluminación de hierro tipo "Farola Estilo Campo 3.5mts con artefacto LED" IDEM EXISTENTES, incluye bases de 40x40x50 de hormigón con bordes biselados, cañeros, cámaras, cableado y puesta a tierra. Conexionado a tablero con fotocelula.	U	8		\$ 0,00	
B.1.14.50	Cañerías exteriores desde tableros a bombas, 4 bocas de toma generales, 14 bocas para iluminación exterior pileta, y 10 bocas sala de máquinas (incluye artefactos estancos).	U	28		\$ 0,00	
B.1.16	Pintura					\$ 0,00
B.1.16.20	Látex interior	m2	140		\$ 0,00	
B.1.18	Obras complementarias					\$ 0,00
B.1.18.10	Cerco perimetral	ml	112		\$ 0,00	
H	HONORARIOS					0,00
H.1.1.	Honorarios Profesionales	GL	1		\$ 0,00	

*Esta planilla es una muestra de la adjuntada al Pliego en formato excel.
TODOS LOS CÓMPUTOS SON INDICATIVOS Y PODRÁN REEMPLAZARSE POR LOS CONSIDERADOS POR EL OFERENTE".*