

OBRA: REORDENAMIENTO URBANO Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y PRIVADA -
B° OBRERO MZ 69 –FORMOSA.

PLANILLA DE COTIZACION

Descripción	U.	Cant.	\$ Unitario	\$ Subitem	\$ ítem	% ítem s/Rubro	\$ Rubro
TRABAJOS PRELIMINARES							
Cartel de obra Obrero Cerco de Obra Replanteo y Nivelación	Gb	1					
OBRAS ESPECIFICAS							
Sistema de Abastecimiento de Agua Potable							
Cañerías de distribución							
Excavación de zanja en terreno de cualquier categoría	m3	66					
Tapado y compactación de zanja	m3	66					
Prov. y coloc. cañerías PVC 75 mm	ml	110					
Válvulas							
Prov. y coloc. V.E. 75 mm, incluye construcción de cámara	U	1					
Prov. y coloc. V. de limpieza incluye construcción de cámara	U	1					
Conexiones domiciliarias de agua a red							
Conexión de agua							
Ejecución de conexión domiciliaria de agua	U	16					
Provisión y colocación de llave de paso	U	16					
Sistema de Desagües Cloacales							
Cañerías							
Excavación de zanja en terreno de cualquier categoría.	m3	120.5					
Tapado y compactación de zanja.	m3	120.5					
Prov. y coloc. cañerías PVC 160 mm	ml	110					
Conexiones domiciliarias de cloaca a red							
Conexión cloacal							
Ejecución de conexión domiciliaria cloacal hasta la C.I incluyendo la misma	U	16					
Red Vial							
Tareas previas							
Preparación de terreno. Compactación de subrasante	m2	693					
Saneamiento 1,00m	m3	693					
Calzadas							
Suelo cemento	m2	693					
Pavimento articulado de adoquines de 8 cm	m2	693					
Red Eléctrica y Alumbrado Público							
Estructura de sostén							
Provisión y montaje de columna metálica recta	U	4					
Conductores							
Provisión y colocación de cables aéreos preensamblados	ml	110					
Luminarias							
Provisión y colocación de luminarias de vapor de mercurio	U	4					
Conexión Domiciliaria de electricidad a red							
Conexión eléctrica							
Prov. y coloc. de pilares de acometida	U	16					
Provisión y colocación fusibles, medidor y conexión a red domiciliaria	U	16					
Red Peatonal							
Vereda							
Ejecución de contrapiso de hormigón con cordon cuneta de borde integrado	m2	264					
Rampas para discapacitados	u	8					
Construcción de Frentes y Líneas Medianeras a Rectificar							
Ejecución de Mampostería de 0,15m x 0,50m (Línea de Edificación)	m2	80					
Construcción de viga de fundación 0,15m	m3	4.8					
OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO							
Contenedores							
Contenedores de residuos							
Prov. y colocación de contenedores domiciliarios de residuos dobles	U	8					
Señalética urbana							
Nomencladores urbanos							
Prov. y coloc. de indicadores de calles	U	2					
PRESUPUESTO TOTAL							\$13.448.208,75
SON TRECE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS OCHO CON 75/100.-							

NOTA:: "TODOS LOS CÁLCULOS SON INDICATIVOS Y PODRÁN REEMPLAZARSE POR LOS CONSIDERADOS POR EL OFERENTE".