

FORMULARIO 2  
LISTA DE CANTIDADES Y PRECIOS

FORMULARIO 2.1  
PLANILLA DE COTIZACIÓN

Referencia: **Licitación Pública Nacional N° 3/2022. PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN BARRIO VILLA HIDALGO. SEPA: PROMEBA4-374-LPN-O-**

A: Unidad Ejecutora Municipal de General San Martín, República Argentina, [día y mes] de 20...

Ítem	Descripción	U.	Cant.	\$ Unitario	\$ Subítem	\$ ítem	% ítem s/Rubro	\$ Rubro
<b>A</b>	<b>OBRA BASICA. PAVIMENTOS</b>							
<b>A.1</b>	<b>Tareas previas</b>							
A.1.1	Rotura de hormigón existente	m2	240					
A.1.2	Apertura de caja: desmonte 0,27 m de espesor	m2	8000					
A.1.3	Preparación de la subrasante, aporte de suelo, compactación y perfilado	m2	1600					
A.1.4	Base de hormigón pobre H-8, espesor 0,12m	m2	8000					
A.1.5	Provisión y colocación de membrana geotextil tipo Bidim OP20 (densidad 200 gr/m <sup>2</sup> )	m2	8000					
<b>A.2</b>	<b>Calzadas</b>							
A.2.1	Pavimento de H°S° (H30) espesor 15cm	m2	8000					
<b>B</b>	<b>SISTEMA DE DESAGÜES PLUVIALES</b>							
<b>B.1</b>	<b>Desagüe pluvial por conductos</b>							
B.1.1	Obras Hidráulicas menores. Colocación de cañería Ø200 y construcción de cámaras 40x40 c/30mts.	ml	400					
<b>C</b>	<b>HONORARIOS PROFESIONALES</b>							
C.1	Honorarios profesionales	U	1					

*Esta planilla es una muestra de la adjuntada al Pliego en formato excel.*

*Todos los cálculos son indicativos y podrán reemplazarse por los considerados por el oferente.*