

FORMULARIO 2  
LISTA DE CANTIDADES Y PRECIOS

FORMULARIO 2.1  
PLANILLA DE COTIZACIÓN

Referencia: Licitación Pública Nacional N° 37/2022 RECONVERSIÓN URBANA-OBRA MITIGACION 816. PROMEBA4-338-LPN-O-

A: Unidad Ejecutora Municipal de Quilmes, República Argentina, [día y mes] de 2022

OBRA MITIGACION 816

NEXO 816 LA MATERA - 892 - RED VIAL PEATONAL

+ ILUMINACION

jun-21

	Descripción	U.	Cant.	precio Unitario	Subtotal	\$ ítem	\$ Rubro
A	OBRAS ESPECIFICAS						
<b>A.5</b>	<b>Sistema de Desagües Pluviales</b>					\$ -	
A.5.1	<b>Cordón cuneta</b>					\$ -	
A.5.1.10	Ejecución de cordón cuneta de hormigón de 0,75 m	m	276,15		\$ -		
A.5.1.13	Ejecución de cordón de contención de hormigón de 0,15 x 0,25 m	m	213		\$ -		
<b>A.5.3</b>	<b>Alcantarillas</b>					\$ -	
A.5.3.10	Excavación de zanja en terreno de cualquier categoría.	m3	37,05		\$ -		
A.5.3.20	Tapado y compactación de zanja.	m3	37,05		\$ -		
<b>A.5.5</b>	<b>Cámaras de Inspección y Sumideros</b>					\$ -	
A.5.5.10	Ejecución Cámaras de Inspección	U	1		\$ -		
A.5.5.20	Ejecución de sumideros TipoS4	U	1		\$ -		
A.5.5.20	Ejecución de sumideros Tipo S1	U	1		\$ -		
<b>A.6</b>	<b>Red Vial</b>					\$ -	
A.6.1	<b>Tareas previas</b>					\$ -	
A.6.1.10	Apertura de calles.	m2	2835		\$ -		
A.6.1.20	Preparación de terreno. Compactación de subrasante	m2	2835		\$ -		
<b>A.6.2</b>	<b>Calzadas</b>					\$ -	
A.6.2.80	Hormigón (simple H8 )	m2	2780		\$ -		
A.6.2.81	Hormigón (simple H30 )	m2	2780		\$ -		
<b>A.9</b>	<b>Red Eléctrica y Alumbrado Público</b>					\$ -	
<b>A.9.1</b>	<b>Estructura de sostén</b>					\$ -	
A.9.1.50	Provisión y montaje de columna metálica curva doble	U	8		\$ -		
<b>A.9.2</b>	<b>Conductores</b>					\$ -	
A.9.2.30	Provisión y colocación de cables subterráneos	m	1650		\$ -		
<b>A.9.3</b>	<b>Tablero de Alumbrado Público</b>					\$ -	
A.9.3.10	Tablero de Alumbrado Público	U	2		\$ -		
<b>A.9.4</b>	<b>Luminarias</b>					\$ -	
A.9.4.10	Provisión y colocación de luminarias Globo de LED	U	8		\$ -		
A.9.4.20	Provisión y colocación de luminarias General de LED	U	8		\$ -		
<b>A.13</b>	<b>Red Peatonal 360 m2 + 1071 m2</b>					\$ -	

<b>A.13.1</b>	<b>Tratamiento base</b>					\$ -
A.13.1.10	Base de suelo enriquecido	m2	1451			\$ -
<b>A.13.2</b>	<b>Vereda</b>					\$ -
A.13.2.10	Ejecución de piso de H° (s/ planos)	m2	1451			\$ -
A.13.2.60	Losa de H°A° de acceso a lotes	m2	22,00			\$ -
<b>H</b>	<b>HONORARIOS BA</b>					\$ -
H.1	Honorarios Representante Técnico	gl	1			\$ -
<b>TOTAL</b>						\$ -

*Esta planilla es una muestra de la adjuntada al Pliego en formato excel.  
**TODOS LOS CÁLCULOS SON INDICATIVOS Y PODRÁN REEMPLAZARSE POR LOS  
CONSIDERADOS POR EL OFERENTE***