

FORMULARIO 2
LISTA DE CANTIDADES Y PRECIOS

FORMULARIO 2.1
PLANILLA DE COTIZACIÓN

Referencia: Licitación Pública Nacional N° 94/2022 SEPA: PROMEBA4-394-LPN-O-PROYECTO "REUBICACION DE UNIDAD DE SALUD ISLAS MALVINAS ARGENTINAS"

A: Unidad Ejecutora Municipal de La Matanza, República Argentina, [día y mes] de 2022

PRESUPUESTO OFICIAL								
REUBICACION DE UNIDAD DE SALUD ISLAS MALVINAS ARGENTINAS								
Ítem	Descripción	U.	Cant.	\$ Unita rio	\$ Subite m	\$ Ítem	% Ítem s/Ru bro	\$ Rubro
A OBRAS ESPECIFICAS								
A.2	Conexiones domiciliarias de agua a red							
A.2.1	Conexión de agua							
A.2.1.10	Ejecución de conexión domiciliar de agua (incluye tramite)	U	1.00					
A.4	Conexiones domiciliarias de cloaca a red							
A.4.1	Conexión cloacal							
A.4.1.10	Ejecución de conexión domiciliar cloacal	U	1.00					
A.10	Conexión Domiciliar de electricidad a red							
A.10.1	Conexión eléctrica							
A.10.1.10	Prov. y coloc. de pilares de acometida (incluye Tablero, toma tierra, cruceta y pipeta con trámites para medidor)	U	1.00					
B OBRAS DE EQUIPAMIENTO COMUNITARIO								
B.1	UNIDAD DE SALUD PERIBEBUY							
B.1.5	Estructura resistente							
B.1.5.10	Movimiento de suelos para fundaciones (Vigas encadenado, Bases y platea)	m3	105.49					
B.1.5.20	Bases excéntricas de HºAº (6U)	m3	1.82					
B.1.5.31	Encadenado inferior 20x30 de HºAº (apoyo para muro de cierre perimetral)	m3	3.83					
B.1.5.40	Encadenado superior de HºAº	m3	9.50					
B.1.5.50	Platea de Hº Aº (incluye tosca, film de 200micrones, losa y viga s/calculo)	m2	434.00					
B.1.5.60	Pilotines de Hº Aº (ref. de viga encadenado perimetral)	m3	3.00					
B.1.5.80	Losa Hº Aº (322 m2)	m3	46.00					
B.1.5.90	Columnas de Hº Aº (37U)	m3	6.64					
B.1.5.95	Escalera de mantenimiento en Hº Aº	m3	0.95					
B.1.5.100	Base de apoyo de tanque (Tabique/Losa de HºAº)	Gl	1.00					
B.1.6.1	Mampostería y tabiquería							
B.1.6.1.10	Tabique interior de 9,5cm de espesor, perfil con aislación lana de vidrio y placa roca de yeso de 12,5mm en ambas caras	m2	90.00					
B.1.6.1.15	Tabique interior de 10,75cm de espesor, perfil con aislación lana de vidrio y doble placa roca de yeso de 12,5mm en ambas caras	m2	194.00					
B.1.6.1.20	Tabique interior de 9,5cm de perfil con aislación lana de vidrio y placa antihumedad de 12,5mm en ambas caras	m2	70.00					
B.1.6.12	Ladrillo hueco espesor 0,18 x 0,18 x 0,33	m2	353.00					
B.1.6.40	Bloque de Hormigón Cara Vista espesor 0,19m	m2	16.00					
B.1.7	Cubierta y cielorraso							
B.1.7.20	Chapa galvanizada Cincalum N°25 con estructura metálica de hierro galvanizado, incluye aislación térmica en lana de vidrio, foil de aluminio y malla de contención. (Sala de Maquina)	m2	9.50					
B.1.7.25	Cubierta de policarbonato con estructura de ángulo y canaleta de Zinc. (Fachada Lateral Plaza-Salida al Patio de Juegos)	m2	10.00					
B.1.7.26	Pérgola (Estructura de tubo estructural Galvanizada) color a definir	Gl	1.00					



Secretaría de Planeamiento Urbano
Dirección General de Viviendas, Tierra y Urbanismo

B.1.7.60	Provisión y colocación de Cielorraso suspendido con placa roca de yeso 9.5mm	m2	210.00				
B.1.7.61	Provisión y colocación de Cielorraso suspendido de placa desmontable 0,61x0,61	m2	63.00				
B.1.7.62	Provisión y colocación de Cielorraso suspendido con perfil cantonera y placa de roca de yeso 9.5mm	m2	39.00				
B.1.8	Contrapiso						
B.1.8.11	Ejecución de Contrapiso liviano de e:0.05m de nivelación	m2	333.50				
B.1.8.15	Ejecución de Contrapiso liviano de e:0.08m de pendiente sobre losa	m2	315.00				
B.1.9	Capa aisladora						
B.1.9.10	Capa aisladora cajón p/muros	m2	80.00				
B.1.9.20	Capa aisladora horizontal s/contrapiso en losa	m2	315.00				
B.1.10	Revoques y revestimientos						
B.1.10.15	Exterior hidrófugo, grueso	m2	390.00				
B.1.10.30	Interior grueso y fino	m2	170.00				
B.1.10.40	Grueso bajo revestimiento (interior)	m2	235.50				
B.1.10.75	Provisión y colocación de revestimiento cerámico 25*35 Bianco Satinado (locales húmedos)	m2	218.66				
B.1.10.76	Provisión y colocación de revestimiento porcelanato 30*60 (Bianco Satinado c/faja en Borgoña Marfil)	m2	313.14				
B.1.10.78	Provisión y colocación de revestimiento plástico tipo TARQUINI, color a definir	m2	400.00				
B.1.11	Pisos						
B.1.11.10	Carpeta de nivelación en losa	m2	315.00				
B.1.11.11	Solado de H° Natural peinado para nivelación al nivel existente del acceso incluye desmonte, base suelo seleccionado, malla y fajas de 0.10m, y vigas de borde	m2	98.00				
B.1.11.30	Piso de mosaico granítico 30x30 color a elección pulido (en U. Salud + S. Maquinas)	m2	350.00				
B.1.11.60	Zócalo sanitario Flex Pvc en base Blanco	ml	320.00				
B.1.11.70	Solado de piedra partida (estacionamiento)	m2	50.00				
B.1.11.80	Solado en Patio de Juegos (incluye compactación, contrapiso, carpeta y baldosas de caucho)	m2	35.00				
B.1.11.90	Provisión y colocación de membrana asfáltica antigranizo	m2	315.00				
B.1.12	Carpintería						
B.1.12.40	Provisión y colocación de puerta acceso frente-Marco aluminio Modena-Combinada con Paño fijo Laterales y superior P1- (ver planilla)	U	1.00				
B.1.12.41	Provisión y colocación de puerta placa P2-CONSULTORIOS-BAÑOS (ver planilla)	U	17.00				
B.1.12.42	Provisión y colocación de puerta placa P3-BAÑO DISCAPACITADO (ver planilla)	U	1.00				
B.1.12.43	Provisión y colocación de puerta placa P4-RETRETES (ver planilla)	U	4.00				
B.1.12.44	Provisión y colocación de puerta de chapa P5-ACCESO RESIDUOS PATOLOGICOS-DEPOSITO (ver planilla)	U	2.00				
B.1.12.45	Provisión y colocación MURO CORTINA-COMBINADO-PAÑOS FIJOS SUPERIOR-LATERALES CON PAÑOS FIJOS + DE ABRIR, PUERTA DOBLE HOJA 0,90*2,00 P6 (Salida a Patio de Juegos)	U	1.00				
B.1.12.46	Provisión y colocación de puerta placa corrediza P7- VACUNATORIO-ENFERMERIA / ENFERMERIA-RES. PATOLOGICOS (ver planilla)	U	2.00				
B.1.12.47	Provisión y colocación de puerta placa P8- S.U.M. (ver planilla)	U	2.00				
B.1.12.48	Provisión y colocación de puerta doble chapa doblada c/ VENTILACION SUP. E INF -P9- SALA DE MAQUINAS (ver planilla)	U	1.00				
B.1.12.49	Provisión y colocación de ventana Corrediza 1,50x1,10 -aluminio blanco LINEA MODENA-V1 (ver planilla)	U	9.00				
B.1.12.50	Provisión y colocación ventana Paño fijo 1,80x1,10 c/ranura pasa papeles-aluminio blanco LINEA MODENA V2-ADM. (ver planilla)	U	1.00				
B.1.12.51	Provisión y colocación de ventana 1,00x0,60 Brazo de empuje-aluminio blanco-LINEA MODENA V3-(ver planilla)	U	17.00				
B.1.12.52	Provisión y colocación de ventana 0,60x1,10 Paño fijo aluminio blanco LINEA MODENA V4-S.U.M. (ver planilla)	U	2.00				
B.1.12.53	Provisión y colocación MURO CORTINA-COMBINADO-PAÑO FIJO SUP E INF-PAÑOS DE ABRIR C/EMPUJE INTERMEDIOS. Medida aprox 4.00 x 3.20- (Fachada Lateral Plaza)	m2	33.50				
B.1.12.54	Provisión y colocación de reja de cierre en acceso principal 4 Hojas (2 hojas + 2 hojas de 0,62 x 2,60 mts)	m2					
B.1.12.57	Provisión y colocación de vidrios espejo de 6mm	m2	6.00				



Secretaría de Planeamiento Urbano
Dirección General de Viviendas, Tierra y Urbanismo

B.1.12.58	Provisión y colocación de barrales dobles antipáticos	U	2.00				
B.1.12.59	Provisión y colocación Cierre para ventanas con malla metálica y marco reforzado	m2	20.00				
B.1.12.60	Provisión y colocación de cortina metálica de enrollar-CHAPA GALV REF. EN PAÑOS MURO CORTINA	UNID	4.00				
B.1.12.61	Provisión y colocación de cierre perimetral de reja c/Malla electrosoldada tipo Protek 500 de 2005 (alto) x 2000 mm, de alambre de 5 mm	ML	53.00				
B.1.12.61.1	Provisión y colocación de Puerta reja frente c/Malla electrosoldada tipo Protek 500-hoja doble 0,9x2,05	UNID	1.00				
B.1.12.61.2	Provisión y colocación de Portón corredizo-ingreso ambulancia c/Malla electrosoldada tipo Protek 500 2,05x2,05	UNID	1.00				
B.1.12.62	Provisión y colocación de cierre de escalera exterior c/Malla electrosoldada tipo Protek 500 (13m2), incluye baranda	GI	1.00				
B.1.12.63	Provisión y colocación de reja en puerta de acceso (2.50x2.60)	GI	1.00				
B.1.13	Instalación sanitaria						
B.1.13.10	Distribución de agua fría, con subida a T. Reserva y bajadas a cañerías y accesorios y agua caliente	GI	1.00				
B.1.13.10.1	Provisión y colocación de termo tanque eléctrico de 55lts	U	2.00				
B.1.13.10.2	Termotanque solar E-ecológica ECO250-25AC plateado 250L	GI	2.00				
B.1.13.30	Desagües Cloacales, conexión interna	GI	1.00				
B.1.13.40	Provisión y colocación de griferías tipo deca temporizado a botón (lavatorios sanitarios públicos, privados y consultorios)	U	11.00				
B.1.13.41	Provisión y colocación de griferías de cocina c/canilla mezcladora y cierre cerámico (cocina, office, odontología y Enfermería)	U	5.00				
B.1.13.50	Prov. y coloc. de Tanque de reserva x 1000lts Incluye ventilación, flotantes mecánico y automático y colector	GI	1.00				
B.1.13.51	Prov. y coloc. de cisterna x 750lts c/bombeo incl. 2 bombas centrifugas de 3/4 en by pass	GI	1.00				
B.1.13.60	Provisión y colocación de inodoro tipo Bari de Ferrum o Similar con mochila, asiento y tapa.	U	7.00				
B.1.13.61	Prov. y coloc. de inodoro para discapacitados (incluye mochila, doble barral móvil, asiento y tapa)	U	1.00				
B.1.13.70	Prov. y coloc. de lavatorio, bache de AC Inoxidable diámetro 32cm (sanitarios públicos, privado y consultorios)	U	11.00				
B.1.13.71	Prov. y coloc. de lavatorio y grifería Discapacitado tipo FV Presmatic (Incluye doble barral movil)	GI	1.00				
B.1.13.72	Prov. y coloc. de bache ac inoxidable de 50x30x20 (Office, enfermería, cocina y odontología)	U	5.00				
B.1.13.74	Prov. y coloc. de mesada granito ancho variable (s/plano)	m2	13.00				
B.1.13.90	Prov. y coloc. de accesorios perchas individuales (baños)	U	9.00				
B.1.13.90,1	Prov. y coloc. de accesorios perchas x3u	U	10.00				
B.1.13.95	Prov. y coloc. de gabinete con canilla de servicio	U	5.00				
B.1.13.100	Desagüe pluvial vertical y horizontal (c/P.patio)	GI	1.00				
B.1.13.1	Instalación contra incendio						
B.1.13.1.10	Incluye provisión y colocación de 8 matafuegos (5 kg. ABC y CO2). Planos y tramitaciones. Sujeto a cálculo de incendio	GI	1.00				
B.1.14	Instalación eléctrica						
B.1.14.10	Provisión y colocación de bocas techo y pared inc. Llaves	U	152.00				
B.1.14.15	Provisión y colocación de tomas	U	106.00				
B.1.14.15,1	Provisión y colocación de periscopio de piso triangular de 4Tomas x 10A	U	2.00				
B.1.14.16	Provisión y colocación de tomas especiales 20Amper	U	19.00				
B.1.14.17	Provisión y colocación de boca de TV/cable	U	13.00				
B.1.14.18	Provisión y colocación de tablero Ppal incorporando 2 circuitos con derivación a 2 Tabl. seccional y 1 Sala de máquinas (inc. Tramitación)	GI	1.00				
B.1.14.20	Provisión y colocación de tableros secundarios (AA/IL/T/C)	GI	3.00				
B.1.14.21	Provisión y colocación de tablero de Cisterna Incluye flotante automático a T. Reserva	GI	1.00				
B.1.14.30	Provisión y colocación de PROYECTOR LED-LUZ FRIA-50W-TIPO LUCCIOLA -PROA (PRL754) o similar	U	7.00				
B.1.14.30.1	Provisión y colocación de APLIQUE DE PARED-LUZ FRIA-24W-TIPO LUCCIOLA-DUPLIO LED o similar (EXTERIOR)	U	25.00				



Secretaría de Planeamiento Urbano
Dirección General de Viviendas, Tierra y Urbanismo

B.1.14.31	Provisión y colocación de EMPOTRABLE DE TECHO ORIENTABLE-LUZ FRIA-15W- TIPO LUCCIOLA-COBO (ETL518) o similar	U	15.00				
B.1.14.32	Provisión y colocación artefacto LED EMPOTRABLE 60x60-48w-LUZ FRIA-TIPO LUCCIOLA-ELEGANTE (PAL204) o similar	U	69.00				
B.1.14.32.1	Provisión y colocación artefacto LED PLAFON 60x60-48w-LUZ FRIA-TIPO LUCCIOLA-ELEGANTE (PAL304) o similar	U	6.00				
B.1.14.32.2	Provisión y colocación artefacto LED PLAFON 45x45-24w-LUZ FRIA-TIPO LUCCIOLA-ELEGANTE (PAL303) o similar	U	27.00				
B.1.14.33	Provisión y colocación de artefactos y lámpara led PLAFON ESTANCO de policarbonato-LUZ FRIA-TIPO LUMENAC-AQUARIUS o similar	U	3.00				
B.1.14.34	Provisión y colocación de cartelería de emergencia	GI	1.00				
B.1.14.35	Provisión y colocación de extractor de aire (Baño Office y kitchenette)	U	1.00				
B.1.14.36	Instalación completa de Datos (15B)	GI	1.00				
B.1.14.37	Instalación de PC completa incl. Pantallas 24" , teclado , mouse y CPU -CONSULTORIOS-ENFERMERIA-VACUNATORIO-SUM	U	8.00				
B.1.14.38	Instalación completa de Sistema de alarma con cuatro (4) cámaras int y tres (3) ext.	GI	1.00				
B.1.14.40	Provisión y colocación GRUPO ELECTROGENO Diesel x 10KWA monofasico c/conexión automática	U	1.00				
B.1.14.41	Provisión y colocación de columna alumbrado con dos (2) brazos más artefacto led-Lumenac -Aero Ip65 150w 3000k o similar	U	3.00				
B.1.14.42	Provisión y colocación de columna alumbrado con tres (3) brazos más artefacto led-Lumenac -Aero Ip65 150w 3000k o similar	U	1.00				
B.1.14.43	Provisión y colocación de intercomunicador para ventana de administración	U	2.00				
B.1.16	Pintura						
B.1.16.15	Recubrimiento siliconado en Bloques H°	m2	23.70				
B.1.16.20	Látex interior	m2	500.00				
B.1.16.25	Látex interior cielorraso	m2	250.00				
B.1.16.40	Esmalte sobre carpintería de chapa	m2	40.00				
B.1.17	Equipamiento Sede						
B.1.17.40	Provisión de sillas individuales apilables	U	42.00				
B.1.17.40.1	Provisión de sillas apilable c/asiento de cuerina	U	8.00				
B.1.17.40.2	Provisión de sillas en Tándem x 2U	U	1.00				
B.1.17.40.3	Provisión de sillas en Tándem x 4U	U	9.00				
B.1.17.41	Provisión de escritorios	U	7.00				
B.1.17.42	Provisión de mesa/escritorio atención administración en L de 2m largox0,50m	U	1.00				
B.1.17.43	Provisión de armario enfermería y vacunatorio. c/ estantería y puertas de cierre sobre y bajo mesada (incl. Herrajes y cerradura)	U	2.00				
B.1.17.44	Provisión de estantería con puertas y cerradura (administración)	U	1.00				
B.1.17.45	Provisión de estantería metálicas reforzada (depósito de medicamento)	GI	1.00				
B.1.17.46	Provisión de mueble melamina 1,50x0,90x0,45 con traba de cierre (consultorio, sum y administración)	U	8.00				
B.1.17.48	Provisión de camilla médica, estruct. De caño, tapizado de ecocuero 0,55x1,90	U	5.00				
B.1.17.49	Provisión de camilla médica pediátrica, estruct. De caño, tapizado de ecocuero 0,60x1,90	U	1.00				
B.1.17.50	Provisión de Balanza Mecánica Adulto Con Altimetro	U	5.00				
B.1.17.51	Provisión de Balanza pediátrica para bebés	U	2.00				
B.1.17.52	Provisión de Sillón ginecológico, taburete, biombo de dos (2) cuerpos con rueda y lámpara fotóforo LED	GI	1.00				
B.1.17.53	Provisión y colocación de equipamiento Odontológico (ver PETP)	GI	1.00				
B.1.17.54	Provisión y colocación de pizarrón blanco (1,50x1,00) con accesorios	U	3.00				
B.1.17.55	Colocación de equipo Split 2300 frigorías frío-calor tipo Surrey o similar	U	9.00				
B.1.17.56	Colocación de equipo Split 4500 frigorías frío-calor tipo Surrey o similar	U	3.00				
B.1.17.57	Provisión e instalación de ventiladores de techo	U	12.00				
B.1.17.58	Provisión e instalación de TV de 32" con soporte para pared	U	3.00				
B.1.17.59	Provisión de PC completa con impresora Laser	GI	1.00				
B.1.17.60	Provisión de heladera con freezer	U	1.00				
B.1.17.60.1	Provisión de heladera 305L	U	2.00				

Secretaría de **Planeamiento Urbano**
Dirección General de **Viviendas, Tierra y Urbanismo**

B.1.17.61	Cesto de residuos cuadrado de 12L sin tapa (para c/consultorio)	U	7.00					
B.1.17.62	Cesto residuos plástico c/tapa basculante Cuadrado 24 Lt (para recepción, pasillo y baño)	U	5.00					
B.1.17.63	Provisión de alfombra antigolpe enrollable de e:1,8mmx1,80x2,00 (juego + Centro de actividades)	U	1.00					
B.1.17.64	Provisión de Pantalla 120 pulg. con trípode de apoyo y Proyector	GI	1.00					
B.1.17.65	Provisión de Equipo de sonido, consola, parlantes y micrófono	GI	1.00					
B.1.17.70	Provisión y colocación de dispenser para J. Líquido, rollo de uso higiénico y manos descartable (baño, consultorios y enfermería)	GI	1.00					
B.1.18	Obras complementarias							
B.1.18.30	Vereda de H° Natural, acceso peatonal y vehicular, terminación peinada incluye desmonte, base suelo seleccionado, malla y fajas de 0.10m, y vigas de borde	m2	47.00					
B.1.18.40	Provisión y colocación de árboles	U	8.00					
B.1.18.41	Provisión y colocación de plantas Arbustos y Herbáceas	U	226.00					
B.1.18.42	Provisión y sembrado de césped con aporte de tierra negra y cuidado	m2	90.00					
B.1.18.43	Bancos premoldeados de H° para exterior	U	4.00					
B.1.18.44	Juegos para chicos	U	2.00					
B.1.18.50	Placa conmemorativa	U	1.00					
B.1.18.50.1	Provisión y colocación de Letras Corpóreas (nombre de U. Salud y Escudo Municipio)	GI	1.00					
B.1.18.50.2	Provisión y colocación de cartelería de identificación de locales	GI	1.00					
B.1.19.11	Limpieza general	GI	1.00					
H	HONORARIOS (Derechos, Tramitaciones, Impuestos y otros cargos)							
H.1								
H.1.1	Derechos, Tramitaciones, Impuestos, Honorarios Rep. Técnico y otros cargos	GI	1.00					
	Total (Precios al 15 de febrero 2022)			INCLUYE IVA	100	%		\$76,790,820.00

Nota: Las tareas previas se deberán considerar y prorratear en el costo total de los items

Esta planilla es una muestra de la adjuntada al Pliego en formato excel.

TODOS LOS CÁLCULOS SON INDICATIVOS Y PODRÁN REEMPLAZARSE POR LOS CONSIDERADOS POR EL OFERENTE