





OBRA: REFUNCIONALIZACIÓN SALÓN COMUNITARIO GREGORIO OSORIO - Bº HUMITO

**UBICACIÓN: calle 1009 Barrio Humito** 

### PRESUPUESTO OFICIAL

	DESIGNACION	U	Cantid ad	IMPORTE		
ITEM				UNITARIO	SUBTOTAL	TOTAL
					L	
1	TRABAJOS PRELIMINARES	1				0,00
	1 Limpieza del terreno, vallado, deposito de materiales, agua	a				
	y energia de construccion, cartel de obra, placa institucional, replanteo, elementos, etc	GI	1,00		0,00	
2	DEMOLICION	<u>.</u>	.,00	L	0,00	0,00
	1. Muros	m3	12,74		0,00	
	2 Extracción de aberturas	No.	7,00		0,00	
	3 Extracción de cubierta	m2	155,80		0,00	
	4 Extracción de piso	m2	71,54		0,00	
	5 Cegado y relleno de pozo absorbente	gl	1,00		0,00	
3 MOVIMIENTO DE SUELOS						0,00
	1 Excavacion de bases	m3	16,80		0,00	
	2 Excavación para cimientos	m3	2,27		0,00	
	3 Relleno-nivelación	m3	13,03		0,00	
4	ESTRUCTURAS					0,00
	HORMIGON ARMADO					
	1 Bases	m3	2,24		0,00	
	2 Fustes o troncos de columnas	m3	0,72		0,00	
	3 Columnas	m3	2,21		0,00	
	4 Vigas	m3	5,04		0,00	
	5 Losas de viguetas	m2	14,36		0,00	
	HORMIGON POBRE					
	1 HºPº en cimientos	m3	1,34		0,00	
	METALICA		-,		-,0	
	1 Viga Reticulada	m	51,60		0,00	



# Unidad Ejecutora Municipal PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS III



OBRA: REFUNCIONALIZACIÓN SALÓN COMUNITARIO GREGORIO OSORIO - Bº HUMITO

**UBICACIÓN: calle 1009 Barrio Humito** 

### PRESUPUESTO OFICIAL

	DESIGNACION	U	Cantid ad	IMPORTE		
ITEM				UNITARIO	SUBTOTAL	TOTAL
5	ALBAÑILERIA					0,00
	1 De lad. Común de cimientos	m3	0,68		0,00	
	2 Elevación de ladrillo común	m3	20,61		0,00	
	3 Elevacion de ladrillo cerámico hueco 8x18x33cm,-	m2	18,30		0,00	
6	CAPA AISLADORA					0,00
	1 En muros	m2	15,56		0,00	
7	CUBIERTA					0,00
	<ol> <li>De chapa galvanizada s/est.metálica según cálculo, reutilizando chapa existente s/Inspeccion y el resto con chapa nueva, membrana térmica tipo ISOLANT</li> </ol>	m2	73,50		0,00	
	2 De chapa galvanizada Nº 25 s/est.metálica según cálculo, utilizando chapa nueva, membrana térmica tipo ISOLANT	m2	60,20		0,00	
	3 Canaleta de chapa galvanizada Nº 25	ml	24,80		0,00	
	4 Sobre losa s/Pliego Esp. Tecnicas, terminación con baldosa cerámica	m2	14,36		0,00	
8	REVOQUES					0,00
	<ol> <li>1 Interior grueso y fino al fieltro, previo extraccion del revoquexistente</li> </ol>	m2	328,81		0,00	
	2 Bajo revestimiento, grueso con impermeable	m2	31,76		0,00	
	3 Exterior impermeable , grueso y fino a la cal	m2	56,52		0,00	
	4 Exterior impermeable y grueso a la cal ranurado	m2	28,76		0,00	
9	CIELORRASOS					0,00
	1 Aplicado a la cal	m2	16,00		0,00	
	2 Cielorraso suspendido de placas de yeso tipo Durlock cor junta tomada, perfilería y estructura de sostén	m2	151,12		0,00	
10	CONTRAPISOS					0,00
	1 En interior Ho.Po. esp=12cm	m2	49,96		0,00	
	2 En interior Ho.Po. esp=10cm en banquinas	m2	7,80		0,00	







OBRA: REFUNCIONALIZACIÓN SALÓN COMUNITARIO GREGORIO OSORIO - Bº HUMITO

**UBICACIÓN: calle 1009 Barrio Humito** 

### PRESUPUESTO OFICIAL

ITEM	DESIGNACION	U	0	IMPORTE				
			Cantid ad	UNITARIO	SUBTOTAL	TOTAL		
11	PISOS					0,00		
	1 Interior Carpeta de cemento	m2	165,02		0,00			
	2 Exterior Carpeta de cemento rodillada	m2	51,00		0,00			
	3 Ceramico rústico 45x45cm, 29,7x29,7 tipo San Lorenzo	m2	165,02		0,00			
12	ZOCALOS 0,00							
	1 Ceramico altura 7,5cm	m	99,18		0,00			
13	REVESTIMIENTOS					0,00		
	1 Ceramico esmaltado 29,7x57,2cm, 29,7x29,7cm.	m2	31,76		0,00			
	2 De listones de ladrillo común	m2	87,74		0,00			
14	CARPINTERIA					0,00		
	Con vidrios							
	T Puerta P2 de aluminio dos nojas 2,00x2,05 m, con pand	u	1,00		0,00			
	2 Puerta aluminio P3 0,90x2,05	u	1,00		0,00			
	3 Puerta aluminio P4 0,90x2,05	u	3,00		0,00			
	4 Puerta placa p/disc. P5 0,95x2,05	u	1,00		0,00			
	5 Puerta placa P6 0,70x2,05	u	2,00		0,00			
	6 Ventana de aluminio V1 2,00x1,50	u	1,00		0,00			
	7 Ventana de aluminio V2 1,50x1,00	u	1,00		0,00			
	8 Ventiluz de aluminio V3 0,30x1,50	u	1,00		0,00			
	9 Ventana de aluminio V4 1,20x1,20	u	6,00		0,00			
	10 Puerta reja P1, una hoja corrediza	u	1,00		0,00			
	11 Reja R1, según especif.	u	1,00	***************************************	0,00			
	12 Reja R2, según especif.	u	1,00		0,00	***************************************		
	13 Reja R3, según especif.	u	1,00		0,00			
	14 Reja R4, según especif.	u	1,00		0,00			
	15 Reja R5, según especif.	u	1,00		0,00			
	16 Reja R6, según especif.	u	1,00		0,00			
	17 Reja R7, según especif.	u	1,00	l L	0,00			



# Unidad Ejecutora Municipal PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS III



OBRA: REFUNCIONALIZACIÓN SALÓN COMUNITARIO GREGORIO OSORIO - Bº HUMITO

**UBICACIÓN: calle 1009 Barrio Humito** 

### PRESUPUESTO OFICIAL

			0	IMPORTE			
ITEM	DESIGNACION	U	Cantid ad	UNITARIO	SUBTOTAL	TOTAL	
15	INSTALACION SANITARIA					0,00	
	1 Instalacion de agua fria y caliente, desagüe cloacal, desagüe pluvial, pozo abs.,artefactos, griferías,accesorios, tanque de reserva de agua, según pliego de especificaciones tecnicas, planos y tramite de aprobacion	gl	1,00		0,00		
	2Mesada en cocina de granito natural gris mara, con bacha doble Aºlº C37/18 de Johnson Acero, mueble bajo mesada de melamina con un estante y una cajonera. Repisa. Según especificaciones	gl	1,00		0,00		
16	INSTALACION DE GAS				· •	0,00	
	<ol> <li>Instalacion de Gas: Cañerias, codos, llaves de paso, gabinete, regulador, cilindros, según Pliego Especificaciones Tecnicas, planos y tramite de aprobacion</li> </ol>	u	1,00		0,00		
	2 Equip. De cocina: cocina 4 hornallas, calefón 14 lts, campana extractora.	gl	1,00		0,00		
17	INSTALACION ELECTRICA					0,00	
	1 Instalacion Electrica: Alimentacion, Tablero Principal, puesta a tierra, tableros seccionales, cañerias, cableados, artefactos, según Pliego Especificaciones Tecnicas, planos y tramite de aprobacion	GI	1,00		0,00		
18	PINTURAS	GI	1,00		0,00	0,00	
	1 Latex sobre revoque exterior	m2	28,76		0,00	·	
	2 Latex sobre revoque interior en paredes y cielorrasos	m2	479,93		0,00		
	S Esmalte sintetico sobre antioxido en marcos metalicos y rejas	m2	56,99		0,00		
	4 Barniz sobre puertas placas	m2	9,64		0,00		
	5 Impermeabilizante acrílico transparente sobre ladrillo visto	m2	106,42		0,00		
19	VARIOS					0,00	
	Señalización, iluminación de emergencia y matafuegos						
	1 Cartel indicador SALIDA	u	2,00		0,00		
	2 Iluminación de emergencia, 60 leds	u	4,00		0,00		
	3 Matafuegos ABC 5 kg c/carga, chapa, fijación, etc.	u	3,00		0,00		







OBRA: REFUNCIONALIZACIÓN SALÓN COMUNITARIO GREGORIO OSORIO - Bº HUMITO

UBICACIÓN: calle 1009 Barrio Humito

### PRESUPUESTO OFICIAL

ITEM	DESIGNACION	U	Cantid ad	UNITARIO	IMPORTE SUBTOTAL	TOTAL
20	LIMPIEZA DE OBRA					0,00
	1 Limpieza periodica y final de obra.	gl	1,00		0,00	
	TOTAL					\$ 0,00