

Planilla de Cotización

Ítem	Descripción	U.	Cant.	PETP
A OBRAS ESPECIFICAS				
A.3 Sistema de Desagües Cloacales				
A.3.1	Cañerías			
A.3.1.1	Excavación a cielo abierto en cualquier clase de terreno. Señalización y depresión de napa, entibamiento.	m3	13462,50	PETP
A.3.1.3	Tapado, compactación, encajonamiento y reubic. del sobrante	m3	13462,50	PETP
A.3.1.4	Acarreo y colocación de cañería de PVC para red Domiciliaria Cloacal con junta elástica Aprobada por IRAM - Dº 0,160 m	m	8975,00	PETP
A.3.5	Bocas de registro			
A.3.5.1	Excavación a cielo abierto en cualquier clase de terreno. Señalización y depresión de napa, entibamiento, tapado, compactación, encajonamiento y reubic. del sobrante	m3	90,40	PETP
A.3.5.2	Provisión y construcción de losa de base y cuerpo de Boca de Registro de Hº Tipo H-17 en calzada.			
A.3.5.2.1	Provisión y construcción de losa de base y cuerpo de Boca de Registro de Hº Tipo H-17. Prof < 2,50 m	u	37,00	PETP
A.3.5.2.2	Provisión y construcción de losa de base y cuerpo de Boca de Registro de Hº Tipo H-17. Prof > 2,50 m	u	7,00	PETP
A.3.5.3	Provisión, acarreo y colocación de losa de techo de Hº Tipo H-21-A-42 de armar, y marco y tapa de hierro dúctil	u	44,00	PETP
A.3.5.4	Ejecución de cámara de inicio, incluye marco y tapa s/plano tipo	u	5,00	PETP
A.4 Conexiones domiciliarias de cloaca a red				
A.4.1	Conexión cloacal			
A.4.1.1	Ejecución de conexión domiciliaria cloacal	U	707,00	PETP
A.5 Sistema de Desagües Pluviales				
A.5.1	Cordón cuneta y badenes de hormigón			
A.5.1.1	Ejecución de cordón cuneta de hormigón de 0,60 m	m	5500,63	PETP
A.5.1.2	Ejecución de badén de hormigón	m2	269,62	PETP
A.5.2	Alcantarillas			
A.5.2.1	Excavación de zanjas en terrenos de cualquier categoría	m3	298,80	PETP
A.5.2.2	Provisión y colocación de caños de hormigón armado para desagües	ml	249,00	PETP
A.6 Red Vial				
A.6.1	Tareas previas			
A.6.1.1	Apertura de calle	m2	175,30	PETP
A.6.1.2	Preparación de terreno. Compactación de subrasante	m2	58312,99	PETP
A.6.2	Calzadas			
A.6.2.5	Enripiado	m2	36661,14	PETP
A.6.2.7	Concreto asfáltico (incluye riego de imprimación)	m2	21651,85	PETP
A.9 Red Eléctrica y Alumbrado Público				
A.9.1	Estructura de sostén			
A.9.1.3	Provisión y montaje de columna metálica curva simple, incluida base de Hormigón	U	147,00	PETP
A.9.2	Conductores			
A.9.2.1	Provisión y colocación de cables aéreos preensamblados	U	147,00	PETP
A.9.4	Luminarias			
A.9.4.1	Provisión y colocación de luminarias de led simple	U	147,00	PETP