

FORMULARIO 2

LISTA DE CANTIDADES Y PRECIOS

FORMULARIO 2.1

PLANILLA DE COTIZACIÓN

Referencia: Licitación Pública Nacional N°10/2022 RED VIAL CALLE MANSILLA. SEPA PROMEBA4-461-LPN-O.

A: Unidad Ejecutora Municipal de **Presidente Perón**, República Argentina, [día/ mes/ año de apertura de ofertas]

Planilla de Cotización				RED VIAL CALLE MAN SILLA				
Item	Descripción	U.	Cant.	\$ Unitario	\$ Subitem	\$ Item	% Item s/Rubro	\$ Rubro
A OBRAS ESPECIFICAS								
A.5	Sistema de Desagües Pluviales						#REF!	#REF!
A.5.4	Desagüe pluvial por conducto							
A.5.4.36	Recolocación de Caños pluviales 110 mm	m	858					
A.5.5	Cámaras de Inspección y Sumideros							
A.5.5.20	Ejecución de sumideros para Calle de Tierra con tapa de inspección (SP1)	U	40					
A.5.5.21	Ejecución de sumideros de Cordón con tapa de inspección (LV2)	U	2					
A.5.7	Desagüe pluvial a cielo abierto							
A.5.7.10	Excavación de zanja en terreno de cualquier categoría	m³	234,06					
A.5.7.40	Limpeza de canales y zanjas	m	258,41					
A.5.7.50	Tapado y compactación de zanja	m³	628,755					
A.5.8	Revestimiento y construcción de canales							
A.5.8.30	Canal Trapecial de HFA*	m³	150,00					
A.6 Red Vial								
A.6.1	Tareas previas							
A.6.1.10	Apertura de calles	m²	10.728,63					
A.6.1.11	Excavación de caja y transporte a distancia media 15km	m³	7.432,27					
A.6.1.20	Preparación de terreno. Compactación de subrasante	m²	16.103,59					
A.6.2	Calzadas							
A.6.2.30	Suelo cal. e=15cm	m²	14925,69					
A.6.2.35	Base de Agregado 200 micrones	U	80					
A.6.2.80	Hormigón							
A.6.2.81	Base de Hormigón Pobre H-8 - esp.: 0,12m	m²	13699,8					
A.6.2.82	Hormigón c/cordon integral (H* Simple H-30 - esp.: 0,18m)	m²	13699,8					
A.6.3	Reductores de Velocidad							
A.6.3.10	Reductores de Velocidad	U	4					
A.9 Red Eléctrica y Alumbrado Público								
A.9.1	Estructura de sostén							
A.9.1.30	Provisión y montaje de columna metálica recta de 7m oipes cante	U	50					
A.9.1.31	Brazo pesante de hierro 60cm de largo Ø40mm	U	50					
A.9.1.70	Base de Hormigón H21 (con excavación)	U	50					
A.9.2	Conductores							
A.9.2.10	Provisión y colocación de cables aéreos preensamblados	m	1426,7					
A.9.2.40	Cable tipo taller 2x2½ mm	m	5000					
A.9.2.50	Tendido y colocación, mas conexiones para conductores por luminaria	U	50					
A.9.3	Tablero de Alumbrado Público							
A.9.3.10	Tablero de Alumbrado Público	U	2					
A.9.4	Luminarias							
A.9.4.40	Luminaria LED 150 W con Zócalo y Fotocontrol	U	50					
A.9.4.50	Luminaria LED 600mm50W 5000lm	U	50					
A.9.5	Desmonte							
A.9.5.10	Retiro (desmonte) de postes	U	40					
A.9.5.20	Retiro de Luminarias	U	40					
A.9.5.30	Retiro de cableado	m	1426,7					
A.9.5.40	Retiro de accesorios (pinza de anclaje, morsetos)	U	80					
E.1 Tareas Preliminares								
E.1.1	Tareas Preliminares							
E.1.140	Retiro de árbol en forma mecánica	U	10					
H.1 Honorarios								
H.1.1	Honorarios							
H.1.1.10	Honorarios Profesionales	U	1					
TOTAL TOTAL DERUBROS								

Esta planilla es una muestra adjuntada al Pliego en formato excel.
TODOS LOS CÁLCULOS SON INDICATIVOS Y PODRÁN REEMPLAZARSE POR LOS CONSIDERADOS POR EL OFERENTE.