

2.2 Planilla de Cotización¹²

Referencia: **Licitación Pública Nacional Nº 15/2022 RED DE ALUMBRADO PÚBLICO NUMANCIA NORTE SEPA PROMEBA4-477-LPN-O-**

A: Unidad Ejecutora Municipal de **Presidente Perón**¹³, República Argentina, 24 de Enero de 2023

Item	Descripción	Unidad	Cantida d	\$ Unitari o	\$ Subite m	\$ Item	% Item S/Rubro	% Rubro
D	OBRAS COMPLEMENTARIAS							
D.6	NEXO RED ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO							
D.6.1	Tareas Preliminares							
D.6.1.10	Retiro de postes de madera	U	138					
D.6.2	Estructura de sostén							
D.6.2.10	Provisión y montaje de poste de eucalipto creosotado	U	22					
D.6.2.10.1	Poste de eucalipto creosotado 6,50m libres	U	22					
D.6.2.10.2	Excavación de pozo	m3	6,6					
D.6.2.10.3	Hincado de columna	U	22					
D.6.2.20	Provisión y montaje de columna recta de 7m libres c/pescante	U	242					
D.6.2.20.1	Columna metálica de 7 m c/pescante 38x1200 mm	U	242					
D.6.2.20.2	Excavación de pozo	m3	242					
D.6.2.20.3	hormigon H21	m3	6,6					

¹² En este formulario la UEP/UEM incluirá todos los rubros que se liciten, siguiendo el itemizado (ítems y subítems) que se indica y respetando la unidad de medida de este modelo. Se completarán las cantidades previstas para cada uno de los ítems o subítems.

En el caso de que alguno de los ítems o subítems del listado no integran la obra que se licita, la UEM, al reconfeccionar la planilla deberá respetar los códigos de identificación de cada ítem o subítem, dado que los mismos son utilizados por la MDTYH integrando una Base de Datos, que permite el control y seguimiento del avance de las obras del Programa Mejoramiento de Barrios a nivel nacional.

En caso de licitaciones por Ajuste Alzado agregar la siguiente nota: "TODOS LOS CÓMPUTOS SON INDICATIVOS Y PODRÁN REEMPLAZARSE POR LOS CONSIDERADOS POR EL OFERENTE".

En caso de Licitaciones por Unidad de Medida, agregar la siguiente nota: "LOS CÓMPUTOS OFICIALES NO PODRÁN MODIFICARSE POR EL OFERENTE".

En caso de sistema Mixto aplicar ambas notas a los rubros correspondientes. La UEM completará según el caso.

Se adjunta en archivo Excel "Planilla de Cotización" para ser adaptada por la UEM.

D.6.2.20.4	Hincado de columna	U	242					
D.6.2.30	Puesta a Tierra de las columnas							
D.6.2.30.1	Jabalina de cobre (Ø 3/4 " largo 1,5 m)	U	322					
D.6.2.30.2	Morseto para jabalina	U	322					
D.6.2.30.3	Cable unipolar verde - amarillo 6 mm	m	644					
D.6.2.30.4	Caño de PVC (Ø 50 mm x 3,2 mm de espesor)	m	322					
D.6.2.30.5	Tapa de inspección de 15 x 15 cm	U	322					
D.6.2.30.6	Terminal ojal de cobre (de 3/4 ")	U	322					
D.6.2.40	Provisión de brazo metálico para poste de madera	U	468					
D.6.2.40.1	Brazo pescante 800 mm	U	468					
D.6.3	Conductores							
D.6.3.10	Provisión y colocación de cables aéreos preensamblados	m	48.277					
D.6.3.10.1	Cable preensamblado unipolar de aluminio 6 mm	ml	48.277					
D.6.4	Tablero de Alumbrado Público							
D.6.4.10	Tablero de Alumbrado Público, provisión, equipamiento y montaje	U	23					
D.6.4.10.1	Gabinete de Chapa Tablero IP65 300x300x160 mm	U	23					
D.6.4.10.2	Llave termomagnética (térmica) tetrapolar de 25 A	U	23					
D.6.4.10.3	Llave termomagnética (térmica) unipolar de 10 A	U	69					
D.6.4.10.4	Disyuntor tetrapolar de 25 A	U	23					
D.6.4.10.5	Cable tipo taller negro 2½ mm	ml	23					
D.6.4.10.6	Cable tipo taller celeste 2½ mm	ml	23					
D.6.4.10.7	Cable tipo taller rojo 2½ mm	ml	23					
D.6.4.10.8	Cable tipo taller marrón 2½ mm	ml	23					

D.6.4.10.9	Prensacable para preensamblado	U	46					
D.6.4.10.10	Morceto con fusible	U	138					
D.6.4.10.11	Morceto sin fusible	U	46					
D.6.4.10.12	Bornera de tetrapolar keland	U	46					
D.6.4.10.13	Riel DIN	ml	11,5					
D.6.4.10.14	Bornera unipolar keland para unipolar de puesta a tierra	U	23					
D.6.4.10.15	terminal ojal de cobre para preensamblado	U	184					
D.6.4.10.16	terminal ojal de cobre para unipolar	U	184					
	Elementos de sujeción del tablero							
D.6.4.10.16	Varilla roscada 5/16"	ml	23					
D.6.4.10.17	Tuerca 5/16"	U	92					
D.6.4.10.18	Planchuela metálica perforada	ml	11,5					
D.6.4.10.19	Tornillo T2 para metal autoperforante	U	276					
	Puesta a tierra de tableros							
D.6.4.10.20	Jabalina de cobre (Ø 3/4 " largo 1,5 m)	U	23					
D.6.4.10.21	Morseto para jabalina	U	23					
D.6.4.10.22	Cable unipolar verde - amarillo 16 mm	ml	138					
D.6.4.10.23	Caño de PVC (Ø 50 mm x 3,2 mm de espesor)	ml	92					
D.6.4.10.24	Terminal ojal de cobre (de 3/4 ")	U	23					
D.6.4.10.25	Tapa de inspección de 15 x 15 cm	U	23					
D.6.4.10.26	Abrazadera metálica	U	69					
D.6.5	Luminarias							
D.6.5.10	Provisión y colocación de luminarias de artefacto LED 150 W	U	322					
D.6.5.10.1	Artefacto LED de 150 W	U	322					
D.6.5.10.2	Zócalo y Fotocontrol	U	322					
D.6.5.10.3	Cable tipo taller negro 2½ mm	m	1610					
D.6.5.10.4	Cable tipo taller celeste 2½ mm	m	1610					

D.6.5.10.5	Morceto con fusible	U	322					
D.6.5.10.6	Morseto sin fusible	U	322					
D.6.5.20	Provisión y colocación de luminarias de artefacto LED 100 W	U	468					
D.6.5.20.1	Artefacto LED de 100 W	U	468					
D.6.5.20.2	Zócalo y Fotocontrol	U	468					
D.6.5.20.3	Cable tipo taller negro 2½ mm	m	2340					
D.6.5.20.4	Cable tipo taller celeste 2½ mm	m	2340					
D.6.5.10.5	Morceto con fusible	U	468					
D.6.5.10.6	Morseto sin fusible	U	468					
D.6.6	Honorarios Profesionales							
D.6.6.10	Honorarios Profesionales	U	1					
TOTAL								

Esta planilla es una muestra de la adjuntada al Pliego en formato excel.

.....

Firma/s del Representante Legal de la empresa Oferente

El/los suscripto/s:

.....

Debidamente autorizado/s, para firmar la Oferta por y en nombre de:

.....

Ciudad de, Provincia de, Argentina, [día] de [mes] de 20....

.....