

FORMULARIO 2  
LISTA DE CANTIDADES Y PRECIOS

FORMULARIO 2.1  
PLANILLA DE COTIZACIÓN <sup>[2]</sup>

Referencia: Licitación Pública Nacional N° 39/2022 SEPA: PROMEBA4-459-LPN-O-EQUIPAMIENTO COMUNITARIO B° SANTA ROSA - FORMOSA

A: INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA - Unidad Ejecutora Provincial UEP – PROMEBA IV, República Argentina, [día y mes] de 20...

Planilla de Cotización

| Ítem         | Descripción  | U. | Cant.  | \$ Unitario | \$ Subítem | \$ Ítem | % Ítem s/Rubro | \$ Rubro |
|--------------|--|----|--------|-------------|------------|---------|----------------|----------|
| <b>B</b>     | <b>OBRAS DE EQUIPAMIENTO COMUNITARIO</b>   |    |        |             |            |         |                |          |
| <b>B</b>     | <b>EQUIPAMIENTO COMUNITARIO</b>  |    |        |             |            |         |                |          |
| <b>B.1.1</b> | <b>Abastecimiento de agua potable</b>  |    |        |             |            |         |                |          |
| B.1.1.10     | Conexión interna de agua potable   | U  | 1,00   |             |            |         |                |          |
| <b>B.1.2</b> | <b>Cloacal a red</b>   |    |        |             |            |         |                |          |
| B.1.2.10     | Conexión interna cloacal   | U  | 1,00   |             |            |         |                |          |
| <b>B.1.4</b> | <b>Conexión de gas</b>   |    |        |             |            |         |                |          |
| B.1.4.10     | Conexión interna de gas (incluye casilla p/2 cilindros de gas de 45 kg c/u y accesorios) | U  | 1,00   |             |            |         |                |          |
| <b>B.1.5</b> | <b>Estructura resistente</b>   |    |        |             |            |         |                |          |
| B.1.5.10     | Movimiento de suelo para fundaciones   | m3 | 78,00  |             |            |         |                |          |
| B.1.5.20     | Zapata H° A°   | m3 | 39,00  |             |            |         |                |          |
| B.1.5.30     | Encadenado inferior H A  | m3 | 9,50   |             |            |         |                |          |
| B.1.5.40     | Encadenado superior H A  | m3 | 18,00  |             |            |         |                |          |
| B.1.5.60     | Pilotines de H A   | m3 | 5,50   |             |            |         |                |          |
| B.1.5.70     | Losa cerámica  | m2 | 55,00  |             |            |         |                |          |
| B.1.5.90     | Columnas H A   | m3 | 13,50  |             |            |         |                |          |
| B.1.5.100    | Tanque cisterna cap. 2400 lts  | U  | 1,00   |             |            |         |                |          |
| <b>B.1.6</b> | <b>Mampostería</b>   |    |        |             |            |         |                |          |
| B.1.6.20     | Ladrillo común espesor 0,15 m  | m3 | 245,00 |             |            |         |                |          |
| B.1.6.31     | Bloque cerámico portante 0,18  | m2 | 310,00 |             |            |         |                |          |
| <b>B.1.7</b> | <b>Cubierta y cielorraso</b>   |    |        |             |            |         |                |          |
| B.1.7.20     | Chapa galvanizada con estructura metálica incluye aislación térmica esp 4 mm             | m2 | 252,00 |             |            |         |                |          |
| B.1.7.30     | Cielorraso aplicado a la cal   | m2 | 54,00  |             |            |         |                |          |

<sup>2</sup> En este formulario la UEP/UEM incluirá todos los rubros que se liciten, siguiendo el itemizado (ítems y subítems) que se indica y respetando la unidad de medida de este modelo. Se completarán las cantidades previstas para cada uno de los ítems o subítems. En el caso de que alguno de los ítems o subítems del listado no integrarán la obra que se licita, la UEP/UEM, al reconfeccionar la planilla deberá respetar los códigos de identificación de cada ítem o subítem, dado que los mismos son utilizados por la MDTYH integrando una Base de Datos, que permite el control y seguimiento del avance de las obras del Programa Mejoramiento de Barrios a nivel nacional. En caso de licitaciones por **Ajuste Alzado** agregar la siguiente nota: "TODOS LOS CÓMPUTOS SON INDICATIVOS Y PODRÁN REEMPLAZARSE POR LOS CONSIDERADOS POR EL OFERENTE". En caso de Licitaciones por **Unidad de Medida**, agregar la siguiente nota: "LOS CÓMPUTOS OFICIALES NO PODRÁN MODIFICARSE POR EL OFERENTE". En caso de **sistema Mixto** aplicar ambas notas a los rubros correspondientes. La UEP/UEM se completará según el caso. Se adjunta en archivo excel "Planilla de Cotización" para ser adaptada por la UEP/UEM.

|               |   |    |        |  |  |  |  |
|---------------|---|----|--------|--|--|--|--|
| B.1.7.51      | Cielorraso machihembrada (PVC)  | m2 | 230,40 |  |  |  |  |
| <b>B.1.8</b>  | <b>Contrapiso</b>   |    |        |  |  |  |  |
| B.1.8.10      | Contrapiso Hormigón   | m2 | 374,00 |  |  |  |  |
| <b>B.1.9</b>  | <b>Capa aisladora</b>   |    |        |  |  |  |  |
| B.1.9.10      | Capa aisladora cajón p/muros  | m2 | 184,80 |  |  |  |  |
| <b>B.1.10</b> | <b>Revoques y revestimientos</b>  |    |        |  |  |  |  |
| B.1.10.10     | Exterior hidrófugo, grueso y fino.  | m2 | 758,00 |  |  |  |  |
| B.1.10.30     | Interior grueso y fino  | m2 | 655,00 |  |  |  |  |
| B.1.10.40     | Grueso bajo revestimiento   | m2 | 119,25 |  |  |  |  |
| B.1.10.70     | Cerámica esmaltada  | m2 | 119,25 |  |  |  |  |
| <b>B.1.11</b> | <b>Pisos</b>  |    |        |  |  |  |  |
| B.1.11.30     | Mosaico granítico tipo Blangino 0,40*0,40 m.                                  | m2 | 272,00 |  |  |  |  |
| B.1.11.33     | Losetas graníticas tipo Blangino 0,40*0,40 (veredas)                          | m2 | 90,00  |  |  |  |  |
| B.1.11.60     | Zócalo granítico  | M2 | 21,52  |  |  |  |  |
| <b>B.1.12</b> | <b>Carpintería</b>  |    |        |  |  |  |  |
| B.1.12.10     | Prov. y coloc. de puerta de chapa doble 1,60*2,05 (P1)                        | U  | 3,00   |  |  |  |  |
| B.1.12.40     | Prov. y coloc. de puerta de aluminio 2,05*0,80 (P2)                           | U  | 7,00   |  |  |  |  |
| B.1.12.41     | Prov. y coloc. de puerta de aluminio 2,05*0,90 (P3)                           | U  | 1,00   |  |  |  |  |
| B.1.12.42     | Prov. y coloc. de puerta de aluminio 0,70*1,80 (P4)                           | U  | 4,00   |  |  |  |  |
| B.1.12.70     | Prov. y coloc. de ventana de aluminio 3,20*0,50 (V1)                          | U  | 1,00   |  |  |  |  |
| B.1.12.71     | Prov. y coloc. de ventana de aluminio 2,60*0,50 (V2)                          | U  | 1,00   |  |  |  |  |
| B.1.12.72     | Prov. y coloc. de ventana de aluminio 2,00*1,10 (V3)                          | U  | 4,00   |  |  |  |  |
| B.1.12.73     | Prov. y coloc. de ventana de aluminio ventiluz 0,50*0,75 (V4)                 | U  | 4,00   |  |  |  |  |
| B.1.12.74     | Prov. y coloc. de ventana de aluminio 0,50*2,00 (V5)                          | U  | 1,00   |  |  |  |  |
| B.1.12.75     | Prov. y coloc. de ventana de aluminio 1,10*3,00 (V6)                          | U  | 3,00   |  |  |  |  |
| <b>B.1.13</b> | <b>Instalación sanitaria</b>  |    |        |  |  |  |  |
| B.1.13.10     | Distribución de agua fría   | U  | 1,00   |  |  |  |  |
| B.1.13.30     | Desagües cloacales incluye cámaras, araña sanitaria completo                  | U  | 3,00   |  |  |  |  |
| B.1.13.40     | Prov. y coloc. de griferías y accesorios                                      | U  | 9,00   |  |  |  |  |
| B.1.13.50     | Prov. y coloc. de tanque de reserva cap. 1000lts                              | U  | 1,00   |  |  |  |  |
| B.1.13.60     | Prov. y coloc. de inodoro con válvula completa.                               | U  | 6,00   |  |  |  |  |
| B.1.13.61     | Prov. y coloc. de inodoro para discapacitados incluso válvula completa        | U  | 1,00   |  |  |  |  |
| B.1.13.70     | Prov. y coloc. de lavatorio mesada de granito incluso grifería completa       | m2 | 6,00   |  |  |  |  |
| B.1.13.71     | Prov. y coloc. de lavatorio para discapacitado, barras y accesorios completo. | U  | 1,00   |  |  |  |  |
| B.1.13.80     | Prov. y coloc. de mingitorio con descarga incluye válvula completa            | U  | 2,00   |  |  |  |  |
| B.1.13.90     | Prov. y coloc. de accesorios  | GI | 1,00   |  |  |  |  |
| <b>B.1.14</b> | <b>Instalación eléctrica</b>  |    |        |  |  |  |  |

|                          |   |    |        |  |  |  |  |                |
|--------------------------|---|----|--------|--|--|--|--|----------------|
| B.1.14.10                | Boca sin artefacto incluye cajas, caños, cables, llaves, tomas, tornillos y accesorios en gral. | U  | 83,00  |  |  |  |  |                |
| B.1.14.20                | Provisión y colocación de tablero principal / seccional   | U  | 2,00   |  |  |  |  |                |
| B.1.14.30                | Provisión y colocación de artefactos de iluminación   | U  | 38,00  |  |  |  |  |                |
| B.1.14.40                | Prov y colocación de electrobomba 3/4 hp incluso casilla completa.                              | U  | 2,00   |  |  |  |  |                |
| <b>B.1.15</b>            | <b>Instalación de gas</b>   |    |        |  |  |  |  |                |
| B.1.15.10                | Prov. y coloc. de cañerías y accesorios   | GI | 1,00   |  |  |  |  |                |
| B.1.15.30                | Prov. y coloc. de cocina (industrial 6 hornallas)   | U  | 1,00   |  |  |  |  |                |
| <b>B.1.16</b>            | <b>Pintura</b>  |    |        |  |  |  |  |                |
| B.1.16.10                | Látex exterior  | m2 | 758,00 |  |  |  |  |                |
| B.1.16.20                | Látex interior  | m2 | 655,00 |  |  |  |  |                |
| B.1.16.40                | Esmalte sobre carpintería de chapa  | m2 | 15,50  |  |  |  |  |                |
| <b>B.1.17</b>            | <b>Equipamiento Sede</b>  |    |        |  |  |  |  |                |
| B.1.17.10                | Prov. y coloc. de mesada de granito con bacha A°I° con grifería completa                        | m2 | 2,00   |  |  |  |  |                |
| B.1.17.20                | Provisión y colocación de mueble bajo mesada  | U  | 2,00   |  |  |  |  |                |
| B.1.17.30                | Provisión de mesa de reunión  | U  | 1,00   |  |  |  |  |                |
| B.1.17.40                | Provisión de sillas auditorio (caño negro plástico)   | U  | 50,00  |  |  |  |  |                |
| B.1.17.50                | Provisión y colocación de pizarra 1,20*2,40 m borde metálico                                    | U  | 2,00   |  |  |  |  |                |
| B.1.17.70                | Provisión e instalación de ventiladores de techo  | U  | 7,00   |  |  |  |  |                |
| B.1.17.80                | Provisión de TV Smart con coporte s/especificaciones PEG  | U  | 1,00   |  |  |  |  |                |
| B.1.17.90                | Provisión de PC completa según especific. PEG   | GI | 2,00   |  |  |  |  |                |
| B.1.17.60                | Provisión de Heladera 350 L.  | U  | 1,00   |  |  |  |  |                |
| B.1.17.120               | Provisión e instalación de aire acondicionado 4500 fg equipo dividido                           | U  | 4,00   |  |  |  |  |                |
| <b>B.1.18</b>            | <b>Obras complementarias</b>  |    |        |  |  |  |  |                |
| B.1.18.10                | Construcción rejas y porton de acceso posterior   | m2 | 12,00  |  |  |  |  |                |
| B.1.18.20                | Rejas Exteriores (portón de acceso)   | M2 | 12,80  |  |  |  |  |                |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO</b> |   |    |        |  |  |  |  | <b>100,00%</b> |

SON PESOS: ....

*Se deberá tener en cuenta al completar la fecha, que la misma deberá corresponder al día/mes/año de apertura de ofertas.*

*Todos los computos son indicativos y podrán reemplazarse por los considerados por el oferente.*

Sección IV - Formularios de Licitación 5

Ing. ANTONIO MARCELO UGELLI  
Administrador General  
I.P.V. - FORMOSA